



PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR BASHKIA PËRMET

STRATEGJIA TERRITORIALE



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI KOMBËTAR I TERRITORIT

MIRATOHET

KRYETARI I K.K.T.

Z. EDI RAMA

MINISTËR I INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË

Znj. BEUNIDA BALLUKU

Kryetari i Këshillit Bashkiak

Znj. ANILA MIHALI

Miratur me Vendim të Këshillit Bashkiak

Nr. 19, Datë 29.04.2020

Kryetari i Bashkisë

Znj. ALMA HOXHA

PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR I BASHKISË PËRMET

STRATEGJIA TERRITORIALE

Miratur me Vendim të Këshillit Kombëtar të Territorit Nr. 3 Datë 10.06.2020

Sektori Planifikim Urban dhe Shërbimeve Publike: Përgjegjës Sektori Z. ELVJON MUSAJ

KONSULENT: "Atelier 4", Nr. Liç 5063/7





A. RAPORTI STRATEGJIA TERRITORIALE

TABELA E LËNDËS

A. RAPORTI STRATEGJIA TERRITORIALE	1
TABELA E LËNDËS	1
LISTA E FIGURAVE	3
LISTA E GRAFIKËVE	4
LISTA E TABELAVE	5
AKRONIME	7
1 REZULTATET E ANALIZËS DHE VLERËSIMI I TERRITORIT	9
1.1 Parashikimet e detyrueshme që rrjedhin nga Planifikimi në nivel qendror	9
1.1.1 Plani Përgjithshëm Kombëtar	9
1.1.2 Dinamikat rajonale të zhvillimit	11
1.1.3 Çështje, zona dhe objekte të rëndësisë kombëtare në territorin e Bashkisë Përmet	15
1.1.4 Lugina e Vjosës	19
1.1.5 Elementët përjashtues të zhvillimit	19
1.2 Përmbledhje e gjetjeve të analizës dhe vlerësimit të territorit	21
1.2.1 Analiza metabolike dhe vlerësimi i përgjithshëm i territorit	21
1.2.2 Burimet natyrore	26
1.2.3 Analiza e Problematikës Mjedisore	31
1.2.4 Demografia dhe aspektet sociale	33
1.2.5 Analiza dhe Vlerësimi Ekonomik	54
1.2.6 Elementët e rëndësishëm territorial	82
1.2.7 Organizimi aktual hapësinor	84
1.2.8 Ndarja e Territorit në Sisteme	88
1.2.9 Analiza e pikave të forta, të dobëta, mundësive dhe kërcënimeve [SWOT]	92
2 VIZIONI DHE STRATEGJIA	104
2.1 Metodologjia	104
2.2 Qasja e strategjisë	105
2.2.1 Trendi i rritjes së popullsisë	105
2.2.2 Shtjellimi i skenarëve	114
2.2.3 Krahasimi i skenarëve	117
2.2.4 Krahasimi i skenarëve të mundshëm të zhvillimit	117
2.3 Vizioni i zhvillimit për bashkinë	119
2.4 Objektivat Strategjike për zhvillimin e territorit të bashkisë	121
2.5 Drejtimet e zhvillimit	123
2.5.1 Projektioni i nevojave për shërbim dhe infrastrukturë sociale	133



2.5.2	Zhvillimi i strukturave turistike.....	135
2.6	Nevojat për konvertime të sistemeve territoriale	138
3	PLANI I VEPRIMEVE PRIORITARE, INVESTIMEVE STRATEGJIKE DHE PROJEKTEVE PILOT TË ZHVILLIMIT	140
1.1	Programet dhe plani i veprimit	140
1.2	Financat bashkiake.....	154
3.1.1	Metodologjia e përcaktimit të prioritetit	155
	Përbërja e skedave të projekteve	155
	Metoda e Vlerësimit të Prioriteteve	156
3.1.2	Fazat e zbatimit të planit	159
3.1.3	Burimi i mundshëm i financimit	161
3.1.4	Indikatorët e monitorimit dhe të zbatimit të strategjisë.....	164
B.	SKEDAT E PROJEKTEVE TË ZHVILLIMIT	172
C.	PROCESI I KONSULTIMIT TË PLANIT.....	233
D.	HARTAT E STRATEGJISË TERRITORIALE	241



LISTA E FIGURAVE


Figura 1. Fragment nga Relacioni i Planit të Përgjithshëm Kombëtar: Shqipëria 2030, Tiranë 2016	9
Figura 2. Harta e rekomandimeve nga Plani i Përgjithshëm Kombëtar	10
Figura 3. Harta e dinamikave rajonale të zhvillimit.....	11
Figura 4. Densiteti i popullsisë në nivel Rrjeti.....	12
Figura 5. Densiteti i popullsisë në nivel rrjeti - Jug i Shqipërisë	13
Figura 6. Densiteti i popullsisë në Bashkitë: Këlcyrë, Kolonjë dhe Përmet	13
Figura 7. Çështjet e Rëndësisë Kombëtare, Bashkia Përmet.....	18
Figura 8. Harta e kufizimeve të zhvillimit, Bashkia Përmet	20
Figura 9. Flukset e Ujit, Bashkia Përmet	23
Figura 10. Flukset e Ushqimit, Bashkia Përmet	24
Figura 11. Flukset e Turizmit, Bashkia Përmet.....	25
Figura 12. Cirkulli i Nemërçkës.....	26
Figura 13. Guri i Petranit	27
Figura 14. Guri i Qytetit-Përmet.....	28
Figura 15. Kanioni i Lengaricës.....	29
Figura 16. Selvitë e Kishës në Leusë	30
Figura 17. Problematikat Mjedisore, Bashkia Përmet	32
Figura 18. Densiteti i popullsisë në nivel njësie Administrative, Bashkia Përmet (Popullsia Rezidente 2016).....	33
Figura 19. Dendësisë e Popullsisë, Bashkia Përmet.....	34
Figura 20. Ndryshimi i Popullsisë Bashkia Përmet	39
Figura 21. Piramidat e moshës në rang Qarku.....	40
Figura 22. Rrezja e Mbulimit të Shkollave, Bashkia Përmet	45
Figura 23. Zonat për Banesa Sociale në Përmet.....	52
Figura 24. Periferialiteti i Bashkisë Përmet	53
Figura 25. Harta e zhvillimit Ekonomik dhe Turistik në Bashkinë Përmet	66
Figura 26. Elementët e Fortë Territoriale në Bashkinë Përmet.....	83
Figura 27. Organizimi Aktual Hapësinor në Bashkinë Përmet	84
Figura 28. Qendër Historike Përmet.....	86
Figura 29. Shembull vendbanime rurale të mbledhur, Bashkia Përmet.....	86
Figura 30. Shembull vendbanime rurale të shpërndarë, Bashkia Përmet.....	87
Figura 31. Shembull fshat me arkitekturë tradicionale, Bashkia Përmet.....	87
Figura 32. Sistemet Territoriale Ekzistuese të Tokës, Bashkia Përmet	89
Figura 33. Përdorimi ekzistues i tokës, Bashkia Përmet	90
Figura 34. Skenari I-rë, Gjendja Ekzistuese	114
Figura 35. Skenari i II-të, Zhvillimi i Bujqësisë.....	115
Figura 36. Skenari i III-të, Zhvillimi i Bujqësisë dhe Turizmit	116
Figura 37. Vizioni i zhvillimit të Bashkisë Përmet	120
Figura 38. Objektivi i dytë zhvillimor, Bashkia Përmet.....	127
Figura 39. Objektivi i tretë zhvillimor, Bashkia Përmet	130
Figura 40. Orientimet e zhvillimit të Bashkisë Përmet	131
Figura 41. Konvertimet e Sistemeve Territoriale, Bashkia Përmet	139
Figura 42. Shembull pyetësori i plotësuar nga banorët e Bashkisë Përmet, gjatë takimeve publike	158
Figura 43. Projektet prioritare dhe fazat e zbatimit të planit, Bashkia Përmet	159



Figura 44. Foto gjatë takimit të Dëgjësës Publike, Plani i Përgjithshëm Vendor Bashkia Përmet, 21 Shtator 2017	234
Figura 45. Bashkëbisedimi me banorët e Bashkisë Përmet, Dëgjesa Publike, 21 Shtator 2017	235
Figura 46. Foto gjatë Forumit të Bashkërendimit të Planifikimit Vendor, 07 Dhjetor 2017	237
Figura 47. Foto gjatë konsultimit publik	239
Figura 48. Listëprezenca e konsultimit publik	240

LISTA E GRAFIKËVE

Grafiku 1. Tendencat Demografike të Popullsisë të Regjistruar në Gjendje Civile, Bashkia Përmet .35	
Grafiku 2. Ndryshimi i Popullsisë Rezidente 2001-2011 në Bashkinë Përmet dhe në nivel kombëtar	37
Grafiku 3. Ndryshimi i Popullsisë Ndërmjet Census 1989-2011 në Bashkinë Përmet dhe në nivel kombëtar	38
Grafiku 4. Ndryshimet e popullsisë Rezidente 1989-2001-2011 në Bashkinë Përmet dhe në nivel kombëtar	38
Grafiku 5. Piramidat e Moshës Bashkia Përmet 2016	41
Grafiku 6. Kombësia në Bashkinë e Përmetit.....	46
Grafiku 7. Personat me të paktën një Aftësi të Kufizuar në Bashkinë Përmet dhe në nivel kombëtar	47
Grafiku 8. Personat me Vështirësi në Ecje në Bashkinë Përmet dhe në nivel kombëtar	47
Grafiku 9. Analfabetizmi në Bashkinë Përmet dhe në nivel kombëtar	48
Grafiku 10. Përbërja e Njësisë Familjare Ekonomike Familjare në Bashkinë Përmet dhe në nivel kombëtar	49
Grafiku 11. Njësitë ekonomike familjare me më shumë se 6 anëtarë në Bashkinë Përmet dhe në nivel kombëtar	49
Grafiku 12. Mesatarja e Dhomave për njësi Ekonomike Familjare në Bashkinë Përmet dhe në nivel kombëtar	50
Grafiku 13. Mesatarja e Dhomave për Banor në Bashkinë Përmet dhe në nivel kombëtar	50
Grafiku 14. Sipërfaqe mesatare e banueshme për person në Bashkinë Përmet dhe në nivel kombëtar	51
Grafiku 15. NJEF që kanë Banesën në Pronësi në Bashkinë Përmet dhe në nivel kombëtar	51
Grafiku 16. Asistenca Sociale në Bashkinë Përmet dhe në nivel kombëtar	51
Grafiku 17. Popullsia sipas Grup-Moshës 2011 në Bashkinë Përmet	56
Grafiku 18. Popullsia sipas GrupMoshës, në Bashkinë Përmet 2016	56
Grafiku 19 .Koeficienti i varësisë Bashkia Përmet - 2011	57
Grafiku 20. Koeficienti i Varësisë Bashkia Përmet - 2016	57
Grafiku 21. Papunësia në Bashkinë Përmet	59
Grafiku 22 .Papunësia në Moshat e Reja në Bashkinë Përmet	59
Grafiku 23. Natyra e Punësimit në Bashkinë Përmet	60
Grafiku 24. Sektorët e Punësimit në Bashkinë Përmet	61
Grafiku 25. Mesatarja e Viteve të Arsimit në Bashkinë Përmet	62
Grafiku 26. Niveli i Arsimit në Bashkinë Përmet	63
Grafiku 27. Punësimi sipas Nivelit Arsimor në Bashkinë Përmet	63
Grafiku 28. Produkt i Brendshëm Bruto në Çmime Aktuale	65
Grafiku 29. Mesatarja Kombëtare e PBB për Frymë 2015	67



Grafiku 30. Produkti i Brendshëm Bruto për Frymë në Nivel Qarku (2015)	67
Grafiku 31. Hyrjet e Shtetasve të Huaj në Shqipëri.....	76
Grafiku 32. Sezonaliteti i turizmit në Shqipëri	77
Grafiku 33. Tendencat demografike të Gjendjes Civile Bashkia Përmet.....	106
Grafiku 34. Projeksioni i popullsisë së regjistruar në Gjendjen Civile, Bashkia Përmet.....	107
Grafiku 35. Projeksioni i Piramidaës së Moshës, Bashkia Përmet	109
Grafiku 36. Popullsia sipas grupmoshës, Bashkia Përmet, 2016	110
Grafiku 37. Popullsia sipas grupmoshës, Bashkia Përmet, 2021	110
Grafiku 38. Popullsia sipas grupmoshës, Bashkia Përmet, 2026	110
Grafiku 39. Popullsia sipas grup-moshës, Bashkia Përmet, 2031	111
Grafiku 40. Koeficienti i varësisë Bashkia Përmet - 2016	112
Grafiku 41. Koeficienti i varësisë Bashkia Përmet - 2021	112
Grafiku 42. Koeficienti i varësisë Bashkia Përmet – 2026	112
Grafiku 43. Koeficienti i varësisë Bashkia Përmet – 2031	112
Grafiku 39. Produkti i Brendshëm Bruto	117
Grafiku 40. Tendencat Demografike.....	117
Grafiku 41. Nevojat për Mbështetje Sociale	118
Grafiku 47. Grafiku i të ardhurave, Bashkia e Përmetit, 2012-2020, (në mijë lekë)	154
Grafiku 48. Grafiku i shpenzimeve për funksionet bazë, Bashkia e Përmetit, 2012-2020, në mijë lekë.....	154
Grafiku 49. Grafiku i shpenzimeve për funksionet specifike, Bashkia e Përmetit, 2016-2020, (në mijë lekë).....	155

LISTA E TABELAVE

Tabela 1. Shpërndarja e Popullsisë, Bashkia Përmet.....	33
Tabela 2. Popullsia e Regjistruar në Gjendjen Civile ndër Vite.....	36
Tabela 3. Objektet Arsimore, Bashkia Përmet	43
Tabela 4. Sistemi Arsimor, Bashkia Përmet 2016.....	44
Tabela 5. Veprat penale sipas qarqeve, 2014.....	48
Tabela 6. Zhvillimi Ekonomik dhe Turistik në Bashkinë Përmet.....	55
Tabela 7. Indikatorët Rajonal Qarku Gjirokastrë.....	68
Tabela 8. Struktura e mbjelljeve në ha sipas Njesive Administrative në Bashkinë Përmet.....	69
Tabela 9. Struktura e prodhimit në ton sipas Njesive Administrative në Bashkinë Përmet.....	70
Tabela 10. Struktura e Prodhimit në Bashkinë Përmet.....	70
Tabela 11. Struktura e numrit të krereve sipas Njesive Administrative në Bashkinë Përmet.....	70
Tabela 12. Struktura e prodhimit në ton sipas Njesive Administrative në Bashkinë Përmet.....	71
Tabela 13. Të ardhurat e Bashkisë së Përmetit për vitet 2012, 2014, 2016 dhe parashikimi në PBA 2018-2020, (në mijë lekë)	72
Tabela 14. Shpenzimet e Bashkisë së Përmetit për vitin 2016 dhe parashikimi në PBA 2018-2020 (në mijë lekë)	91
Tabela 15. Spërfaqet e sistemeve dhe përdorimit të tokës, Bashkia Përmet	91
Tabela 16. Projeksionet e Popullsisë së Shqipëri 2011-2031, për Bashkinë e Përmetit Burimi Census 2011, Raportit për "Projeksionet e Popullsisë së Shqipëri 2011-2031", Instat, Përpunoi Atelier 4.	105


Tabela 17. Krahësimi i popullsisë së regjistruar në Gjendjen Civile me popullsinë rezidente për Bashkinë Përmet.....	107
Tabela 18. Dendësitë e Popullsisë, Bashkia Përmet	108
Tabela 19 . Projektioni linear i vizitorëve të hajj në Shqipëri (Të dhëna Instat, përpunoi Atelier 4)	136
Tabela 20. Shembull skede projektesh prioritare.....	156
Tabela 21. Tabela me të dhënat e indikatorëve të monitorimit për bashkinë	171





AKRONIME

AdZM Administrata e Zonave të Mbrojtura
AKBN Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore
AKPT Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
AKZM Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura
ALUIZNI Agjencia e Legalizimit Urbanizimit dhe Integritetit të Zonave/Ndërtimeve Informale
ARRSH Autoriteti Rrugor Shqiptar
ARZM Agjencia Rajonale e Zonave të Mbrojtura
ASIG Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor
ATRAKO Agjencia e Trajtimit të Koncesioneve
AZHBR Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural
b.e banorë ekuivalent
CCTV Closed-circuit television- sistem survejimi me kamera
CENSUS Procesi i mbledhjes të të dhënave për popullsinë vendase
DAR Drejtoria Arsimore Rajonale
DIH Drejtoria e Inspektimit Hekurudhor
DPUK Drejtoria e Përgjithshme e Ujësjetës Kanalizimeve
EFLUENT Mbetje të derdhura në sipërfaqe ujore
FSHZH Fondi Shqiptar i Zhvillimit
IAP Ioanian Adriatic Pipeline- Gazsjellësi Jon- Adriatik
IMHOFF Vaskat Imhoff: vaska për mbledhjen dhe përpunimin e ujërave të ndotura
INK Intensiteti i Ndërtimit me Kusht





INSTAT Instituti i Statistikave

IPARD-like Instrument for Pre-Accession Assistance in Rural Development- Mbështetje për zhvillimet rurale dhe bujqësore

IPUP Impianti i Pastrimit të Ujërave të Përdorura

ISKSH Instituti i Sigurimeve të Kujdesit Shëndetsor

ITUN Impianti i Trajtimit të Ujërave të Ndotura

ITUP Impianti i Trajtimit të Ujërave të Pijshëm

IUCN International Union for Conservation of Nature

KKT Këshilli Kombëtar i Territorit

LED Llambat LED: Light-emitting diode

MAS Ministria e Arsimit dhe Sportit

MEI Ministria e Energjisë dhe Industrisë

MTI Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës

MZHETTS Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes

MZHU Minsitria e Zhvillimit Urban

OSSHE Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a.

PBA Plan Buxhetor Afatmesëm

PDV Plan i Detajuar Vendor

PDZRK Plan i Detajuar në Zonë me Rëndësi Kombëtare

PGM Pikë Grumbullimi Mbetjesh

PIK Plan i Investimeve Kapitale

PKS Plan Kombëtar Sektorial

PMNZSH Policia e Zjarrfikësve e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi

PNR Park Natyror Rajonal

PPK Plan i Përgjithshëm Kombëtar

PPV Plan i Përgjithshëm Vendor

PSV Plan Sektorial Vendor

RAMSAR Konventa Ndërkombëtare mbi ligatinat për të siguruar mbrojtjen dhe përdorimin e duhur e tyre

RNM Rezervat Natyror i Menaxhuar

RSH Republika e Shqipërisë

STK Strategjia Kombëtare e Transportit

SËOT [Strengths, Ëeaknesses, Opportunities, Threats] Analiza e pikave të forta, të dobëta, mundësive dhe kërcënimeve

SHGJSH Shërbimi Gjeologjik Shqiptar

TeR Termat e Referencës

VKM Vendim i Këshillit të Ministrave

VMS Variable Message Signs- Tabela me të dhëna përgjatë akseve rrugore

ZNUAE Zonat e Ndërmjetme dhe Ultësirat Agro-Ekologjike



1 REZULTATET E ANALIZËS DHE VLERËSIMI I TERRITORIT

1.1 Parashikimet e detyrueshme që rrjedhin nga Planifikimi në nivel qendror

1.1.1 Plani Përgjithshëm Kombëtar

Vizioni i *Planit të Përgjithshëm Kombëtar* e sheh Shqipërinë si një qendër të integruar në sistemin ekonomik dhe infrastrukturor Evropian, me ekonomi të shumëllojshme dhe konkurrese në hapësirën ballkanike, si një shtet që synon barazinë në aksesin në infrastrukturë, ekonomi dhe dije. Siguron mbrojtjen e trashëgimisë natyrore, historike dhe kulturore me synimin për t'u shndërruar në një destinacion autentik.

Në objektivat strategjike të planit parashihet si fillim, sigurimi i integritetit fizik dhe territorial të peizazhit historik, kulturor, natyror dhe urban në të gjithë territorin shqiptar. PPK-ja synon një riorganizim të territorit shqiptar, duke strukturuar vendbanimet në qendra urbane: primare, sekondare dhe terciare, strukturon lidhjet dhe aksesin si pjesë e korridoreve evropiane dhe ballkanike, duke krijuar rajone të forta ekonomike që kanë marrëdhënie plotësuese me njëri-tjetrin. Në lidhje me Bashkinë Përmet, PPK-ja jep disa orientime bazë në nivelin rajonal. Bashkia Përmet është pjesë e zonës me specifike zhvillimi Skrapar-Përmet Këlcyrë.

Orientimet e zhvillimit fokusohen në:




Figura 1. Fragment nga Relacioni i Planit të Përgjithshëm Kombëtar: Shqipëria 2030, Tiranë 2016

Planifikim të politikave dhe skemave mbështetëse të zhvillimit rural, duke siguruar një mbështetje të zonës për një "zinxhir të plotë të vlerës" të bimëve mjekësore, si edhe të drurëve frutore.

Krijimi i tregut rajonal bujqësor dhe blegtoral, në mbështetje të ekonomisë që në këtë zonë ka shumë potencial. Ky treg do plotësojë zinxhirin e agro-përpunimit të produkteve bujqësore dhe blegtorale.

Industria agro-përpunuese është parë me prioritet në këtë zonë, duke përforuar dhe lidhjet me polin e zhvillimit rajonal të Korçës dhe atij të Gjirokastrë-Sarandës.

Orientimi i tretë i zonës është drejt sektorit të turizmit dhe më specifiku nënprodukteve të tij: kulturor, balnear, malor, natyror, fetar.

Rekomandimet e përgjithshme dhe specifike të PPK-së për të treja bashkitë e lotit 3 – Këlcyrë, Kolonjë dhe Përmet, janë përmbledhur në hartën të vijim.



PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR I BASHKISË PËRMET
BEXENË E KOMANDIMIT, MAPA E REKOMANDIMEVE DHE PLANI I URBANIT





Figura 2. Harta e rekomandimeve nga Plani i Përgjithshëm Kombëtar





1.1.2 Dinamikat rajonale të zhvillimit

Shpërndarja e popullsisë në territor është një element i rëndësishëm në studimin e përqendrimit demografik dhe shfrytëzimit të territorit. Të dhënat mbi densitetin e popullsisë në nivel "rrjeti" (Census 2011), mundësojnë identifikimin e zonave me përqendrim më të lartë të popullsisë, ose të quajtur ndryshe basene demografike.





Figura 3. Harta e dinamikave rajonale të zhvillimit





Densiteti i Popullsisë në nivel rrjeti - Census 2011





Figura 4. Densiteti i popullsisë në nivel Rrjeti

dhe bashkitë e Këlcyrës, Kolonjës dhe Përmetit regjistrojnë densitete kryesisht të ulëta, të karakterizuar me qendra urbane të vogla dhe të shpërndara gjeografikisht.

Përqendrimi i popullsisë në zona të caktuara, ndikon në dinamikat demografike, aktivitetet ekonomike dhe sociale, si dhe ofertën e shërbimeve publike. Në një kontekst më të gjerë, roli i këtyre zonave ka një efekt përbërës mbi popullsinë që ndodhet në periferi të basenit. Në shkallë kombëtare, qyteti i Tiranës shënon dendësinë më të lartë në vend, ku arrihet një densitet prej 23,997 banorë/km². Krahas qyteti të Tiranës, qytetet qendra primare si: Durrësi, Vlora, Berati, Gjirokastra, Korça, etj; shfaqin një densitet të popullsisë rezidente që tejkalojnë vlerën e 5,000 banorë/ km². Janë pikërisht këto qytete, që përbëjnë basenet demografike kryesore të vendit dhe klasifikohen nga Plani i Përgjithshëm Kombëtar, si pole ekonomike dhe sociale me ndikim të lartë në dinamikat demografike rajonale.

Në Shqipërinë e Jugut, të karakterizuar nga një densitet më i ulët se zonat e Shqipërisë të Mesme, basenet kryesore janë qytetet e Vlorës, Fierit, Beratit, Sarandës, Gjirokastrës dhe Korçës. Kurse zonat e tjera, ku përfshihen



Densiteti i Popullsisë në nivel rrjeti (jugu) - Census 2011

- Legjenda**
- Qendrat Urbane PPK**
- Qendër Primare
 - Qendër Sekondare
 - Qendër Terciare
- Banorë / km²**
- 10-99
 - 100-199
 - 200-499
 - 500-999
 - 1000-1999
 - 2000-4999
 - 5000-9999
 - 10000-15000
- Infrastruktura rrugore**
- Rrugë kombëtare
 - Rrugë dytësore




Figura 5. Densiteti i popullsisë në nivel rrjeti - Jug i Shqipërisë

Densiteti i Popullsisë në nivel rrjeti
Këlcyrë, Përmet dhe Kolonjë - Census 2011

- Legjenda**
- Banorë/km²**
- 10-49
 - 50-99
 - 100-199
 - 200-999
 - 1000-1999
 - 2000-4500
- Qendrat Urbane PPK**
- Qendër Primare
 - Qendër Sekondare
 - Qendër Terciare
- Infrastruktura rrugore**
- Rrugë kombëtare




Figura 6. Densiteti i popullsisë në Bashkitë: Këlcyrë, Kolonjë dhe Përmet



Në bashkitë Këlcyrë, Kolonjë dhe Përmet, evidentohen tre qendra kryesore, që janë :

- Qyteti i Përmetit (qendër sekondare nga PPK-ja) mban 55% të popullsisë së bashkisë Përmet, duke u kthyer në një pol demografik lokal, duke shfaqur një densitet të lartë dhe në zonën periurbane.
- Qyteti i Ersekës (qendër terciare nga PPK-ja) së bashku me qytetin e Leskovikut mbajnë 48% të popullsisë së Bashkisë Kolonjë. Erseka karakterizohet edhe nga disa zhvillime në periferi të saj, ndonëse jo në nivelin e Përmetit, por ka fillesa të një zone periurbane që duhet orientuar.
- Qyteti i Këlcyrës (qendër terciare nga PPK-ja) mban 43% të popullsisë së bashkisë, karakterizohet nga një shkrirje e zonës urbane me fshatin Këlcyrë, duke transformuar dhe ish-zonat industriale dikur periferike, në lagje të mirëfillta të qytetit.

Ndërsa vendbanimet e tjera, të konsideruara Lokalitete nga PPK-ja, karakterizohen nga një dendësi akoma më e ulët, densiteti i popullsisë rezidente në nivel rrjeti, nuk tejkalon vlerën e 350 banorë/km² me një mesatare prej rreth 50 banorësh/km². Densiteti i ulët i popullsisë, është një tregues i karakterit rural të këtyre zonave. Në një këndvështrim zhvillimi territorial, densiteti i ulët i popullsisë dhe shpërndarja e theksuar në territor është një faktor frenues në përmirësimin e shërbimeve publike. Shpërndarja gjeografike e popullsisë, ka për pasojë rritjen e kostove të shërbimeve publike në zonat larg qendrave urbane.

Krahas shpërndarjes së lartë të popullsisë në territor dhe përqendrimit të popullsisë në qytete, vlen të përmendet se vërehet një densitet i lartë përgjatë akseve rrugore kombëtare. Ky përqendrim i popullsisë përgjatë akseve kryesore rrugore, rrjedh si pasojë e nevojave për akses ndaj shërbimeve publike dhe ndërlidhjes me qendrat urbane dhe polet ekonomike të vendit, etj.

Krahas baseneve demografike kombëtare, në dinamikat rajonale të bashkive Këlcyrë, Kolonjë dhe Përmet, polet ekonomike dhe demografike të shtetit fqinj grek, kanë patur një ndikim jo të vogël.

Efekti përthithës i basenit të Janinës dhe Greqisë në përgjithësi, ka ndikuar në migrimin e popullsisë. Përmirësimi i infrastrukturës dhe i nyjes doganore të 'Tre Urat' e bën këtë basen dhe më atraktiv në ofrimin e shërbimeve.

Nga ana tjetër afria e Janinës me aeroportin e saj mund të konsiderohet një potencial i shtuar në promovimin e aseteve natyrore dhe kulturore të këtyre bashkive.

Eksplorimi i parqeve, Pasurive kulturore dhe natyrore ka filluar të krijojë një dinamikë të re rajonale, atë të akseve peizazhistike dhe turistike.

Lidhjet ekonomike dhe sociale tradicionale me Beratin dhe Skraparin janë zbehur paksa për shkak të mungesës së investimeve në infrastrukturë. Mungesa e infrastrukturës rrugore dhe të shërbimeve, si dhe një mungesë vëmendjeje në promovimin e vlerave tradicionale, kulturore dhe mjedisore mund të konsiderohet problematika kryesore që duhet të adresohet në nivelin rajonal.





1.1.3 Çështje, zona dhe objekte të rëndësisë kombëtare në territorin e Bashkisë Përmet
 Çështjet, zonat dhe/ose objektet e rëndësisë kombëtare, sipas përcaktimeve të nenit 7 dhe 9 të ligjit Nr. 107/2014 PËR PLANIFIKIMIN DHE ZHVILLIMIN E TERRITORIT dhe nenit 30 dhe 31 të VKM 686 datë 22.11.2017 "PËR MIRATIMIN E RREGULLORES SË PLANIFIKIMIT TË TERRITORIT", përcaktohen nga planet kombëtare dhe/ose me miratim të KKT-së.

Çështjet e rëndësisë kombëtare në territorin e Përmetit grupohen në:
 Parqet natyrore kombëtare: Parku Kombëtar "Bredhi i Hotovës - Dangëlli"

Zonat e mbrojtura historike

- Qendër Historike e Qytetit të Përmetit;
- Qendër Historike e Fshatit Benjë;
- Zona mbrojtëse e Pasurisë Kulturore "Guri i Qytetit", Përmet;
- Zona Mbrojtëse e Urës së Katiut;
- Zonë e Mbrojtur e Vendbanimit Shpellor, në Benjë;
- Zonë e Mbrojtur e Kishës së Shën Mërisë, në Benjë;
- Zonë e Mbrojtur e Mullirit të Drithit, pranë fshatit Benjë.

Në objekte të veçanta:

Pasuritë Kulture

Kalaja e Bolengës

Guri i Qytetit - Përmet

Shpella e Benjës – Benjë - Përmet

Ura e Katiut– Benjë - Përmet

Ura në Përroin e Benjës – Benjë - Përmet

Ura e Dashit mbi Përroin e Benjës në mes të fshatrave Benjë e Vinjah

Çezma e Pacomitit - Pacomit - Përmet

Mulliri i Drithit buzë lumit të Lengaricës - Benjë - Përmet

Kisha e Shën e Premtes - Përmet

Kisha e Shën Mërisë - Leusë - Përmet

Kisha e Shën Mërisë - Seran - Përmet

Kisha e Shën Mërisë - Kosinë- Përmet

Kisha e Shën Sotirit në Tremisht, Petran

Kisha e Shën Dëllisë, Qendër Piskovë

Ikonostasi i Kishës së Shën Mërisë, Benjë

Ikonostasi i Kishës së Shën Mërisë, Ogdunan

Teqja e Frashërit- Frashër - Përmet

Banesa e Lefter Cullufës

Shtëpia e Vëllezërve Frashëri

Banesa e Jani Jorgjit

Banesa e Konstandine Londos

Banesa e Ylli Imamit dhe Lilo Vangjelit - Përmet

Ndërtesa ku u mbajt Kongresi i Përmetit - Përmet

Tavan dekorativ në banesën e Jeko Karafilit- Qendër Piskovë - Përmet

Monumente natyre

Bredhi i Çarçovës së Vjetër

Bokërrimat e Dangllisë



Bredhi i Kokojkës – Frashër
Bredhi i Petranit
Cirku i Nemërçkës
Gështenja e Teqesë – Frashër
Gropa e Kazanit
Grumbulli pyjor i Polmenit
Guri i Atos
Guri i Petranit
Guri i Qytetit
Horizonte vithisëse dhe olistolitet e Çarçovës
Kanioni i Kamenikut
Kanioni i Lengaricës
Perëndi e Borockës (Kanioni, Guri i Bletës)
Rrapi i Megallarës
Rrepet e Zhepës
Selvia e Kishës në Leusë
Pusi i Nemerçkës
Pylli i Gërhotit
Pylli i Ropushës
Shpella e Pëllumbave
Ujërat Termale të Benjës
Ujëvara e Sopotit



Objekte të një rendësie të veçantë, subjekt leje nga KKT

Në rrjete dhe struktura infrastrukturore.


Gjatë hartimit të PPV-së zonave të listuara më lart mund t'i shtohen çështje dhe zona të tjera si rezultat i aplikimit të strategjisë territoriale.

Ndër elementët e rëndësishëm të veçantë në Përmet listohen:

- Në Bashkinë Përmet janë dy rajone policie ndër të cilët ai i Përmetit është funksional, ndërsa ai i Çarçovës nuk është funksional.
- Në Përmet gjendet një spital, si dhe një qendër zjarrfikëse.
- Objekt i rëndësishëm kombëtar është edhe linja automobilistike Sh75, e cila e përshkon territorin e bashkisë nga veriu në jug dhe anasjellas.
- Objekte të rëndësishme janë të gjitha urat mbi 50 metra të cilat kalojnë mbi lumin Vjosa.
- Dogana Tre Urat me Greqinë.
- Ndodhen 3 diga të cilat janë të rëndësishme.
- 8 HEC-e të cilat ndodhen kryesisht në Lengaricë dhe mbi lumin e Çarçovës.
- pikë grumbullimi, e cila ndodhet në periferi të Përmetit, në afërsi të fshatit Kutal.
- Varrezat e Dëshmorëve në hyrje të Përmetit.
- Ujërat termale të Benjës në lumin e Lengaricës.
- Monumentet e shumta të natyrës, si dhe Pasuritë Kulturore.
- Nënstacioni elektrik, si dhe linja 110 kv.
- Zona industriale në periferinë veriore të Përmetit.
- Zonat minerare janë të shpërndara në katër njësi dhe përmbajnë kryesisht ranorë dhe gëlqerorë.
- Zonat me potencial energjitik eolitic dhe gjeotermale.



Për këtë arsye të gjitha zonat me vlera natyrore kombëtare janë analizuar dhe është marrë në konsideratë rëndësia e pranisë së tyre në territorin e bashkisë. Kështu që, plani i përgjithshëm vendor, shqyrton këto zona për rëndësinë dhe mundësinë e shpalljes së tyre në zona të mbrojtura. Hartimi i përdorimit të tokës është bërë duke pasur në vëmendje këto elementë dhe faktorë. Të gjithë elementët natyrorë, kulturorë apo arkeologjikë, ashtu edhe elemente të tjera të veçanta natyrore jo të përmendur specifikisht, përbëjnë një pjesë të rëndësishme të ekonomisë dhe turizmit të zonës, të cilat kanë interes të veçantë jo vetëm për bashkinë, por edhe për të gjithë territorin shqiptar. Këto çështje dhe zona paraqiten në hartën e mëposhtme me pozicionimet përkatëse apo territoret që mbulojnë.







Figura 7. Çështjet e Rëndësisë Kombëtare, Bashkia Përmet



1.1.4 Lugina e Vjosës

Lugina e Vjosës, lumi i dytë më i madh në Shqipëri, për vetë karakteristikat morfologjike nuk mund të trajtohet i fragmentuar sipas territorit administrative të bashkive ku lugina shtrihet. Impakti i lumenjve fillon në burime dhe përfundon në dete dhe oqeanë. Për këto arsye, trajtimi i zhvillimeve përgjatë luginës së Vjosës, kërkon një koordinim në nivel qendror dhe duhet të jetë subjekt i bashkëpunimeve ndërkufitare. Në territorin, i cili po studiohet nga ky projekt, përgjatë luginës së Vjosës ndeshemi me situata të ndryshme zhvillimi, të cilat duhet të integrohen duke patur Vjosën shtyllë kryesore.



1.1.5 Elementët përjashtues të zhvillimit

Gjatë hartimit të planit vendor merren në konsideratë brezat mbrojtës dhe distancat e sigurisë bazuar në legjislacionin në fuqi dhe Planifikimin Kombëtar. Këto kufizime në territorin e Kwlcyrys përmblidhen:

▪ Kufizime për ruajtjen e mjedisit natyror dhe historik

Këto kufizime vendosen për ruajtjen e mjedisit natyror për shkak të vlerave specifike natyrore ose vlerës së peizazhit natyror apo të ndërtuar. Në këtë kategori përfshihen, fashat dhe brezat mbrojtës të lumenjve, përrrenjve, monumenteve të natyrës, zonave apo ekosistemeve të ndjeshme mjedisore si dhe monumentet e kulturës.

Baza ligjore aktuale ka shfuqizuar një numër të lartë kufizimesh të këtyre elementeve duke i lënë detyra të planifikimit apo të rregulloreve sektoriale.

PPK në lidhje me lumenjtë dhe brigjet ka parashikuar një distancë prej 200 m për të krijuar hapësirat e korridoreve natyrore lumore.

Konkretisht në territor janë evidentuar:

- Kufizimi përgjatë lumenjve – 100 m dhe 200 m (për t'u detajuar më tej në fazën e hartimit të PPV-së).
- Kufizimi perreth rezervuarëve – 100 m (për t'u detajuar më tej në fazën e hartimit të PPV-së).
- Kufizimi përreth Pasurive Kulturore: "Qendër Historike e Qytetit të Përmetit"; "Qendër Historike e Fshatit Benjë"; "Guri i Qytetit", Përmet; Ura e Katiut; Vendbanimi Shpellor, në Benjë; Kisha e Shën Mërisë, në Benjë; Mulliri i Drithit; –sipas Nenit 77, pika 2, shkronja "ç", të ligjit Nr. 27/2018 "Për Trashëgiminë Kulturore dhe Muzetë"






Figura 8. Harta e kufizimeve të zhvillimit, Bashkia Përmet



1.2 Përmbledhje e gjetjeve të analizës dhe vlerësimit të territorit

1.2.1 Analiza metabolike dhe vlerësimi i përgjithshëm i territorit Hartat në vijim janë një përmbledhje e analizës të detajuar të territorit të Bashkisë Përmet, si dhe reflektim i gjetjeve të analizës metabolike të territorit të Shqipërisë.

Duke qenë se territori i bashkisë ka një dendësi shumë të ulët banimi rreth 16 banorë/km² dhe një territor mbi 85% natyror, edhe lëvizjet metabolike janë të kufizuara.

Territori i Përmeti mban potenciale të shumta natyrore ashtu dhe në prodhimtari e në vlera njerëzore, kulturore dhe tradita, por shfrytëzimi i këtyre potencialeve dhe flukset janë të "cunguara" nga mungesat e infrastrukturës dhe investimeve.

Janë analizuar flukset e Ujit, Ushqimit, Energjisë dhe Turizmit (lëvishshmëri dhe ekonomi).

Flukset e Ujit

Bashkia Përmet është një zonë me potencial të lartë ujqor. Territori përshkohet nga lumi i Vjosës dhe nga një rrjet i gjerë përrrenjsh. Në jug të qytetit të Përmetit ndodhen disa burime ujore, ndërsa pjesa tjetër ndodhet në njësinë administrative të Çarçovës, në afërsi të fshatit Zhepë.

Nga kufiri shqiptaro-grek deri në kufirin administrativ me bashkinë Këlcyrë, përgjatë lumit të Vjosës kemi të bëjmë me ndotje mesatare. Ndojta e Vjosës shkaktohet nga mbetjet urbane, si dhe nga mungesa e kanalizimeve apo përdorimi i pa kontrolluar i kimikateve në bujqësi. Vetëm zona urbane e qytetit të Përmetit dhe Çarçovës mbulohet nga rrjeti i kanalizimeve. Në fshatin Benjë, në qendrën historike është ende funksional një sistem i vjetër kanalizimi i cili kalon nën kalldrëmin e rrugicave të fshatit.

Vjosa dhe rezervuarët artificialë mbulojnë ujitjen e tokave bujqësore të pothuajse të gjithë territorit e bashkisë, rezervuarët janë të shpërndarë dhe të vegjël.

Është shumë e rëndësishme ruajtja e burimeve ujore, veçanërisht e burimeve nëntokësore, pasi ndikimi i një ndotjeje do të kishte pasojë edhe në ekosistemin e basenit të Vjosës.

Flukset e Ushqimit

Bashkia Përmet, për shkak të relievit që e karakterizon ka toka të pakta bujqësore, kryesisht këto toka shtrihen përgjatë Vjosës. Në zonat malore dhe ato kodrinore, banorët merren përgjithësisht me blegtori, bletari, vreshtari dhe pemëtari pasi bujqësia nuk është shumë e zhvilluar.

Vreshtaria është tepër e zhvilluar në Përmet, këtë gjë e dëshmon jo vetëm tradita e hershme që zona ka në prodhimin e verës dhe të rakisë në njësi familjare, por dhe 5 fabrika të cilat merren me prodhimin dhe përpunimin e nënprodukteve të rrushit.

Frutikultura-pemtaria është gjithashtu e zhvilluar për shkak të klimës së favorshme, si dhe traditës së vjetër që përmetarët kanë në prodhimin e reçelit, glikove dhe kompostove. Gjatë periudhës së komunizmit në Përmet ka pasur një kombinat ushqimor i cili merrej me prodhimin e këtyre produkteve, sot ato prodhohen nga njësi të vogla tregtare ose në kushte familjare. Drithërat



prodhohen vetëm për konsum familjar. Blegtoria është sektori më i zhvilluar dhe ekonomia bazë për shumë familje të cilat nuk kanë asnjë aktivitet tjetër ekonomik. Bagëtitë janë të dhirta, të leshta dhe shumë pak lopë. Çarçova, Petrani dhe Frashëri janë njësitë administrative me numrin më të madh të krrerëve të bagëtive dhe ekonominë e tyre e kanë të përqendruar kryesisht në këtë sektor. Përkatësisht Paping dhe Piskova janë dy fshatra me numër të lartë bagëtitësh. Si rrjedhojë edhe përpunimi i qumështit për produkte bulmeti është një aktivitet i pranishëm në zonë.

Flukset e Energjisë

Baseni i Vjosës, një nga lumejtë e fundit të virgjër Evropianë ka filluar të përdoret si burim energjie të rinovueshme me anë të HEC-eve. Nga ana tjetër zona ka potenciale të larta për energji gjeotermale, si dhe shfrytëzim të rrezatimit diellor dhe erës, zona veriore e bashkisë ka rrezatim mesatar diellor, ndërsa zona veri lindore ka potencial të lartë për prodhimin e energjisë gjeotermale me temperaturë, e cila shkon në thellësi mbi 80°C.

Në të ardhmen duhet të konsideron të gjitha mundësitë së të mos cenohen më shumë potencialet natyrorë të ekosistemit hidrologjik të Vjosës.

Në lidhje me energjinë duhet të përmenden edhe linjat e tensionit të lartë që kalojnë në territor pjesë e rrjetit kombëtar 110-220 kv.

Flukset e Turizmit



Ekonomia e turizmit është potenciali më i madh i zhvillimit, pas ekonomisë së bujqësisë, prandaj janë analizuar flukset jo vetëm të lëvizjes, por edhe të vendndodhjes së lokaliteteve me potenciale turistike dhe zonat që duhen ruajtur si potencial i lartë natyror.

Zona përbehet nga një territor tepër i larmishëm, i cili zbërthehet në elemente të ndryshme natyrore, shumë prej të cilave janë monumente natyre. Aksi automobilistik nga Çarçova deri në Këlcyrë shoqërohet nga peizazhi që të ofron vargmali Nemërçkë-Dhëmbel-Trebeshinë, si dhe nga lugina e Vjosës. Aks tjetër peizazhistik është edhe rruga e vjetër që lidhte Përmetin me Leskovikun, i cili kalon përgjatë një lugine të mbushur me katarakte, ujëvara dhe kanione. Turizmi I aventurës dhe turizmi malor janë të pranishëm përgjatë këtij aksi.

Krahina e Dangëllisë dhe krahina e Shqerisë të pasura me fshatra të vjetër me arkitekturë vernakolare, kisha të vjetra, monumente të shumta natyre dhe kulture. Ujërat termale të Benjës luajnë një rol të rëndësishëm në zhvillimin e turizmit kurativ.

Në Përmet është i zhvilluar turizmi fetar, si për kultin ortodoks ashtu edhe për atë bektashian. Krahina e Dangëllisë përqafon kryesisht besimin bektashian, ndërsa ajo e Shqerisë besimin ortodoks. Objektet e kultit mbartin vlera të shumta historike dhe kulturore.

Në Përmet ndërthuren më së miri vlerat e shumta kulturore, natyrore dhe kulinarike, duke ofruar një produkt turistik me potencial të jashtëzakonshëm. Në mënyrë që qëndrimi i turistëve të huaj dhe vendas të zgjatet në kohë, nevojiten investime direkte në infrastrukturën rrugore që lidhin fshatrat historike me rrugët kombëtare. Nevojë të menjëhershme për rrugë kanë fshatrat: Lipë, Leshicë, Bual, Ogdunar, Delvinë, Benjë-Novoselë, Lupckë, Kosovë, pasi këto fshatra mbartin vlera të jashtëzakonshme kulturore, arkitekturore, artistike dhe historike.



PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR I BASHKISË PËRMET
 МЕТАПОЛИЗМ I ПЕРМЕТ




Figura 9. Flukset e Ujit, Bashkia Përmet





BASHKLA PÖRMET

PLANNING FOR THE FUTURE

References

[illegible][illegible]

Legend

- KRAI ADMINISTRATIV
- KRAI IZLOZOV
- RAJON
- HOZPODAR
- OBJEKTY
- IZOPIS
- PRJAZD
- U.S.P.
- PEREJAZD
- OLHO
- DAGI
- VRESHTA
- DZHTRA
- ULIT
- BAKO
- KANTYNA
- PLV. HJ. OL
- TONA SUDZHOE OHE NATYVORE
- TONAARE PALIT.
- TONA ME KLLTURA KOMP. EKE
- REZERVAT
- SVET. MED. CNALE
- BLAZHON

Figura 10. Flukset e Ushqimit, Bashkia Përmet




Figura 11. Flukset e Turizmit, Bashkia Përmet

1.2.2 Burimet natyrore

Monumentet e natyrës

Në Bashkinë Përmet, sipas VKM 676, datë 20.12.2002 PËR SHPALLJEN ZONË E MBROJTUR TË MONUMENTEVE TË NATYRËS SHQIPTARE, gjenden këto monumente natyre:

Bredhi i Çarçovës së Vjetër: Ndodhet në fshatin me të njëtin emër, 400 m mbi nivelin e detit. Përbën një dru me trung dhe kurorë të veçantë (ovale) me lartësi 25 m dhe diametër të trungut rreth 1.2 m dhe moshë mbi 150 vjeçare. Kanë vlera shkencore (biologjike dhe ekologjike), kulturore, didaktike dhe turistike. Vizitohet sipas rrugës automobilistike Përmet – Çarçovë.

Bokërrimat e Dangëllisë: Ndodhen midis fshatrave Frashër - Miçan dhe Gostënckë, në lartësinë 1000 m mbi nivelin e detit. Përbën një peizazh eroziv të formuar nga erozioni i fuqishëm në flish, i shkaktuar nga faktorë natyrorë dhe ndërhyrja pa kriter e njeriut në mjedis. Ka vlera shkencore (gjeologjike, gjeomorfologjike, pedologjike, biologjike), ekologjike, didaktike, edukuese. Vizitohet sipas rrugës automobilistike Përmet-Frashër-Miçan dhe pastaj merret rruga këmbësore për tek monumenti.

Bredhi i Kokojkës – Frashër: Ndodhet në afërsi të fshatit Frashër të Bashkisë Përmet, në afërsi të malit të Kokojkës të malësisë së Dangëllisë. Përbën një pyll bredhi të llojit bredhi i Maqedonisë me lartësi mesatare 15 – 20 m, diametër të trungut rreth 20 – 30 cm dhe perimetër të tij rreth 80 – 100 cm. Krijojnë një ekosistem me biodiversitet të pasur dhe shumë tërheqës. Ka vlera biologjike, estetike, e turistike. Mund të vizitohen sipas rrugës automobilistike Përmet – Frashër – Kokojkë.

Bredhi i Petranit: Ndodhet në afërsi të fshatit homonim, rreth 300 m mbi nivelin e detit. Përbën disa drurë bredhi të llojit bredhi i Maqedonisë, me lartësi mesatare rreth 10- 15 m, diametër të trungut 20 - 30 cm, perimetër të tij rreth 80 – 90 cm dhe moshe rreth 80 – 100 vjeçare. Kanë vlera biologjike, estetike, e turistike. Mund të vizitohen sipas rrugës automobilistike Përmet – Petran.

Cirku i Nemërçkës: Ndodhet midis fshatrave Stërmbec e Draçovë, 800 m mbi nivelin e detit. Përbën një cirk të madh akullnajor të formuar në gëlqerorët e kretës së sipërme. Është i gjatë 2000 metra, i gjerë deri në 600 m. Ka formën e një kolltuku gjigand me disa forma më të vogla karstike. Ka vlera shkencore (gjeologjike, gjeomorfologjike, hidrologjike), didaktike, ekologjike dhe kulturore. Vizitohet sipas rrugës automobilistike Përmet-Çarçovë dhe pastaj merret rruga këmbësore për tek monumenti.



Figura 12: Cirku i Namërçkës



Gështenja e Teqesë – Frashër: Ndodhet në afërsi të fshatit Frashër të Bashkisë Përmet, pranë teqesë së famshme të Frashërit. Përbën një dru gështenje me lartësi rreth 20 m, diametër të trungut rreth 80 cm, perimetër të tij 1.4 m dhe moshë mbi 250 vjeçare. Ka vlera biologjike, estetike, fetare dhe turistike. Mund të vizitohen sipas rrugës automobilistike Përmet-Frashër.

Gropa e Kazanit: Ndodhet midis fshatrave Stërmbec-Kaludh, 600 m mbi nivelin e detit. Përbën një cirk të madh akullnajor të formuar në gëlqerorët e kretës së sipërme. Është i gjatë 150 metra, i gjerë deri në 70 m. Ka formën e një kolltuku gjigand me disa forma më të vogla karstike. Ka vlera shkencore (gjeologjike, gjeomorfologjike, hidrologjike), didaktike, ekologjike dhe kulturore. Vizitohet sipas rrugës automobilistike Përmet-Stërmbec dhe pastaj merret rruga këmbësore për tek monumenti.

Grumbulli pyjor i Polmenit: Ndodhet në afërsi të fshatit Qilarisht, njësi administrative Petran të rrethit të Përmetit, në shpatin e djathtë të luginës së Vjosës, rreth 300 m mbi nivelin e detit. Përbëhet nga 25 drurë, nga të cilët 15 prej tyre janë rrepe dhe 10 dru arrë. Lartësia e rrepeve është 23 m, ndërsa diametri i trungut arrijnë lartësinë 16 m, ndërsa trungu e ka diametrin deri në 86 cm. Mosha e drurëve është 300 vjeçare. Kanë vlera biologjike, estetike, e turistike. Janë në gjendje të mirë, pasi ruhen nga vetë banorët. Mund të vizitohen sipas rrugës automobilistike Përmet-Qilarisht.

Guri i Atos: Ndodhet në afërsi të fshatit Kutal, në anën e majtë të lumit të Vjosës, 213 m mbi nivelin e detit. Përbën një gur me formë të veçantë (rrumbullakët), i formuar në gëlqerorët e kretës së sipërme. Është e gjatë deri në 15 metra, i gjerë deri në 10 m dhe e lartë deri në 20 m. Ka vlera shkencore (gjeologjike, gjeomorfologjike) didaktike, ekologjike dhe kulturore. Vizitohet sipas rrugës automobilistike Përmet – Kutal dhe pastaj merret rruga këmbësore për tek monumenti.

Guri i Petranit: Ndodhet 300 m në afërsi të fshatit Petran, 260 m mbi nivelin e detit. Përbën një olistolit me formë të veçantë (kështjelle), me përbërje gëlqerore të kretës së sipërme në masën e flishit oligocenik të zonës tektonike Jonike. Është e gjatë deri në 50 metra, i gjerë deri në 15 m dhe e lartë deri në 30 m. Ka vlera shkencore (gjeologjike, gjeomorfologjike, hidrologjike), didaktike, ekologjike dhe kulturore. Vizitohet sipas rrugës automobilistike Përmet – Petran dhe pastaj merret rruga këmbësore për tek monumenti.




Figura 13. Guri i Petranit



Guri i Qytetit (shpallur edhe monument kulture): Ndodhet në qytetin e Përmetit, 250 m mbi nivelin e detit. Përbën një olistolit gëlqeror në masën e flishit oligocenik të zonës tektonike Jonike. Ai ka formë të veçantë. Është e gjatë deri në 15 metra, i gjerë deri në 15 m dhe e lartë deri në 25 m. Ka vlera shkencore (gjeologjike, gjeomorfologjike), didaktike, ekologjike dhe kulturore.




Figura 14. Guri i Qytetit-Përmet

Horizonte vithisëse dhe olistolitet e Çarçovës: Gjendet në afërsi të fshatit Çarçovë, të njësisë administrative me të njëjtin emër të Bashkisë së Përmetit, në veriperëndim të Melesinit. Ka sipërfaqe 5000 m² (gjatësi mesatare qindra metra dhe gjerësi rreth 80 m) dhe rreth 500 m lartësi mbi nivelin e detit. Horizonte vithisëse gëlqerore, që përfaqësojnë olistolite të zonës Kruja brenda flishit oligocenik të zonës Jonike. Objekt me vlera të veçanta shkencore në fushën e gjeologjisë dhe gjeomorfologjisë. Ka gjithashtu vlera didaktike për studentët e gjeologjisë dhe të gjeografisë. Janë studiuar nga Prof. V. Melo. Për të vajtur tek ky monument natyre duhet ndjekur ky itinerar: rruga automobilistike Leskovik - Përmet, disa kilometra mbi fshatin me të njëjtin emër.

Kanioni i Kamenikut: Njihet edhe me emrin Kanioni i Kamencëkës. Ndodhet pranë fshatit homonim. Përfaqëson një kanion të formuar në gëlqerorët e kretës së sipërme ose eocenikë, të formuar nga veprimtaria karstike dhe erozive e përroit me të njëjtin emër. Është i gjatë rreth 600 m, i thellë rreth 80 m dhe i gjerë rreth 10 m. Ka shpatë të thepisura. Në të njëjtën kohë përbën edhe një ekosistem interesant karstik. Ka vlera shkencore (gjeologjike, gjeomorfologjike, hidrologjike e biologjike), didaktike, kulturore, ekologjike dhe turistike. Vizitohet sipas rrugës automobilistike Përmet – Hotovë dhe pastaj merret rruga këmbësore për tek monumenti.

Kanioni i Lengaricës: Ndodhet pranë fshatit Petran, përgjatë sektorit të poshtëm të lumit me të njëjtin emër, 400 m mbi nivelin e detit. Përfaqëson një kanion të formuar në gëlqerorët e kretës së sipërme, të formuar nga veprimtaria karstike dhe erozive e përroit me të njëjtin emër. Një depresion i madh natyror dhe një ngushti na sjell një panoramë të paimagjinueshme. Është i gjatë rreth 3-4



km, i thellë rreth 100 m dhe i gjerë rreth 20-30 m. Ka shpate të thepisura. Në të njëjtën kohë përbën edhe një ekosistem interesant karstik. Në fillim lumi çan nëpër një shtrat të ngushtë, rrethuar me blloqe gjigande gëlqerorësh që zbresin 80-100 metra pingul mbi sipërfaqen e ujit. Këtë natyrë të ashpër e madhështore e ruan për disa kilometra. Gjerësia e shtratit rrallë i kalon të 1.5-2 metrat. Vende-vende kanioni është i pakalueshëm, pasi janë krijuar tunele nëntokësore dhe shkallëzime e pragje të shumta. Në shpatet e Kanionit të Lengaricës dallohen zgavrimet dhe shpella të shumta, që lidhen me njëra-tjetrën nëpërmjet tuneleve dhe galerive. Një nga shpellat më të mëdha brenda kanionit është ajo e Pëllumbit, e cila shquhet jo vetëm për vlerat natyrore, por edhe për vlerat arkeologjike. Kërkimet e viteve të fundit kanë nxjerrë një material të pasur poçerie, i cili dëshmon se shpella ka qenë një vendbanim prehistorik. Ka vlera shkencore (gjeologjike, gjeomorfologjike, hidrologjike e biologjike), didaktike, kulturore, ekologjike dhe turistike. Vizitohet sipas rrugës automobilistike Përmet – Petran – Bënjë dhe pastaj merret rruga këmbësore për tek monumenti.




Figura 15. Kanioni i Lengaricës

Perëndi e Borockës (Kanioni, Guri i Bletës): Ndodhet në jug të fshatit Borockë 730 m mbi nivelin e detit. Përbën një kanion, të formuar nga erozioni i lumit të Lomnicës dhe karsti në gëlqerorët e kretës së sipërme. Është i gjatë deri në 750 metra, i gjerë deri në 100 m dhe i thellë deri në 100 m. Ka vlera shkencore (gjeologjike, gjeomorfologjike, hidrologjike), didaktike, ekologjike dhe kulturore. Vizitohet sipas rrugës automobilistike Përmet – Hotovë.

Rrapi i Megallarës: Ndodhet në veriperëndim të fshatit Gjinakar, 450 m mbi nivelin e detit. Përbën një dru me trung dhe kurorë të veçantë (ombrelle), me lartësi 25 m dhe diametër të trungut rreth 2.4 m dhe moshë mbi 400 vjeçare. Ka vlera shkencore (biologjike dhe ekologjike), kulturore, didaktike dhe turistike. Vizitohet sipas rrugës automobilistike Përmet – Gjinakar.

Rrepet e Zhepës: Ndodhen në fshatin Zhepë, 600 m mbi nivelin e detit. Përbëjnë një dru me trung dhe kurorë të veçantë (ovale) me lartësi 25 m dhe diametër të trungut rreth 2.4 m dhe moshë mbi 200 vjeçare. Kanë vlera shkencore (biologjike dhe ekologjike), kulturore, didaktike dhe turistike. Vizitohet sipas rrugës automobilistike Përmet – Zhepë.

Selvia e Kishës në Leusë: Ndodhen në afërsi të kishës në fshatin Leusë të Bashkisë së Përmetit. Përbën dy drurë selvie me lartësi mbi 20 m, diametër të trungut 40 – 50 cm, perimetër të tij rreth 1 m dhe formë shumë të rregullt të kurorës, në trajtën e një koni. Mosha e tyre është rreth 150 vjeçare. Kanë vlera biologjike, estetike, e turistike. Mund të vizitohen sipas rrugës automobilistike Përmet – Leusë.





Figura 16. Selvitë e Kishës në Leusë

Pusi i Nemerçkës: Ndodhet në afërsi të fshatit Kanikol, 1200 m mbi nivelin e detit. Përbën një pus karstik i formuar në gëlqerorët e kretës së sipërmë. Është i thellë deri në 30 metra e gjerë deri në 1.5 m. Ka formë cilindrike. Ka vlera shkencore (gjeologjike, gjeomorfologjike, hidrologjike), didaktike, ekologjike dhe kulturore. Vizitohet sipas rrugës automobilistike Përmet – Çarçovë dhe pastaj merret rruga këmbësore për tek monumenti.

Pylli i Gërhotit: Ndodhet në jug të fshatit Çarçovë, 1400 m mbi nivelin e detit. Përbëjnë një pyll me sipërfaqe 45 ha, i përfaqësuar nga bredhi, mëlleza, bliri, me diametër mesatar të trungut deri 25 cm dhe moshë 80 vjeçare. Kanë vlera shkencore (biologjike dhe ekologjike), kulturore, didaktike dhe turistike. Vizitohet sipas rrugës automobilistike Përmet – Çarçovë – monumenti.

Pylli i Ropushës: Ndryshe quhet pylli i Llopushës. Ndodhet në malësinë e Dangëllisë, në rrugën Frashër- Vërçisht, 1200 – 1650 m mbi nivelin e detit. Përbën një pyll lisi dhe fletorë të tjerë, me lartësi 20 m dhe diametër të trungut rreth 0.7 m dhe moshë mbi 100 vjeçare. Ka vlera shkencore (biologjike dhe ekologjike), kulturore, didaktike dhe turistike. Vizitohet sipas rrugës automobilistike Përmet – Frashër – Vërçisht.

Shpella e Pëllumbave (shpallur edhe monument kulture): Ndodhet në kanionin e Lengaricës në afërsi të fshatit Petran, 350 m mbi nivelin e detit. Përbën një pus të madh karstik i formuar në gëlqerorët e kretës së sipërme. Është e gjatë 160 metra, e gjerë deri në 3 m. dhe e lartë 3 m. Ka disa degëzime anësore. Në këtë shpellë ka mbetje të njeriut të periudhës neolitike. Ka vlera shkencore (gjeologjike, gjeomorfologjike, hidrologjike, arkeologjike), didaktike, ekologjike dhe kulturore. Vizitohet sipas rrugës automobilistike Përmet – Petran – Benjë.




1.2.3 Analiza e Problematikës Mjedisore

Në Bashkinë e Përmetit, në përgjithësi, gjendja aktuale e burimeve natyrore paraqitet e mirë. Kjo e ndikuar nga traditat e kësaj zone, veçoritë gjeografike dhe klimatike, numrit të vogël të banorëve, shkallës së ulët të mekanizimit të bujqësisë, mungesa e investimeve në zonat ku këto vlera janë më të pranishme, etj. Edhe pse situata paraqitet përgjithsisht e mirë janë vënë re disa problematika që kanë nevojë për përmirësim.

Disa nga problematikat mjedisore që mund të përmenden janë:

- Degradimi i tokës, erozioni, shembjet dhe rrëshqitjet;
- Pylltaria dhe Kullullotat;
- Dëmtimi i faunës;
- Turizmi;
- Karierat e gurit;
- Ndërtimi i Hidrocentraleve të Vegjël;
- Menaxhimi i mbetjeve;
- Ndotja e ujërave;
- Cilësia e ajrit.







Figura 17. Problematikat Mjedisore, Bashkia Përmet

1.2.4 Demografia dhe aspektet sociale

Shpërndarja dhe përqëndrimi i popullsisë në territor



Të dhënat e Regjistrimit të Përgjithshëm të Popullsisë (Census 2011), paraqesin Bashkinë Përmet me një popullsi rezidente prej 10 614 banorë. Popullsia rezidente e aktualizuar vlerësohet të jetë 9 868 banorë, për një territor me një sipërfaqe prej 601.65 km².



Figura 18. Densiteti i popullsisë në nivel njësie Administrative, Bashkia Përmet (Popullsia Rezidente 2016)


Njësitë Administrative	Popullsia 2016	Sipërfaqe km ²	Densiteti 2016 Banorë/km ²
ÇARÇOVË	884	155.4	5.7
FRASHËR	353	131.2	2.7
PËRMET	5,496	1.9	2,887.6
QENDËR PISKOVË	1,614	161.4	10.0
PETTRAN	1,521	152.0	10.0
BASHKIA PËRMET	9,868	601.65	16.4

Tabela 1. Shpërndarja e Popullsisë, Bashkia Përmet

Burimi Census 2011, Instat, Përpunoi Atelier 4.

Njësia Administrative Përmet regjistron numrin më të lartë të banorëve, më shumë se 55% të popullsisë së bashkisë, kurse njësitë administrative Frashër dhe Çarçovë, paraqesin një numër popullsie që nuk tejkalon 900 banorë për njësi administrative. Në territorin e Bashkisë Përmet vërehet një densitet mesatar tepër i ulët, me rreth 16 banorë/km², një vlerë gjashtë herë më e ulët se densiteti mesatar kombëtar prej 97 banorë/km². Siç vërehet dhe nga harta e densitetit të popullsisë rezidente, qyteti i Përmetit ka densitetin më të lartë me rreth 2 888 banorë/km², ndërsa njësitë e tjera administrative paraqesin një densitet nën 10 banorë/km². Për më tepër njësia administrative Frashër, shënon një densitet mesatar më të ulët se 3 banorë/km².

Densiteti ulët i popullsisë është një tregues i karakterit rural të Bashkisë Përmet.





Administrative Nr. 34049, Tjane, Shqipëri - Tel. +3554 222280




Tendenca e popullsisë së regjistruar në Gjendje Civile

Ndryshe nga popullsia rezidente e vlerësuar nga Census 2011, e cila tregon një imazh statik të numrit të banorëve në një zonë të caktuar, në një moment të caktuar, Gjendja Civile tregon popullsinë e regjistruar nga pikëpamja administrative në një territor. Popullsia e Regjistruar në Gjendje Civile, lejon një vlerësim të popullsisë ekzistuese dhe potenciale të Bashkisë Përmet.

Nëse krahasohet popullsia rezidente me popullsinë e regjistruar në Gjendjen Civile, vërehet një diferencë tepër e lartë, për shkak të disa faktorëve si për shembull: migrimi i popullsisë jashtë vendit dhe migrimi i brendshëm. Siç vërehet në hulumtimet e kryera në territor dhe konstatimet e Raportit Instat 2014, për "Projeksionet e Popullsisë së Shqipëri 2011-2031", kriza ekonomike botërore e viteve të fundit (2009-2012), ka patur një efekt pozitiv në rikthimin e popullsisë së migruar. Në këtë kontekst, studim më i detajuar mbi tendencat e popullsisë së regjistruar në gjendje civile, bëhet i domosdoshëm.

Rezultatet e Census 2011 regjistrojnë 10,614 banorë në Bashkinë Përmet, kurse për të njëjtin vit në Gjendje Civile regjistrohen 21,701 banorë. Një raport i ngjashëm rezulton dhe për vitin 2016 ku popullsia rezidente vlerësohet të jetë 9,868 banorë, kurse popullsia në Gjendje Civile regjistrohen 19,942 banorë.

Rënia prej 12% e popullsisë së regjistruar në Gjendje Civile gjatë 15 viteve të fundit, lidhet ngushtë me migrimin e brendshëm. Kjo rënie e popullsisë tregon qartë atraktivitetin e qendrave urbane kombëtare dhe dinamikat migratore brenda territorit të Republikës së Shqipërisë.



Grafiku 1. Tendencat Demografike të Popullsisë të Regjistruar në Gjendje Civile, Bashkia Përmet





	PËRMET	ÇARÇOVË	FRASHËR	PETRAN	QENDËR PISKOVË	BASHKIA PËRMET
2002	11,298	3,085	1,072	3,352	3,802	22,609
2003	11,272	3,146	1,048	3,350	3,742	22,558
2004	11,263	3,146	2,293	3,329	3,638	23,669
2005	11,206	3,123	1,905	3,068	3,468	22,770
2006	10,798	3,161	1,600	3,089	3,436	22,084
2007	10,842	3,143	1,557	3,095	3,441	22,078
2008	10,831	3,148	1,546	3,106	3,464	22,095
2009	10,963	3,178	1,402	3,190	3,602	22,335
2010	10,921	3,191	1,390	3,241	3,522	22,265
2011	10,495	3,145	1,363	3,211	3,487	21,701
2012	10,366	3,104	1,214	3,122	3,123	20,929
2013	10,100	3,140	1,104	3,285	3,031	20,660
2014	10,111	3,007	930	3,131	3,095	20,274
2015	10,029	3,021	923	3,133	3,089	20,195
2016	9,894	2,982	904	3,101	3,061	19,942
2017	9,860	2,969	895	3,090	3,058	19,872

Tabela 2. Popullsia e Regjistruar në Gjendjen Civile ndër Vite

Diferenca e lartë ndërmjet popullsisë rezidente dhe popullsisë të regjistruar në Gjendje Civile dhe tendenca në rënie të popullsisë, shfaqin qartë një nivel të lartë migrimi jashtë vendit dhe një migrim të brendshëm të konsiderueshëm. Frenimi i tendencave migratore është një nga sfidat kryesore të Bashkisë Përmet, për këtë arsye ndërmarrja e politikave lokale në përmirësimin e cilësisë së jetës dhe ekonomisë rajonale, janë të domosdoshme për qëndrueshmërinë demografike të bashkisë.

Në 25 vitet e fundit, Republika e Shqipërisë është përballur me një shkallë të lartë migrimi dhe eksodi rural. Këto fenomene kanë patur për pasojë një ndryshim thelbësor të panoramës demografike kombëtare.

Migrimi drejt vendeve të huaja dhe migrimi i brendshëm drejt qendrave kryesore të vendit, ka prekur kryesisht moshat e reja dhe të formuar. Efekti i migrimit ka patur për pasojë: shpopullimin e territoreve rurale; largimin e trurit ose të forcës punëtore të kualifikuar; vjetërsimin e popullsisë në zonat me një shkallë të lartë migrimi; etj.

Eksodi rural është një fenomen tjetër i rëndësishëm, i cili ka patur për pasojë braktisjen e zonave rurale në favor të zonave me potencial të lartë punësimi, duke përbërë një nga faktorët kryesor të migrimit të brendshëm. Fenomeni i eksodit rural, ka për efekt jo vetëm të rrisë presionin dhe përqendrimin demografik në zonat urbane, por dhe largimin e popullsisë nga zonat rurale. Ky fenomen ende në proces vërehet dhe nga të dhënat e Instat, të cilat vlerësojnë se Shqipëria është kthyer kryesisht urbane, duke filluar nga viti 2008, por ende shfaq një nivel të lartë popullsie rurale, e cila mbetet ende një potencial migrimi. Zhvillimi teknologjik i prodhimit bujqësor dhe mungesa e alternativave në punësimin e popullsisë rurale, janë faktorë përshpejtues të eksodit rural.




Për të reduktuar eksodin rural dhe për të frenuar fenomenin e braktisjes së fshatrave, është e nevojshme të ndërmerren masa në përmirësimin e tregut të punës; rritjen e të ardhurave; zhvillimin ekonomik dhe social të zonave rurale.

Fenomeni i migrimit dhe eksodi rural të 25 viteve të fundit, mund të perceptohen dhe më qarta në diferencat e ndryshimit të popullsisë ndërmjet Censurit 1989, 2001 dhe 2011.

Ndryshimi i popullsisë dhe tendencat demografike

Ndryshimi i popullsisë rezidente ndër vite (1989 – 2001 – 2011)


Të dhënat Census 2001 dhe 2011 tregojnë se ekuivalenti i 28.6% të popullsisë rezidente aktuale të Bashkisë Përmet, ka migruar brenda një afati kohor 10 vjeçar. Njësitë administrative më të prekura nga fenomeni i migrimit janë njësitë administrative: Frashër dhe Çarçovë. Megjithatë, njësia administrative Përmet shënon një nivel migrimi më të ulët se mesatarja e bashkisë, migrimi i popullsisë të secilës njësi administrative të Bashkisë Përmet tejkalon ndjeshëm mesataren kombëtare prej 8.7%.



Census 2011, Instat, përpunoi Atelier 4


Grafiku 2. Ndryshimi i Popullsisë Rezidente 2001-2011 në Bashkinë Përmet dhe në nivel kombëtar

Duke marrë në konsideratë, faktin se fenomenet migratore janë më të hershme se 2001, është e nevojshme të kemi një përjasje më afatgjatë. Për këtë arsye është e nevojshme të studiohen dhe ndryshimet e popullsisë rezidente ndërmjet Census 1989-2011.



Grafiku 3. Ndryshimi i Popullsisë Ndërmjet Census 1989-2011 në Bashkinë Përmet dhe në nivel kombëtar

Ndryshimi i popullsisë rezidente ndërmjet 1989 dhe 2011, tregon se rreth 35.4% e ekuivalentit të popullsisë 2011 është larguar nga territori për një periudhë kohore 20 vjeçare. Të gjitha njësitë administrative të Bashkisë Përmet, shfaqin një nivel të lartë ndryshimi popullsie, që tejkalon mesataren kombëtare prej 12%. Janë njësinë administrative Frashër dhe Çarçovë që regjistrojnë vlerat më të larta të ndryshimit të popullsisë, me përkatësisht 86% dhe 67%. Qyteti i Përmetit shënon ndryshimin më të ulët të popullsisë, më vetëm 19%. Pra, në një këndvështrim të përgjithshëm, vërehet se njësitë më karakter rural shfaqin një tendencë migratore më të lartë, duke regjistruar një ndryshim të popullsisë që tejkalon 45% e ekuivalentit të popullsisë rezidente 2011. Për të vlerësuar ritmin e migrimit që prek njësitë e ndryshme administrative, është e nevojshme të krahasohen dhe rezultatet e ndryshimit të popullsisë ndërmjet regjistrimeve të ndryshme.



Grafiku 4. Ndryshimet e popullsisë Rezidente 1989-2001-2011 në Bashkinë Përmet dhe në nivel kombëtar

Nëse krahasohen diferencat e ndryshimit të popullsisë rezidente ndërmjet Census 1989-2001-2011, vërehet se gjatë Census 2001-2011, ka një përsheptim të ritmit të migrimit, krahasuar me 1989-2001. Rreth 35.4 % e ekuivalentit të popullsisë rezidente 2011, është larguar nga Bashkia Përmet gjatë viteve 1989-2011, kur 28.6% prej tyre janë larguar gjatë 2001-2011 dhe vetëm 6.8% janë larguar gjatë 1989-2001.


Niveli i lartë dhe përsheptim i ritmeve të migrimit të popullsisë, shfaq problematika të rënda ekonomike dhe sociale.



Në përfundim, mund të thuhet se Bashkia Përmet përballlet me një nivel të lartë të migrimit të popullsisë, ku vlen të theksohet rasti i njësive administrative: Frashër dhe Çarçovë. Për të frenuar fenomenin e braktisjes së territorit, është e nevojshme të merren masa në përmirësimin e cilësisë së jetës së popullsisë rezidente dhe specifiku të popullsisë rurale. Për të garantuar qëndrueshmërinë demografike të territorit të bashkisë, duhet të ndërmerren politika mbështetëse për përmirësimin e: tregut të punës, shërbimeve publike, klimës së biznesit, dinamikave ekonomike dhe sociale, etj.

Mungesa e infrastrukturave të transportit, një faktor kyç në migrimin e popullsisë

Nga pikëpamja gjeografike, është njësia administrative Frashër, që ndodhet larg aksit rrugor kombëtar, e cila shfaq vlerat më të larta të ndryshimit të popullsisë. Kjo njësi administrative, që ka një infrastrukturë rrugore në gjendje tepër të dobët, me rrugë dytësore të paasfaltuara ose sezonale,



shfaq dhe nivelin më të lartë të migrimit. Një situatë e ngjashme vërehet dhe në njësitet Qendër Piskovë dhe Çarçovë, ku disa fshatra mund të konsiderohen si të izoluar për shkak të infrastrukturës rrugore në gjendje të rëndë. Mungesa e një ndërlidhjeje të përshtatshme infrastrukturore të njësive administrative të lartpërmendura më tregjet dhe qendrat rajonale, vështirëson ofrimin e shërbimeve publike cilësore dhe vështirëson aktivitetin dhe dinamikat ekonomike.

Pra, mungesa e infrastrukturës rrugore të përshtatshme, ka një ndikim negativ në qëndrueshmërinë demografike. Thënë ndryshe, aksesibiliteti i ulët i njësive administrative Frashër, Qendër Piskovë dhe Çarçovë, shfaqen si një faktor përshpejtues në migrimin e popullsisë. Cilësia e jetës në këto zona rurale dhe trysnia përthithëse e qendrave urbane, amplifikojnë shpopullimin e Njësive Administrative rurale.

Figura 20. Ndryshimi i Popullsisë Bashkia Përmet

Census 1989-2011

Në këtë kontekst përmirësimi infrastrukturës rrugore, për një ndërlidhje më të mirë të zonave rurale me polet rajonale, përben një prioritet për përmirësimin e cilësisë së jetës në fshat, dhe për pasojë në frenimin e migrimit.

Piramida e moshës.




Figura 21. Piramidat e moshës në rang Qarku

Burimi Census 2011, Instat

Regjistrimi i përgjithshëm i popullsisë i vitit 2001, tregon se popullsia e Qarkut Gjirokastrë, karakterizohet nga një piramidë e moshës në formë "dardhë", formë e cila është karakteristike e një popullsie kryesisht në moshë të re, megjithëse në bazën e saj vërehet një rënie e lehtë e lindshmërisë dhe e rinovimit të popullsisë. Rënia e lindshmërisë bëhet dhe më e theksuar në Regjistrimin e Përgjithshëm të Popullsisë 2011, ku vërehet një tkurrje e rëndësishme e bazës së piramidës. Piramida e moshës e vitit 2011, shfaq gjithashtu një zgjerim në majën e saj, që do të thotë se ka një rritje të jetëgjatësisë dhe vjetërsim të popullsisë.


Siç përmendet dhe në parashikimet e "Projeksionit të Popullsisë 2011-2031" nga INSTAT, fenomeni i rënies së lindshmërisë dhe rritjes së popullsisë të moshuar, pritet të jenë të qëndrueshme edhe në 15 vitet e ardhshme.

Një fenomen tjetër, është rënia e popullsisë të grup-moshave 20-35 vjeç, karakteristike e zonave që njohin një migrim të lartë të popullsisë. Janë pikërisht moshat e reja, të cilat shfaqin një mobilitet të lartë, që largohen më lehtësisht drejt baseneve demografike ose vendeve të huaja, të cilat ofrojnë një situatë ekonomike dhe sociale më tërheqëse.

Piramida e moshës Bashkia Përmet

Piramida e moshës së Bashkisë Përmet për vitin 2016 shfaq karakteristika të përbashkëta me piramidën e moshës së Qarkut Gjirokastrë (Census 2011), ku vërehet një rënie e grup moshave të reja, një rritje e grup moshat 10-30 vjeç dhe grup moshave 45-60 vjeç.





Grafiku 5. Piramidat e Moshës Bashkia Përmet 2016

Pra, nga piramida e moshës, vërehet se ka një rënie të lindshmërisë dhe një vjetërsim të popullsisë, por popullsia është relativisht e re. Fakti se popullsia është kryesisht e re, se grupmosha 15-30 vjeç, përfaqëson një pjesë të madhe të popullsisë, tregon qartë potencialin demografik të Bashkisë Përmet, në rinovimin e popullsisë në moshë pune.

Elementët kryesorë demografikë të Bashkisë Përmet

- Bashkia Përmet ka një popullsi rezidente prej 9.868 banorë dhe një sipërfaqe prej 601 km², ku shfaqet një densitet mesatar tepër të ulët, rreth 16 banorësh/km²;
- Shpërndarja gjeografike e popullsisë thekson karakterin rural të zonës, dhe ndikon negativisht në ofrimin dhe implementimin e shërbimeve publike cilësore;
- Qyteti i Përmetit evidentohet si pol demografik i rëndësishëm i Bashkisë Përmet;
- Tendencat demografike shfaqin një nivel të lartë migrimi i cili prek kryesisht zonat rurale, duke rrezikuar braktisjen e territorit nga popullsia lokale;
- Ndryshimi i popullsisë ndërmjet viteve 1989-2011 regjistron vlerat më të larta se mesatarja kombëtare (ekuivalenti i 35.4% të popullsisë rezidente aktuale është larguar gjatë viteve 1989-2011);
- Njësitë administrative të cilat hasin një mungesë të theksuar infrastrukture rrugore dhe ndërlidhje me tregjet kryesore rajonale, regjistrojnë nivelin më të lartë të migrimit;
- Bashkia Përmet gëzon një popullsi relativisht të re, megjithëse vërehet një rënie e lindshmërisë dhe një vjetërsim i popullsisë.

Për të frenuar braktisjen e territorit nga popullsia rezidente, përmirësimi i: cilësisë së jetës, aktivitetit ekonomik, tregut të punës, aksesit dhe shërbimet publike, shfaqen si ndërhyrje me prioritet të lartë për të frenuar migrimin e popullsisë.



Analiza dhe vlerësimi i problematikave sociale

Arsim dhe kushtet e strukturave arsimore

Përcaktimet e Strategjisë së Zhvillimit të Arsimit Parauniversitar 2014-2020 duhet të mbahen parasysh, gjatë zhvillimit të analizës në këtë fushë. Në vijim janë veçuar elementë të disa Veprimtarive të kësaj Strategjie, të cilat vlerësohen se do të kenë më tepër ndikim në planifikimin e ofrimit të shërbimit arsimor parauniversitar në rang bashkie. Në fushën e legjislacionit, krijimit të kapaciteteve qeversisëse, infrastrukturës dixhitale, si dhe pjesëmarrjes e transparencës në vendimmarrje; në fushën e përmirësimit të mekanizmave për hartimin dhe zbatimin e planeve të zhvillimit për institucionet arsimore; në fushën e mbartjes së përgjegjësi nga niveli qendror në nivelin bashkiak dhe nga bashkitë te shkollat (decentralizimi); në fushën e financimit të decentralizuar të Arsimit Parauniversitar; në fushën e gjithëpërfshirjes dhe fuqizimit të shkollave si qendra komunitare; në fushën e sigurimit të shërbimeve riaftësuese për fëmijët me aftësi të kufizuara; si dhe në fushën e koordinimit të shërbimeve këshilluese në nivel qendror dhe në nivel bashkie, si dhe ofrimit të shërbimeve profesionale.

Objektet shkollore të territorit të Bashkisë Përmet përballen më një sërë problematikash që nuk garantojnë kushtet e sigurisë dhe mbarëvajtjes të procesit arsimor, si për shembull: mungesa e strukturave sportive, bibliotekave, laboratoreve, infermieri, hidroizolimin, energjinë, ujë, problemet strukturore, infrastrukturore, etj.

Në Bashkinë Përmet identifikohen 32 objekte arsimore publike, nga të cilat:

- 8 objekte ofrojnë arsim parashkollor;
- 29 objekte ofrojnë arsim 9 vjeçar;
- 2 objekte ofrojnë arsim të mesëm të përgjithshëm.

Objektet Arsimore	Shërbimet		
	Kopshte	Arsim9-Vjeçar	Arsim I Mesëm
"Kopshti Nr. 1" (Përmet)	PO		
"Kopshti Nr. 2" (Përmet)	PO		
E mesme e përgjithshme "Sami Frasheri" (Përmet)			Po
Shkolla "1 Maj" (Piskove, Përmet)	PO	PO	Po
Shkolla 9 Vjeçare - "Kaludh Fushe" (Kaludh, Përmet)	Po	PO	
Shkolla 9 Vjeçare - "Naum Thomallari" (Kutal, Përmet)	PO	PO	
Shkolla 9 Vjeçare - Bodar (Petran, Përmet)		PO	

Shkolla 9 Vjeçare - Draçove (Çarçovë, Përmet)		PO	
Shkolla 9 Vjeçare - Gjinar (Petran, Përmet)		PO	
Shkolla 9 Vjeçare - Gostivisht (Frashër, Përmet)		PO	
Shkolla 9 Vjeçare - Iljare (Çarçovë, Përmet)		PO	
Shkolla 9 Vjeçare - Kosove (Qendër Piskovë, Përmet)		PO	
Shkolla 9 Vjeçare - Kreshovë (Frashër, Përmet)		PO	
Shkolla 9 Vjeçare - Leuse (Petran, Përmet)		PO	
Shkolla 9 Vjeçare - Mokrice-Zleush (Qendër Piskovë, Përmet)		PO	
Shkolla 9 Vjeçare - Ogren-Kastrec (Frashër, Përmet)		PO	
Shkolla - Pacomit (Qendër Piskovë, Përmet)	PO	PO	
Shkolla 9 Vjeçare - Pagri (Qendër Piskovë, Përmet)		PO	
Shkolla 9 Vjeçare - Rapcke (Qendër Piskovë, Përmet)		PO	
Shkolla 9 Vjeçare - Strembec (Çarçovë, Përmet)		PO	
Shkolla 9 Vjeçare - Verçisht (Frashër, Përmet)		PO	
Shkolla 9 Vjeçare "11 Korriku" (Zhepë, Përmet)		PO	
Shkolla 9 Vjeçare "At Stath Melani" (Petran, Përmet)	Po	PO	
Shkolla 9 Vjeçare "Benja E Shqipërise" (Benjë, Përmet)		PO	
Shkolla 9 Vjeçare "Ilia Kote" (Bual, Përmet)		PO	
Shkolla 9 Vjeçare "Kaludh Fushë" (Kaludh, Përmet)		PO	
Shkolla 9 Vjeçare "Meleq Gosnishti" (Përmet)		PO	
Shkolla 9 Vjeçare "Nonda Bulka" (Përmet)		PO	
Shkolla "Stefan Zhako" (Kosinë, Përmet)	PO	PO	
Shkolla 9 Vjeçare "Thoma Doda" (Çarçovë, Përmet)		PO	
Shkolla 9 Vjeçare -Frashër (Frashër, Përmet)		PO	
Shkolla 9 Vjeçare "Abas Pasho" (Borockë, Përmet)		PO	

Tabela 3. Objektet Arsimore, Bashkia Përmet

Burimi: Ministria e Arsimit 2016.

Këto objekte arsimore shpërndahen pothuajse në të gjithë territorin e Bashkisë Përmet.

Harta në vijim paraqet shtrirjen e objekteve arsimore, ndërsa rrezet e mbulimit të territorit me shërbim janë paraqitur vetëm për strukturat funksionale.

Objektet shkollore kanë nevojë për investime bashkiake në mirëmbajtje dhe plotësime kushtesh. Shpërndarja territoriale e objekteve shkollore dhe frekuentimi i ulët i disa shkollave, kryesisht në zona rurale, nuk mundësojnë shfrytëzimin efikas të sistemit arsimor.

Një pjesë e strukturave arsimore dhe pse janë në kushte të mira janë jashtë funksionit për shkak të mungesës të numrit të nxënësve. Për vitin 2016, në Bashkinë Përmet janë regjistruar 1667 nxënës, nga të cilët 273 janë regjistruar në sistemin arsimor parashkollor, 990 janë regjistruar në sistemin arsimor 9 vjeçar, dhe rreth 404 nxënës në arsimin e mesëm.

Arsimi Bashkia Përmet - 2016	
Nxënës gjithsej	1667
Fëmijë në kopshte	273





Nxënës arsimit 9 vjeçar publik	990
Nxënës në arsimin e mesëm	404
Mësues Gjithsej (përfshirë drejtuesit)	158
Edukatore kopshte	21
Mësues Arsimit 9 vjeçar Publik	108
Mësues Arsimit mesëm publik	29

Tabela 4. Sistemi Arsimor, Bashkia Përmet 2016

Burimi: Ministria e Arsimit 2016

Në të gjithë Bashkinë Përmet punojnë 158 mësues, nga të cilët 21 janë edukatore kopshti, 108 mësues për shkollat 9 vjeçare dhe 29 në arsimin e mesëm.

Megjithëse mesatarja e numrit të mësuesve krahasuar me numrin e nxënësve mbetet relativisht i lartë (1 mësues për rreth 11 nxënës), për shkak të frekuentimit të ulët të disa shkollave, nga ana tjetër vërehet se në disa struktura arsimore ka një mungesë stafi ose klasa më një numër të lartë nxënësish.

Mungesa e organizimit të sistemit arsimor eficient, nevojat për standardizim dhe përmirësimin e kushteve përbëjnë një kosto të lartë për financat bashkiake dhe për pushtetin qendror.

Për të garantuar barazinë e shanseve është e nevojshme të ri-shihet organizimi i sistemit arsimor dhe të ndërhyhet në përmirësimin e aksesit. Integrimi i transportit shkollor është një mundësi në përmirësimin e kushteve dhe standardeve arsimore të bashkisë. Për shkak se mundëson përfitimin e efektit të ekonomisë së përkallëzuar. Riorganizimi i sistemit arsimor dhe integrimi i transportit shkollor, mundëson përfitimin e efektit të ekonomisë së përkallëzuar, reduktojnë kostot bashkiake dhe synojnë përmirësimin e standardeve dhe cilësisë së shërbimeve arsimore.

Një popullsi aktive e formuar ofron lehtësuar implementimin e aktiviteteve të ndryshme ekonomike, ka një efekt pozitiv mbi rritjen e vlerës së shtuar dhe prodhueshmërisë së territorit.

Popullsia e Bashkisë Përmet ka një forcë punëtore kryesisht me arsim të ulët dhe të mesëm. Që burimet njerëzore të konsiderohen si një avantazh është e nevojshme jo vetëm të rritet kualifikimi i forcës punëtore falë sistemit arsimor, por dhe orientimi i tyre drejt kërkesës së tregut të punës. Zhvillimi i arsimit profesional shfaqet si një mundësi reale në kualifikimin dhe orientimin e burimeve njerëzore drejt tregut të punës. Fakti se sektori i bujqësisë luan një rol të rëndësishëm në ekonominë lokale dhe potenciali i zhvillimit të sektorit të turizmit, tregojnë qartë nevojën për integrimin e formimit profesional në këto fusha.

Bashkia Përmet nuk ka shkolla profesionale në territorin e saj, duke vështirësuar në këtë mënyrë orientimin e burimeve njerëzore drejt tregut të punës. Nisur nga Strategjia Kombëtare për rritjen dhe kualifikimin e forcës punëtore, dhe duke marrë në konsideratë organizimin aktual të sistemit arsimor, zhvillimi i klasave profesionale në ambientet ekzistuese, përbën një mundësi konkrete në formimin dhe kualifikimin e forcës punëtore. Për më tepër formimi falë organizimit të trajnimeve, seminareve dhe takimeve profesionale, është një tjetër element i rëndësishëm në kualifikimin e forcës punëtore.







Shëndetësia

Sektori shëndetësor i Bashkisë Përmet përballlet me nevoja të shumta për investime, në struktura, në personel mjekësor, cilësi shërbimesh, etj. Këto nevoja prekin të gjitha nivelet e organizimit të sistemit të shëndetësisë, ose thënë ndryshe, shërbimi parësor, shërbimi spitalor dytësor dhe shërbime spitalor terciar.

Spitali i qytetit të Përmetit, është një nga infrastrukturat mjekësore kryesore të Bashkisë Përmet. Ky spital përballlet me një mungesë të theksuar në pajisje mjekësore dhe infrastrukturë të përshtatshme në përmirësimin e ofertës shëndetësore.

Krahas spitalit, në Bashkinë Përmet evidentohen dhe qendra shërbimi shëndetësor parësore.


Këto qendra shëndetësore përballen me një mungesë të theksuar stafi mjekësor, ku regjistrohen vetëm 8 mjekë. Gjendja infrastrukturore, mungesa e pajisjeve shëndetësore dhe mungesat në staf mjekësor vështirësojnë përmirësimin e cilësisë të shërbimeve shëndetësore.

Grupet e marginalizuara dhe minoritetet

Situata socio-ekonomike e Bashkisë Përmet shfaq disa karakteristika, të cilat shtrojnë nevojën për ndërhyrjen dhe mbështetjen e pushtetit publik.

Minoritete

Në radhë të parë vlen të përmendet se në Bashkinë Përmet ka një minoritet grek dhe arumun, minoritete këto që nevojisin një përkujdesje të veçantë nga ana e pushteti publik, në mbrojtjen e kulturës dhe luftës kundër diskriminimit. Vlen të theksohet rasti i njësisë administrative Çarçovë, ku vërehet se gati $\frac{1}{4}$ e popullsisë rezidente është me kombësi greke.




Grafiku 6. Kombësia në Bashkinë e Përmetit

Mbështetja e minoriteteve është një element i rëndësishëm në ruajtjen e kulturës dhe integritetit social të minoriteteve në ekonominë dhe jetën sociale të Bashkisë Përmet.

Personat me aftësi të kufizuara


Një kujdes të veçantë duhet të kenë dhe për personat me aftësi të kufizuara, ku vërehet se 8.8% e popullsisë së bashkisë Përmet ka të paktën një aftësi të kufizuar, duke tejkaluar mesataren kombëtare prej 6.2%. Niveli relativisht i lartë i popullsisë me aftësi të kufizuar tregon qartë se pushteti publik duhet të tregojë një kujdes të veçantë, jo vetëm në mbështetjen dhe përkujdesje publike, por dhe në përmirësimin e aksesit në shërbime publike të kësaj popullsie në nevojë.



Census 2011, Instat, përpunoi Atelier 4

Grafiku 7. Personat me të paktën një Aftësi të Kufizuar në Bashkinë Përmet dhe në nivel kombëtar

Për shembull, fakti se 5.1% e popullsisë rezidente deklarojnë se kanë vështirësi në ecje, tregon se ka një nevojë të lartë në adaptimin e infrastrukturave, përmirësimin e aksesit mobilitetit dhe aktivizimit social të kësaj kategorie.




Census 2011, Instat, përpunoi Atelier 4

Grafiku 8. Personat me Vështirësi në Ecje në Bashkinë Përmet dhe në nivel kombëtar

Analfabetizmi

Një kategori e cila nevojitet një përkujdesje të veçantë është dhe popullsia e cila shfaq një vështirësi të theksuar në integrimin e tregut të punës dhe jetës sociale të Bashkisë Përmet.

Megjithatë Bashkia Përmet shfaq një shkallë të ulët të analfabetizmit, mbështetja e kësaj kategorie personash lehtëson integrimin e tyre në jetën ekonomike dhe sociale të bashkisë. Për këtë arsye ofrimi i shërbimeve publike në mbështetje të progresit social është një faktor i rëndësishëm në një zhvillim gjithëpërfshirës.



Grafiku 9. Analfabetizmi në Bashkinë Përmet dhe në nivel kombëtar

Kriminaliteti në Bashkinë Përmet

Analiza e kriminalitetit do të bazohet në shifra, që janë të disponueshme vetëm në rang qarku, të klasifikuara në kategori veprash penale. Në Qarkun e Gjirokastrës, numri i veprave kundër personit rezulton në nivelin më të ulët, krahasuar me të gjitha qarqet e tjera të vendit. Po ashtu edhe numri i krimeve të konstatuara me natyrë ekonomiko-financiare apo korrupsioni. Në nivele mesatare shfaqen krimet kundër pronës, trafiqet e paligjshme, pastrimi i parave dhe aktet kundër rendit dhe standardeve të sjelljes. Problematike shfaqen krimet e lidhura me lëndët narkotike, ku ky qark renditet i treti pas Tiranës e Durrësit.

Qarqet	Kundër personit	Kundër pronës	Krime për trafiqet e paligjshme	Krime në fushën e drogës	Krime ekonomike financiare	Krime në fushën e korrupsionit	Krime në fushën e pastrimit të parave	Akte kundër rendit dhe standardeve të sjelljes
Berat	19	5	12	50	127	54	24	752
Dibër	30	1	5	39	64	58	11	654
Durrës	66	18	57	188	146	23	41	1.508
Elbasan	36	3	82	68	196	195	35	1.387
Fier	54	10	70	73	189	95	34	1.084
Gjirokastrë	10	8	33	169	40	44	31	677
Korçë	39	4	49	120	175	44	26	1.231
Kukës	23	1	16	23	79	60	8	522
Lezhë	32	9	26	43	170	92	14	1.423
Shkodër	39	7	42	65	149	57	31	1.102
Tiranë	95	34	171	565	616	299	108	6.706
Vlorë	42	15	90	130	156	100	29	1.084

Burimi: Vjetari statistikor, INSTAT 2015

Tabela 5. Veprat penale sipas qarqeve, 2014






Analiza e nevojave për strehim


Nevojat për banim në përgjithësi dhe për banesa sociale për grupet në nevojë, rrjedhin kryesisht nga një kërkesë lokale.

Vlerësimi i strukturave familjare dhe i situatës socio-ekonomike të zonës, lehtëson identifikimin e kërkesës së ardhshme për banim. Gjendja e Njësive Ekonomike Familjare (NjEF), përbën një indikator të rëndësishëm mbi strukturën familjare dhe sociale të Bashkisë Përmet.

Bashkia Përmet shfaq një mesatare prej 3.1 anëtarëve për NjEF, duke shënuar një vlerë nën mesataren kombëtare që është 3.9 anëtarë për NjEF. Struktura familjare e Bashkisë Përmet, përbëhet mesatarisht, nga një numër modest anëtarësh, ku vetëm 7% e NjEF të Bashkisë Përmet kanë një përbërje familjare me mbi 6 anëtarë. Në këtë kontekst mund të vlerësohet se kërkesa e ardhshme për banim, do të jetë e ulët.



Grafiku 10. Përbërja e Njësive Familjare Ekonomike Familjare në Bashkinë Përmet dhe në nivel kombëtar




Grafiku 11. Njësitë ekonomike familjare me më shumë se 6 anëtarë në Bashkinë Përmet dhe në nivel kombëtar


Për një përqasje më të saktë, karshi sistemit të banimit është e nevojshme të vlerësohen dhe strukturat e banesave.



Mesatarja e dhomave për njësi ekonomike familjare në Bashkinë Përmet është 2.8 dhoma /NjEF, vlerë kjo e përafërt me mesataren kombëtare prej 2.9 dhoma /NjEF..




Grafiku 12. Mesatarja e Dhomave për njësi Ekonomike Familjare në Bashkinë Përmet dhe në nivel kombëtar
Vlerësimi i numrit të dhomave për banor ose sipërfaqja e banueshme përbëjnë treguesit kryesorë të situatës të banimit në zonë.



Grafiku 13. Mesatarja e Dhomave për Banor në Bashkinë Përmet dhe në nivel kombëtar


Vlerësohet se Bashkia Përmet ka një mesatare prej 0.9 dhoma/banor, duke tejkaluar mesataren kombëtare prej 0.8 dhoma/banor, por nga ana tjetër sipërfaqja e banueshme regjistron një mesatare të ulët prej 14.3 m² për banor.






Grafiku 14. Sipërfaqe mesatare e banueshme për person në Bashkinë Përmet dhe në nivel kombëtar

Megjithëse kërkesa e ardhshme për banim konsiderohet modeste, për shkak të përbërjes së njësie familjare, numri i ulët i dhomave dhe sipërfaqja e vogël e banesës për NJEF, janë indikatorë të një kërkesë potenciale për përmirësimin e kushteve të jetesës dhe për pasojë rritjen e kërkesës lokale për diversifikim dhe cilësi në strukturat e banimit. Në mbështetje të këtij trendi mund të shtohet dhe fakti që 92% e banesave të Bashkisë Përmet janë në pronësi të një nga anëtarëve të familjes.



Grafiku 15. NJEF që kanë Banesën në Pronësi në Bashkinë Përmet dhe në nivel kombëtar

Situata socio-ekonomike e Bashkisë Përmet është një tregues i rëndësishëm dhe në konsiderimin e nevojave për banesa sociale. Nisur nga të dhënat e regjistruara nga Census 2011 vetëm 10% e popullsisë rezidente deklaroi se të ardhura kryesore të tyre mbështeten në asistencë sociale dhe ekonomike. Roli i lartë i sektorit të bujqësisë dhe vetëpunësimit në ekonominë lokale rezultoi në një nivel të ulët të popullsisë që mbështeten në asistencë sociale.



Grafiku 16. Asistenca Sociale në Bashkinë Përmet dhe në nivel kombëtar

Nga ana tjetër kategoria e popullsisë që deklaroi se të ardhurat kryesore janë asistencat sociale, duhet të ketë një përkujdesje të veçantë të pushteti publik, jo vetëm në mbështetje financiare të tyre, por dhe në plotësimin e nevojave të tyre për banesa dhe mbështetje me programet e strehimit social sipas Strategjisë Kombëtare të Strehimit, të përmendur në kapitujt e mëparshëm. Në zbatim të Strategjisë, Bashkia Përmet ka identifikuar territorin potencial për ndërtimin e banesave sociale, ndonëse nuk ka ende një studim apo plan zhvillimi për këtë territor.





Figura 23. Zonat për Banesa Sociale në Përmet

Analiza e periferialitetit

Në thelb, një tregues periferialiteti mund të interpretohet si një funksion invers i aksesueshmerisë, për shembull sa më i lartë akses, aq më i ulët është periferialiteti. Bazuar në kriteret e legjislacionit shqiptar dhe nga vizitat e realizuara në terren është hartuar tabela e aksesueshmërisë së territorit të Bashkisë Përmet. Në këtë studim janë përdorur kriteret e mëposhtme për të përcaktuar aksesueshmërinë/periferialitetin e Bashkisë Përmet.

- Akresi dhe cilësia në infrastrukturë rrugore;
- Largësia nga qendra;
- Akresi në infrastrukturën inxhinierike;
- Akresi në shërbimet sociale;
- Informaliteti i pronësisë;
- Shkalla e varfërisë;
- Kriminaliteti.

Këto kriteret janë analizuar në nivelin e periferialitetit të fshatrave nga 1 në 5, ku 1 është faktori më pozitiv dhe 5 më negativ. Zonat malore janë zonat të cilat vuajnë izolimin më të madh dhe kanë dhe një indeks më të lartë periferialiteti. Këtu veçohet izolimi i fshatrave malorë që ndodh në rastet e rreshjeve të dëborës.





mesataren kombëtare (69% e popullsisë në moshë pune). Në kategorinë e popullsisë në varësi përfshihet 35% e popullsisë ose 3,461 banorë

	Popullsia rezidente 2016 ¹				
	Popullsia në moshë pune		Popullsia në Varësi		Gjithsej
Njësi administrative	Nr.	%	Nr.	%	
ÇARÇOVË	487	55%	397	45%	884
FRASHËR	251	71%	101	29%	353
PËRMET	3,614	66%	1,882	34%	5,496
QENDËR PISKOVË	1,074	67%	540	33%	1,614
PETRAN	980	64%	541	36%	1,521
BASHKIA PËRMET	6,407	65%	3,461	35%	9,868

Tabela 6. Zhvillimi Ekonomik dhe Turistik në Bashkinë Përmet

Burimi: Census 2011, "Projeksionet e Popullsisë së Shqipëri 2011-2031", Instat, përpunoi Atelier 4

Njësitë Administrative: Frashër, Qendër Piskovë dhe Përmet, shënojnë vlerat më të larta të popullsisë në moshë pune, me përkatësisht 71%, 67% dhe 66%.

Në njësinë administrative Çarçovë vërehet se pjesa e popullsisë në moshë pune është pothuajse e barabartë me popullsinë në varësi, (55% e popullsisë rezidente është në moshë pune dhe 45% e popullsisë rezidente është nën 15 vjeç dhe mbi 65 vjeç). Përbërja e atipike e popullsisë së njësisë administrative Çarçovë, rrjedh për shkak të një niveli migrim tepër të lartë dhe një situatë socio-ekonomike të vështirë.

Rasti i njësisë administrative Çarçovë dhe një vlerësim i detajuar i nevojës për mbështetje ekonomike dhe sociale të popullsisë në varësi, dikton rëndësinë e një studimi më në detaje të përbërjes së popullsisë sipas grupmoshave.


Popullsia Rezidente sipas grupmoshave


Referuar rezultateve të Census 2011 dhe përlogaritjes së popullsisë rezidente në 2016², vërehet se pjesa e popullsisë në moshë pune, është relativisht e qëndrueshme, duke kaluar nga 66.5% në 2011 në 65% në 2016.

Por, popullsia nën 15 vjeç dhe mbi 65 vjeç, shfaq një variacion më të theksuar ndërmjet vitit 2011 dhe 2016. Pjesa e popullsisë nën 15 vjeç, njih një rënie nga 15.5% në 2011 në vetëm 12% në 2016. Kurse pjesa e popullsisë mbi 65 vjeç njih një rritje të konsiderueshme duke kaluar nga 18% në 2011 në 23% në 2016.

¹ Rezultate të përlogaritura falë Regjistrimit të Përgjithshëm të Popullsisë (Census 2011), të dhënat Instat dhe "Projeksionet e Popullsisë së Shqipërisë 2011-2031" Instat maj 2014

² Rezultate të përlogaritura falë Regjistrimit të Përgjithshëm të Popullsisë (Census 2011), të dhënat Instat dhe "Projeksionet e Popullsisë së Shqipërisë 2011-2031" Instat maj 2014






Census 2011, Census 2011, Instat, përpunoi Atelier 4

Grafiku 17. Popullsia sipas Grup-Moshës 2011 në Bashkinë Përmet

Fenomeni i rënies të grupmoshës nën 15 vjeç dhe rritjes e popullsisë mbi 65 vjeç është me i theksuar në njësinë administrative Çarçovë. Ky fenomen shfaq një rast ekstrem të vjetërsimit dhe mungesës të rinovimit të popullsisë në moshë pune.

Bazuar në rezultatet e mësipërme mund të dalim në përfundimin se vërehet një turrje e lehtë e popullsisë në moshë pune; një rënie e konsiderueshme e popullsisë nën 15 vjeç dhe një rritje e theksuar e grupmoshës mbi 65 vjeç. Këto tendenca që parashikohen dhe nga Instituti i Statistikave në publikimin mbi "Projeksionet e popullsisë 2011-2031", (2014), tregojnë se pushteti publik duhet të riorientojë sa më shpejt ndërhyrjet drejt mbështetjes së grupmoshave në moshë pune dhe mbi 65 vjeç. Në këtë situatë, rënia e grupmoshave të reja dhe rritja e grupmoshave mbi 65 vjeç, shtyn Bashkinë Përmet të rishikojë sistemin arsimor parashkollor/shkollor, dhe të marrë në konsideratë nevojat në rritje për shërbime dhe struktura publike për të moshuarit, etj.

Që Bashkia Përmet t'i përgjigjet me efikasitet kërkesës së popullsisë së re dhe të moshuarve, ndihet e nevojshme mbështetja e aktivitetit ekonomik dhe tregut të punës. Për këtë arsye studimi i koeficientit të varësisë, indikator i cili tregon nevojat për mbështetje të moshave në varësi nga popullsia aktive (që përfshihet në popullsinë në moshë pune), lehtëson vlerësimin e mundësive demografike dhe socio-ekonomike të një lokaliteti.



Census 2011, Census 2011, Instat, përpunoi

Grafiku 18. Popullsia sipas GrupMoshës, në Bashkinë Përmet 2016




Popullsia në varësi dhe rëndësia e popullsisë në moshë pune

Grupmoshat nën 15 vjeç dhe mbi 65 vjeç, përfaqësojnë pjesën e popullsisë që kanë nevojë për një përkujdesje të veçantë. Këto grupmosha, janë në varësi të popullsisë në moshë pune, për shkak se:

- nuk kontribuojnë në sigurimet shoqërore dhe sociale;
- nuk kontribuojnë në mënyrë direkte në aktivitetet prodhuese dhe ekonomike të një zone;
- nevojiten struktura dhe shërbime publike të veçanta;
- nevojitet mbështetje financiare, etj.


Koeficienti i varësisë është një tregues i rëndësishëm në vlerësimin e kapacitetit mbështetës të popullsisë në varësi, nga popullsia në moshë pune. Në këtë kontekst, studimi i këtij koeficienti lehtëson vendim-marrjet, strategjitë territoriale që do të ndërmerren nga pushteti qendror dhe ai lokal.

Koeficienti i varësisë, është totali i koeficientit të varësisë të moshave të reja (nën 15 vjeç) dhe koeficientit të varësisë të moshuarve (mbi 65vjeç).




Census 2011, Census 2011, Instat, përpunoi Atelier 4

Grafiku 19 .Koeficienti i varësisë Bashkia Përmet - 2011



Census 2011, Census 2011, Instat, përpunoi Atelier 4

Grafiku 20. Koeficienti i Varësisë Bashkia Përmet - 2016



Siç vërehet dhe nga grafikët e koeficientit të varësisë, Bashkia Përmet shfaq një koeficient varësie prej 54%, vlerë që tejkalon ndjeshëm mesataren e Qarkut Gjirokastrë dhe mesataren kombëtare, që janë përkatësisht 50.9% dhe 44.6%, për vitin 2016. Kjo vlerë e lartë e regjistruar në Bashkinë Përmet, tregon se kontributi dhe mbështetja e popullsisë në moshë punë, duhet të jetë më e madhe se në zona të tjera të vendit.

Njësia administrative Çarçovë, shfaq një koeficient varësie prej 81.6%, ku kontribuuesi kryesor është koeficienti i varësisë së moshave mbi 65 vjeç (me 63.5%), që tregon qartë nevojat e larta për mbështetjen e popullsisë së moshuar në struktura, shërbime dhe financa publike.

Nëse krahasohet koeficienti i varësisë ndërmjet 2011 dhe 2016, vërehet se ka një ndryshim të tendencave. Varësia e moshave të reja shënon një rënie duke kaluar nga 23.4% në 2011 në 18.9% në 2016 dhe varësia e të moshuarve shënon një rritje nga 27.1% në 2011 në 35.2% në 2016.

Tendenca e rënies së koeficientit të varësisë të moshave të reja, si dhe rritja e koeficientit të varësisë të të moshuarve, përkthehet ndryshe në një nevojë për të rishikuar ofertën e shërbimeve dhe investimeve publike. Përmirësimi i aktivitetit ekonomik i tregut të punës, rrit të ardhurat publike dhe kontributet në sigurime shoqërore dhe sociale, që bën të mundur investimet dhe përmirësimin e ofertës së shërbimeve publike për grupmoshat në varësi.


Aktivizimi i popullsisë në moshë pune

Popullsia në moshë pune mund të kategorizohet në popullsi në moshë pune e punësuar dhe në popullsi në moshë pune të papunësuar. Ky kategorizim lejon të perceptohet situata e tregut të punës në Bashkinë Përmet.

Rreth 30% e popullsisë në moshë pune në Bashkinë Përmet deklaron, gjatë regjistrimit të përgjithshëm të popullsisë (Census 2011), është e papunësuar. Shkalla e papunësisë i përafrohet ndjeshëm mesatares kombëtare, prej 29%. Megjithatë shkalla e papunësisë e regjistruar nga Census 2011: përfshin dhe popullsinë jo aktive³ dhe nuk merr në konsideratë shkallën e lartë të informalitetit, vlera e lartë e papunësisë tregon se tregu i punës ende nuk arrin t'i përgjigjet me efikasitet punësimit të forcës punëtore. Hendeku i papunësisë në Bashkinë Përmet, kërkon një ndërhyrje imediate në përmirësimin e tregut të punës.

Nëse analizohet shkalla e papunësisë për njësi administrative, vërehet se është njësia administrative Përmet, e cila regjistron vlerën më të lartë, me 38% të popullsisë në moshë punë të papunësuar. Kurse njësiti administrative me karakter rural, si Çarçova, Frashëri, Qendër Piskova dhe Petrani, regjistrojnë një shkallë papunësie që nuk tejkalon 20%. Fakti se janë po të njëjtat njësi rurale, të cilat kanë njohur dhe shkallën më të lartë të migrimit të popullsisë, tregon se aparenca e një treg pune "relativisht" të konsoliduar është një iluzioni. Pra, është situata demografike tepër kritike, e cila jep idenë e gabuar se tregu i punës është relativisht i shëndoshë.

³ Të gjithë personat që nuk ushtrojnë një punë me pagesë dhe që nuk kërkojnë në mënyrë aktive të punësohen)




Grafiku 21. Papunësia në Bashkinë Përmet

Zhvillimi i aktiviteteve ekonomike dhe tregut të punës, shfaqen si një nevojë imediate për përmirësimin e situatës socio-ekonomike për të gjithë territorin e Bashkisë Përmet. Aksioni kundër papunësisë është dhe më imediat kur merret në konsideratë fakti se është popullsia në moshë të re e cila preket më shumë nga papunësia.

Papunësia në moshat e reja

Papunësia prek kryesisht moshat e reja, ku 60% e grupmoshës 15-24 vjeç të Bashkisë Përmet, regjistrohet si të papunë, duke tejkaluar dhe mesataren kombëtare prej 53%.



Grafiku 22 .Papunësia në Moshat e Reja në Bashkinë Përmet

Njësia administrative Frashër shfaq nivelin më të ulët të papunësisë së moshave të reja, me vetëm 9%. Ky nivel i ulët i papunësisë në moshat e reja në njësinë Frashër, rrjedh për pasojë të një migrimi të lartë të popullsisë dhe numrit të ulët të banorëve të mbetur në zonë. Një situatë të ngjashme shfaq dhe njësia administrative Çarçovë.

Kurse njësia administrative Përmet, e cila është dhe me e rëndësishmja nga numri i banorëve, shfaq nivelin më të lartë të papunësisë së moshave të reja, me 73%. Papunësia e lartë e popullsisë së re, është një tregues i rëndësishëm i gjendjes së vështirë të tregut të punës, i cili nuk arrin dot të përthith



forcën e re punëtore. Papunësia e moshave të reja është një faktor kryesor në migrimin e popullsisë, për shkak se janë pikërisht moshat e reja të cilat shfaqin dhe mobilitetin territorial më të lartë.


Por duhet të theksohet gjithashtu se, megjithëse papunësia ka një efekt negativ mbi qëndrueshmërinë demografike, prezenca e një volumi të lartë të forcës punëtore të lirë, perceptohet dhe si një avantazh territorial, për shkak se lehtëson implementimin e aktiviteteve ekonomike të reja

Natyra e punësimit

Regjistrimi i përgjithshëm i popullsisë, ofron dhe një informacion mbi natyrën e punësimit, ku popullsia e punësuar ndahet në dy kategori:

- "Të punësuarit me pagë"⁴ – popullsia në moshë pune e punësuar nga një i tretë, kundrejt një page.
- "Të vetëpunësuar dhe të punësuar pa pagesë në familje"⁵ – popullsia e punësuar në biznesin personal ose familjar.

Natyra e punësimit jep një vlerësim konkret mbi tregun e punës të Bashkisë Përmet, ku 51% e të punësuarve janë të punësuar me pagë dhe 49% të punësuarve janë të vetëpunësuar dhe të punësuar pa pagesë në familje.



Census 2011, Instat, përpunoi Atelier 4

Grafiku 23. Natyra e Punësimit në Bashkinë Përmet

Nëse përqendrohemi në shkallë njësie administrative, vërehet se njësitë administrative Petran, Frashër, Qendër Piskovë dhe Çarçovë, shfaqin një shkallë të lartë vetpunësimi dhe punësimi pa pagesë në familje, që tregon se tregu i punës i këtyre njësive administrative mbizotërohet nga sipërmarrja private personale dhe familjare. Kurse njësia administrative Përmet, e cila evidentohet si qendra më e urbanizuar e bashkisë, shfaq një nivel të lartë të punësuarve me pagë. Ky rezultat shpjegohet kryesisht për shkak të rolit të pushtetit publik në punësim dhe shkallës të përparuar të aktiviteti industrial dhe shërbimeve.


⁴ Census 2011

⁵ Census 2011

Sektorët e Punësimit

Sektori i shërbimeve evidentohet si një nga sektorët kryesor të punësimit në Bashkinë Përmet, duke përfaqësuar 50% të punësuarve (ose përafërsisht 2,480 punësuar). Sektori i bujqësisë, i cili është aktiviteti kryesor në mbështetjen e ekonomisë familjare dhe si burim kryesor të ardhurash në zonat rurale, punëson rreth 1,520 punonjës. Kurse sektori i industrisë punëson rreth 910 punonjës.

Njësia administrative Përmet e cila evidentohet si qendra administrative e bashkisë, rendit sektorin e shërbimeve si një nga sektorët kryesor në punësim, duke theksuar në këtë mënyrë dhe karakterin urban të saj. Kurse njësitë administrative Frashër, Qendër Piskovë, Petran dhe Çarçovë, rendisin sektorin e bujqësisë si një nga sektorët kryesor në punësim.



Census 2011, Instat, përpunoi Atelier 4

Grafiku 24. Sektorët e Punësimit në Bashkinë Përmet

- Sektori i bujqësisë në punësim

Sektori i bujqësisë përballlet aktualisht me problematika të shumta si: fragmentimi i lartë i tokës, mungesa e filierave prodhuese, infrastruktura e dobët, teknika dhe teknologjia ende e pa zhvilluar, mungesa e standardizimit dhe marketingut të produkteve, vështirësi në financim, etj. Fakti se sektori i bujqësisë luan një rol të rëndësishëm në ekonominë familjare, ka renditur zgjidhjen e problematikave të lartpërmendura si prioritet kombëtar.

Ndjeshmëria e prodhimit bujqësor ndaj luhatjeve klimatike dhe përfitimet modeste të gjeneruara, kanë për efekt integrimin e teknikave, teknologjisë dhe mekanizimin e prodhimit. Këto efekte synojnë një rritje të përfitimit ekonomik, falë ekonomisë së përshkallëzuar dhe reduktimi të kostos së prodhimit. Në këtë kuadër zhvillimi i pritshëm i sektorit të bujqësisë, do të ndikojë negativisht në nevojave për forcë punëtore, për shkak se me mekanizimin dhe përmirësimin e sistemit të prodhimit ka për pasojë të reduktojë forcën punëtore të nevojshme në këtë sektor. Riorientimi i të punësuarve në sektorin e bujqësisë, drejt sektorëve të tjerë shfaqet si një tendence e ardhshme.

- Sektori i industrisë në punësim

Sektori i industrial përfaqëson vetëm 1/5 e të punësuarve në Bashkinë Përmet, ku vlerat më të larta regjistrohen në njësinë administrative Përmet, me 25% të të punësuarve. Sektori i industrisë pritet të ketë një tendencë në rritje në të ardhmen, për shkak të zhvillimit të mundshëm të agroindustrisë, industrive të lehta prodhuese dhe përpunuese.



- Sektori i shërbimeve në punësim


Sektori i shërbimeve punëson $\frac{1}{2}$ e të punësuarve të Bashkisë Përmet, duke u renditur si një sektor kryesor në tregun e punës. Njësia administrative Përmet është ajo që regjistron dhe pjesën më të lartë të të punësuarve në sektorin e shërbimeve. Ndikimi i sektorit të shërbimeve në tregun e punës, pritët të rritet në të ardhmen, për shkak të potencialit turistik dhe zhvillimit ekonomik të zonës.

Në përfundim, sektori i shërbimeve renditet si sektori kryesor në punësim, megjithëse sektori i bujqësisë luan një rol të rëndësishëm në ekonominë familjare dhe në punësimin e popullsisë në zonat rurale. Tendencat e zhvillimit të sektorit të bujqësisë, shfaqin nevojë aktuale dhe të ardhshme, për një orientim të forcës punëtore nga sektori bujqësor drejt sektorëve të tjerë të ekonomisë.

Karakteristikat e forcës punëtore të Bashkisë Përmet

Kualifikimi i forcës punëtore është një nga elementët kryesor në zhvillimin territorial, për shkak se përbën një nga kolonat kryesore të aktivitetit ekonomik dhe zhvillimin social. Niveli arsimimit është një tregues i rëndësishëm mbi kualifikimin e forcës punëtore ekzistuese.

Niveli arsimor i popullsisë së Bashkisë Përmet, shfaq një mesatare vitesh arsimimi gati të ngjashme me mesataren kombëtare, prej rreth 10.2 vite. Janë njësitë administrative me karakter të theksuar rural, të cilat regjistrojnë mesataret me të ulëta të viteve të arsimit, duke shënuar vlera nën 9 vite arsimim. Njësia administrative Përmet, është ajo që ka dhe mesataren më të lartë të viteve të arsimimit, me një mesatare prej 11 vitesh.




Census 2011, Instat, përpunoi Atelier 4

Grafiku 25. Mesatarja e Viteve të Arsimit në Bashkinë Përmet

Mesatarja e viteve të arsimit jep një imazh të përgjithshëm mbi kualifikimin e forcës punëtore. Për një vlerësim më të saktë të ofertës në tregun e punës, është e nevojshme të shihet dhe niveli i arsimimit.

Në përgjithësi, vërehet se popullsia e Bashkisë Përmet ka një formim kryesisht të ulët, ku 53% e popullsisë ka një arsimim të ulët, 33% ka një arsimim të mesëm dhe vetëm 11% kanë një arsimim universitar ose pasuniversitar. Në njësitë administrative Çarçovë, Frashër, Qendër Piskovë dhe Petran, regjistrojnë më shumë se $\frac{2}{3}$ e popullsisë së tyre me arsim të ulët. Formimi i ulët tregon një forcë punëtore të pakualifikuar, duke përbërë një pengesë në zhvillimin e tregut të punës dhe


situatës socio-ekonomike të këtyre zonave. Vlen të veçohet rasti i njësisë administrative Përmet, i cili regjistron një popullsi kryesisht me formim të mesëm, me 41% të popullsisë së saj.



Grafiku 26. Niveli i Arsimit në Bashkinë Përmet

Një forcë punëtore e pakualifikuar vështirëson integrimin e teknikave dhe teknologjive të reja të prodhim, duke reduktuar mundësitë e implementimit dhe integrimin të aktiviteteve ekonomike, të cilat gjenerojnë një vlerë të shtuar të lartë. Për më tepër, një forcë punëtore e pakualifikuar ka një ndikim negativ në investimet private dhe në zgjerimin e tregut të punës. Përkundrazi një forcë punëtore e kualifikuar ose e specializuar ka një ndikim direkt në rritjen e efikasitetit prodhues të aktiviteteve ekonomike të një territori, por përbën dhe një faktor në përthithjen dhe krijimin e aktiviteteve të reja ekonomike.

Siç vërehet dhe nga të dhënat e punësimit sipas nivelit arsimor, është forca punëtore e kualifikuar e cila shfaq dhe interesin më të lartë në tregun e punës, ku janë punonjësit me arsim të mesëm dhe të lartë, të cilët përfaqësojnë 66% të punësuarve në Bashkinë Përmet.




Grafiku 27. Punësimi sipas Nivelit Arsimor në Bashkinë Përmet



Elementët kryesorë të tregut të punës Bashkia Përmet

- Aktualisht, rreth 65% e popullsisë rezidente të Bashkisë Përmet, është në moshë pune. Kjo grup-moshë shfaq një qëndrueshmëri nga 2011 në 2016, pavarësisht nivelit të lartë të migrimit.
- Grupmoshat në varësi përfaqësojnë vetëm 35% të popullsisë rezidente. Vlen të veçohet rasti i njësive administrative Çarçovë, ku pjesa e popullsisë në varësi përfaqëson 45% të popullsisë.
- Grupmoshat nën 15 vjeç përfaqësojnë vetëm 12% të popullsisë rezidente, dhe shfaqin një tendencë në rënie ndërmjet vitit 2011 dhe 2016. Kjo tendencë negative, shtyn pushtetin lokal në rishikimin e politikave, strategjive dhe ndërhyrjeve që prekin shërbimet publike për këto grupmosha, si për shembull: rishikimin e sistemit arsimor parashkollor dhe shkollor, etj.
- Grupmoshat mbi 65 vjeç, përfaqësojnë 23% të popullsisë rezidente dhe shfaqin një tendencë në rritje ndërmjet vitit 2011 dhe 2016. Kjo tendencë pozitive shtyn pushtetin lokal që të ndërmarrë aksione për rritjen e shërbimeve dhe strukturave publike për të moshuarit.
- Koeficienti i varësisë, i cili tregon raportin ndërmjet popullsisë në varësi dhe popullsisë në moshë pune, shfaq qartë një tendencë pozitive ndërmjet 2011 dhe 2016, duke theksuar nevojat e përmirësimit të tregut të punës dhe rritjen e kontributeve shoqërore të grupmoshës 15-65 vjeç. Vlen të përmendet rasti ekstrem i njësive administrative Çarçovë, e cila regjistron pothuajse gjysmën e popullsisë së saj, si popullsi në varësi. Ritmi i lartë i rritjes së koeficientit të varësisë të të moshuarve, bën urgjente jo vetëm ndërhyrjen e pushtetit publik në mbështetjen e kësaj grupmoshe, por përmirësimin tregut të punës për të garantuar të ardhurat dhe financimet, në një plan afatgjatë.
- Rreth 30% e popullsisë në moshë pune, deklaron se janë të papunë. Janë zonat rurale, (njësitë administrative Çarçova, Frashëri, Qendër Piskova dhe Petrani), të cilat shfaqin dhe shkallën më të ulët të papunësisë. Kjo shkallë e ulët papunësie në zonat rurale, nuk rrjedh si pasojë e një tregu pune relativisht të shëndoshë, por për shkak të një shkalle të lartë migrimi dhe një numri të ulët banorësh. Njësia administrative Përmet shënon dhe shkallën më të lartë të papunësisë në Bashkinë Përmet, me 38%.
- Papunësia prek kryesisht moshat e reja, fenomen që tregon vështirësinë e tregut të punës në përthithjen e forcës së re punëtore dhe rrezikun e përshpejtimit të fenomenit të migrimit dhe vjetërsimit të popullsisë.
- Paradoksalisht, forca punëtore e lirë përbën dhe një potencial territorial, për shkak se lehtëson implementimin e investimeve dhe aktiviteteve të reja ekonomike.
- Gati gjysma e të punësuarve, deklarojnë se janë vetëpunësuar ose të punësuar pa pagesë në familje. Duke shfaqur qartë rolin kryesor të biznesit familjar në ekonominë lokale.
- Sektori i Shërbimeve përfaqëson rreth 50% të të punësuarve, duke u renditur si sektori kryesor në punësim. Zhvillimi i pritshëm i sektorit të shërbimeve shfaqet si një opsion i mundshëm i punësimit të forcës punëtore të lirë.
- Sektori i Bujqësisë, i cili kontribuon në mënyrë të ndjeshme në ekonominë familjare të zonave rurale, shfaq problematika të ndryshme, të cilat duhet të gjejnë zgjidhje me prioritet të lartë. Përmirësimi i filierave prodhuese dhe i agro-industrisë, mundëson qëndrueshmërinë e sektorit të bujqësisë në tregun e punës. Përmirësimi i sistemit të prodhimit dhe rritjes së rendimentit, në




një këndvështrim afatgjatë, ka për efekt të reduktoj nevojat për forcë punëtore, duke shfaqur nevojat e ardhshme për riorientimit e forcës punëtore.

- Implementimi dhe zhvillimi i industrisë së lehtë në Bashkinë Përmet është një tjetër potencial zhvillimi i tregut të punës dhe punësimit të forcës punëtore të lire.
- Bashkia Përmet shfaq një dobësi në kualifikimin e forcës punëtore, për shkak se më shumë se gjysma e popullsisë ka një arsim të ulët dhe vetëm 11% kanë një arsim universitar dhe pasuniversitar. Mungesa e një forcë punëtore të kualifikuar përbën një faktor frenues në zhvillimin ekonomik dhe social të Bashkisë Përmet. Për këtë arsye përmirësimi i sistemit arsimor, integrimi i arsimit profesional dhe kualifikimi burimeve njerëzore shfaqen si ndërhyrje me prioritet të lartë.

Prodhimi i Brendshëm Bruto (PBB)

Vlerësimi i Prodhimit të Brendshëm Bruto (PBB), indikatorit i cili mat vlerën e mallrave dhe shërbimeve të prodhuara nga banorët e një vendi apo rajoni, gjatë një periudhe të caktuar, është një tregues i aktivitetit ekonomik të një zone.

Nisur nga të dhënat mbi Llogaritë Rajonale në Shqipëri, Instat 2015, PBB- me çmime korrente për




Shqipërinë vlerësohet të jetë rreth 1,428 miliardë lekë, duke shënuar një rritje prej rreth 2,33 % krahasuar me vitin e mëparshëm. Qarku i Tiranës, përfaqëson kontributin më të lartë në PBB për vitin 2015 (me 40%), për shkak se përqendron aktivitetet ekonomike më të mëdha të vendit. Nga ana tjetër, vlen të përmendet Qarku i Gjirokastrës i cili kontribuon vetme në 2%k PBB të Shqipërisë, me 34,6 miliardë lekë.

Grafiku 28. Produkt i Brendshëm Bruto në Çmime Aktuale

Megjithëse Produkti i Brendshëm Bruto njeh një rritje gjatë viteve të fundit, vlerat e lartpërmendura nuk marrin në konsideratë popullsinë, për këtë arsye studimi i PBB-së për frymë është një indikator tjetër i rëndësishëm në vlerësimin e kapacitetit prodhues të një territori.

Mesatarja kombëtare e PBB/frymë njeh një ritëm pozitiv gjatë viteve të fundit, duke arritur vlerën e 495,643 lekë për frymë në 2015.



PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR I BASHKISË PËRMET
ZHVILLIM EKONOMIK DHE TURISTIK






Figura 25. Harta e zhvillimit Ekonomik dhe Turistik në Bashkinë Përmet



Burimi: Llogaritë Rajonale në Shqipëri", Instat 2105, përpunoi Atelier 4.

Grafiku 29. Mesatarja Kombëtare e PBB për Frymë 2015

Nëse studiohet PBB-ja për frymë në nivel qarku, vërehet se Qarku i Gjirokastrës tejkalon mesataren kombëtare me PBB për frymë prej 502.5 mijë lekë/frymë, duke u renditur në qarqet me vlerat më të larta të vendit.



Burimi: Llogaritë Rajonale në Shqipëri", Instat 2105, përpunoi Atelier 4.

Grafiku 30. Produkti i Brendshëm Bruto për Frymë në Nivel Qarku (2015)

Pra, qarku i Gjirokastrës shfaq një situatë relativisht të shëndoshë, krahasuar me qarqet e tjera të vendit. Për të pasur një përjasje më të detajuar mbi sektorët e ekonomisë që kontribuojnë në zhvillimin ekonomik të Qarkut Gjirokastrë, është e nevojshme të paraqiten dhe komponentët përbërës të PBB-së, pra Vlera e Shtuar Bruto (VSHB) sipas sektorëve të ndryshëm të ekonomisë.

Referuar të dhënave të INSTAT, mbi "Llogaritë Rajonale në Shqipëri" 2105, vërehet që sektori kryesor që ndikojnë në PBB-në për qarkun e Gjirokastrës është sektori i bujqësisë, gjuetia, pyjet dhe peshkimi, me përkatësisht 31.2 % të Vlerës së Shtuar Bruto të 2015. Sektorët i dyta për nga rëndësia, renditet "Tregtia me shumicë dhe pakicë, transporti dhe magazinimi, hoteleria dhe aktivitetet e shërbimit ushqimor" me 20.8% të Vlerës së Shtuar Bruto të 2015. Gjithashtu, Aktivitete të Administratës Publike, mbrojtjes, arsimit, shëndetësisë renditen si një nga faktorët e rëndësishëm në Vlerën e Shtuar Bruto të 2015.






Indikatorë Rajonal Qarku Gjirokastrë	Njësia Matëse	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Vlera e Shtuar Bruto	Në milion lekë	24,242	29,122	31,316	30,723	31,656	30,342
Bujqësia, gjuetia, pyjet dhe peshkimi	%	33.7%	33.1%	28.8%	29.4%	30.7%	31.2%
Industria	%	8.4%	5.9%	7.8%	7.1%	7.0%	8.3%
Ndërtim	%	13.0%	8.5%	15.0%	13.5%	11.2%	8.4%
Tregtia me shumicë dhe pakicë, transporti dhe magazinimi, Hoteleria dhe aktivitetet e shërbimit ushqimor	%	10.7%	20.2%	22.3%	21.8%	22.9%	20.8%
Komunikacioni	%	5.3%	2.1%	1.8%	1.7%	2.2%	2.8%
Aktivitete financiare dhe të siguracionit		2.8%	2.7%	3.1%	3.0%	3.3%	3.9%
Aktivitete të Real estate	%	5.2%	4.9%	4.1%	4.7%	4.4%	4.6%
Aktivitete profesionale, shkencore, teknike, administrative dhe shërbime mbështetëse	%	0.4%	4.5%	1.8%	2.6%	2.2%	2.0%
Aktivitete të Administratës Publike, mbrojtjes, arsimit, shëndetësisë dhe punë sociale	%	18.8%	16.5%	14.5%	15.4%	14.8%	15.3%
Shërbime të tjera	%	1.6%	1.7%	0.9%	0.9%	1.3%	2.6%
Produkti i Brendshëm Bruto me çmime korrente	Në milion lekë	27,231	33,557	36,145	35,219	36,269	34,569
Rritja Ekonomike e PBB-së	%	4.6%	19.0%	7.5%	-3.0%	1.0%	-5.7%
PBB për frymë	Lekë / frymë	339,031	434,521	482,547	484,715	513,990	502,540

Burimi: Llogaritë Rajonale në Shqipëri, Instat 2105

Tabela 7. Indikatorët Rajonal Qarku Gjirokastrë

Indikatorët rajonalë shprehin qartë rolin e sektorit të bujqësisë, tregtisë dhe shërbimeve, dhe shërbimeve publike në ekonominë e Qarkut Gjirokastrë. Duke marrë në konsideratë se Bashkia Përmet shfaq një karakter kryesisht rurale, ku bujqësia shfaqet si një sektor tepër i rëndësishëm në ekonominë lokale, studim më i detajuar i sektorit të bujqësisë lehtëson orientimin dhe planifikimin e zhvillimit të ardhshëm të Bashkisë Përmet.



Ekonomia bujqësore

Një nga degët më të rëndësishme të zhvillimit ekonomik është sektori i bujqësisë. Nisur nga të ardhurat ekonomike, zënies në punë, numri i aktiviteteve ekonomike dhe i prodhimit fizike, mund të thuhet se kjo bashki ka një drejtim kompleks të strukturës bujqësore, si prodhimin e drithërave për vetëkonsum dhe blegtorinë, vreshtarinë, pemëtarinë, pak për vetëkonsum të perimeve të fushës, dhe prodhimin blegtoral.


Baza e prodhimit bujqësor në këtë bashki është prodhimi i drithërave (grurë dhe misër), i foragjereve për blegtorinë, vreshtaria, frutikultura, perimet e fushës dhe blegtoria. Njësitë ekonomike të teritorit të Bashkisë Përmet, janë prodhues që furnizojnë me produkte të freskëta dhe nënproduktet e tyre bujqësore dhe blegtorale, për tregjet rajonale të Gjirokastrës, Fierit dhe Tiranës.

Në ha	Tokë bujqësore total	Drithëra	Perime	Bimë të arave	Foragjere	Frutikulturë	Vreshtari
Përmet			-				
Çarçovë	1271,5	171,5	21	42	473	12	33
Frashër	1425	37,5	6	4	345	16	3
Petran	1749	295,5	22	47	418	18	113
Piskovë Qendër	2304	353,5	25	50	791	22	107,8
Bashkia	6749,5	858	74	143	2027	68	256,8

Tabela 8. Struktura e mbjelljeve në ha sipas Njesive Administrative në Bashkinë Përmet

Njësitë administrative të Bashkisë Përmet, janë të specializuara, bazuar në kushtet agropedologjike, traditës dhe kompozicionit dhe vendndodhjes në grykën e lumit Vjosa, kryesisht me drejtim të specializuar të vreshtarisë dhe pemëtarisë për prodhimin e verës dhe nënprodukteve të përpunuara të frutave. Mund të thuhet se specializimi i rajonit të Përmetit është prodhimi i rrushit, kryesisht për verë e raki. Sipërfaqja nën kulturë e tyre është rreth 10% e sipërfaqeve të përgjithshme të kultivuara në Rajon, një peshë e lartë krahasuar pothuajse me të gjithë rajonet e vendit. Një drejtim i rëndësishëm në njësitë ekonomike bujqësore është prodhimi i drithërave që zënë rreth 25% të sipërfaqeve bujqësore nën kulturë, ky prodhim përdoret kryesisht për koncentre dhe masë të njomë për blegtorinë dhe për vetë konsum familjar. Foragjeret zënë rreth 60% të sipërfaqes nën kulturë. Një drejtim tjetër është ai i perimeve të fushës, kryesisht të domates, specit, bastanoreve, si perime verore dhe në drejtim të karrotës e lakrës, si perime dimërore. Foragjeret zënë një vend të rëndësishëm, duke përfaqësuar rreth 60% të sipërfaqeve të përgjithshme nën kulturë. dhe në territorin e Bashkisë Përmet ka një sipërfaqe të reduktuar të serrave diellore dhe nuk ka serra me ngrohje qendrore.

Një degë e rëndësishme e prodhimit bujqësor është edhe prodhimi i bimëve të arave kryesisht fasule, patate, e tjera që zënë një vend të reduktuar por të rëndësishëm të plotësisht të nevojave të popullsisë vendase. Me kulturat e arave kultivohen rreth 4% të sipërfaqeve të tokës arë dhe kryesisht ato përfaqësohen me rreth 51 ha fasule dhe 23 ha me patate.





Prodhimi i drithërave, kryesisht i grurit, vjen si rezultat i mungesës së ujit në shumë nga territoret, sidomos në njësitë administrative Helmes dhe Luz i Vogel. Sikurse duket edhe në tabelën e mësipërme fondi i tokës bujqësore, pra i tokës arë dhe pemtoreve e vreshtave është 6749,5 ha nga ato cilat vetëm 50 % e kësaj sipërfaqe pra, 3427 ha janë nën kulturë. Pra rreth 50 % e tokës bujqësore kanë kaluar me destinacion, kullota polifite, dhe djerrina. Faktoret e mos shfrytëzimit të tokës bujqësore janë eksodi i popullsisë rurale, mungesa e tregut të prodhimeve bujqësore, mungesa e sistemeve të ujitjes si dhe mbështetja e pakët nga strukturat qendrore të shtetit.

Në ha	Drithëra	Perime	Bimë të tjera arave	Foragjere	Fruta dhe ullinj	Rrush
Përmet						
Çarçovë	655	604	364	5676	85	196
Frashër	64	78	28	2760	98	10
Petran	989	772	398	5599	123	750
Piskovë Qendër	1142	882	394	9017	82	715
Bashkia	2850	2336	1175	23052	388	1671

Tabela 9. Struktura e prodhimit në tërësi sipas Njesive Administrative në Bashkinë Përmet

	Djathë	Gjizë	Verë	Raki	Reçelna	Bimë mjekësore
Përmet	-	-	-	-	12	-
Çarçovë	118	141	42	18,7	1,5	25
Frashër	70	84	2,4	0,85	1	15,5
Petran	182	218	270	2,7	2	58,5
Piskovë Qendër	194	232	270	40	1,5	108
Bashkia	564	675	584,4	62,2	18	207

Tabela 10. Struktura e Prodhimit në Bashkinë Përmet

Blegtoria

Njësitë administrative të Bashkisë Përmet, zhvillimin blegtoral e vlerësojnë si sektor prioritar, për vetë faktin se prodhimi blegtoral, kundrejt prodhimit bujqësor zë një peshë specifike më të lartë në aktivitetet private të fermave bujqësore. Si rezultat i numrit të madh të krerëve në blegtori ofrohet një prodhim i lartë i bimëve foragjere. Struktura blegtorale konsiston në mbarështimin e gjedhëve dhe lopës në zonën fushore dhe të bagëtive të imta në zonën kodrinore e malore të rajonit të Përmetit.

	Gjedhë	Lopë	Të leshta	Dele	Të dhirta	Dhi	Koshere bletë	Shpendë
Përmet								
Çarçovë	455	347	4698	3917	3983	3334	442	3190
Frashër	443	329	2432	1970	5403	4320	911	1030
Petran	680	522	5732	4720	9189	6950	2133	3935
Piskovë Qendër	763	583	4853	3900	6688	5290	1620	4324
Bashkia	2341	1781	17715	14507	25263	19894	5106	12479

Tabela 11. Struktura e numrit të krereve sipas Njesive Administrative në Bashkinë Përmet

Bazuar në strukturën e mësipërme vihet re drejtimi blegtoral i mbarështimit të të imtave, pra mbarështohen mbi 25 mijë të dhirta dhe rreth 18 mijë të leshta që janë edhe baza e prodhimit të nënprodukteve të qumështit dhe të mishit. Numri i gjedhëve dhe lopëve është i ulët për faktin e



përshtatshmërisë me terrenin. Gjerdhët mbarështrohen në anët fushore të lumit Vjosa. Shumë e rëndësishme është bletaria ku mbarështohen mbi 5000 koshere me bletë, që përbën një të ardhur të rëndësishme të fermerëve të zonave kodrinore e malore.



Në ton	Qumësht lope	Qumësht dele	Qumësht dhije	Mjaltë	Mish gjedhi	Mish të leshta	Mish të dhirta	Mish shpendësh	Vezë 000 k
Përmet									
Çarçovë	703	178	299	4	35	70	60	2,3	292
Frashër	631	80	398	9	34	30	80	0,8	64
Petran	1103	195	570	16	46	77	125	1,7	288
Piskovë Qendër	1398	160	440	13	68	78	91	1,8	312
Bashkia	3862	613	1707	42	183	255	356	6,6	956

Tabela 12 Struktura e prodhimit ne ton sipas Njesive Administrative në Bashkinë Përmet

Prodhimi blegtoral përbën një bazë të fuqishme të prodhimit të përgjithshëm bujqësor e blegtoral, jo vetëm në strukturën e ekonomive rurale, por edhe në të ardhurat e krijuara nga tregtimi i produkteve dhe nënprodukteve. Qumështi i lopës plotëson nevojat e popullsisë në Bashkinë Përmet dhe afërsisht 50% e prodhimit të qumështit të lopës përpunohet dhe tregtohet në kompanitë e përpunimit siç mund të jetë edhe kompania "Gjirofarma". Qumështi i deles dhe i dhisë për shkak të natyrës së tij dhe kullotës përdoret në masën mbi 90% për prodhimin e djathit dhe nënprodukteve të tjera të qumështit të të imtave. Prodhimi i lartë i mishit me rreth 800 ton në vit, mungesa e thertoreve, pikave të ruajtjes dhe grumbullimit krijon problematika lidhur me cilësinë dhe sigurinë ushqimore të tij.

Ruajtja, përpunimi dhe tregtimi i produkteve bujqësore mbetet një sfidë reale për zhvillimin e qëndrueshëm të sektorit bujqësor e blegtoral në njësitë administrative të territorit të Bashkisë Përmet. Duhet thënë se ka një mungesë të dukshme të pikave të grumbullimit, seleksionimit dhe paketimit të produkteve bujqësore, që rezulton në çmime jo konkurruese në treg të prodhimeve të kësaj treve.

Baza e përpunimit të produkteve bujqësore dhe blegtorale janë 9 Baxho të liçencuara, 4 punishte vere, një punishte e përpunimit të frutave.

Analiza e buxhetit dhe PBA-së të Bashkisë së Përmetit

Reforma territoriale, përveç ridimensionimit të shtrirjes territoriale të bashkive, ka sjellë edhe disa risi në raport me bashkimet e funksioneve të ish-bashkive të mëparshme dhe njësitë të reja administrative (ish-komunat). Për më tepër, disa funksione të tjera janë transferuar nga pushteti qendror drejt atij vendor. Problemi kryesor vazhdon të jetë rritja e autonomisë financiare të bashkive dhe tërheqja e fondeve nëpërmjet granteve të pakushtëzuara. Disa mundësi të tjera të ardhurash përbëjnë grantet (donacionet) nga subjekte vendase apo të huaja, për shembull FZHR, AADF, etj. Administrimi i balancuar i financave vendore përbën një instrument thelbësor, që duhet t'i shërbejë bashkive për të zbatuar politikat e tyre fiskale në raport me subjektet vendore. Investimet mbeten





gjithashtu një element kyç, prej të cilit varet shpesh realizimi i vizionit dhe strategjive e planeve zhvillimore. Veçanërisht jetik, është realizimi i investimeve në bashkitë relativisht të vogla, siç është edhe rasti i Bashkisë së Përmetit, për të mundësuar ritmet e pritshme të zhvillimit ekonomik.

Struktura bazë e të ardhurave përbëhet nga të ardhurat e vetë bashkisë: të ardhurat tatimore (tatimi i thjeshtuar mbi fitimin dhe taksat e ndryshme), të ardhurat jotatimore (tarifat vendore, të ardhura nga shitja e pronave apo dhënia me qira e tyre) dhe transferta ndërqeveritare (transferta e pakushtëzuar dhe specifike). Mrëmenaxhimi i financave vendore është një proces thelbësor, që në rradhë të parë duhet të synojë realizimin maksimal të të ardhurave të planifikuara. Duke qenë se transferta e kushtëzuar tenton të ruajë vlera relativisht konstante, që mendohet të mbulojnë nivelin minimal të shpenzimeve lidhur me funksionet e transferuara, fokusi i bashkisë duhet të përqendrohet në menaxhimin sa më të mirë të të ardhurave të veta. Janë pikërisht këto të ardhura që do të shërbejnë për realizimin e investimeve dhe përmirësimin e nivelit të shërbimeve që i ofrohen komunitetit.

Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur të ardhurat e Bashkisë së Përmetit për tre nga vitet e fundit, si dhe parashikimi i PBA-së për periudhën 2018-2020. Bie në sy rritja e ndjeshme e kuotës së transfertës ndërqeveritare, por kjo lidhet kryesisht me zgjerimin e bashkisë në kuadër të reformës territoriale. Në mënyrë të ngjashme mund të shpjegohet edhe rritja e të ardhurave jotatimore, ndërkohë që mjaft shqetësuese është rënia e ndjeshme e të ardhurave tatimore (rreth 50%). Shpjegimi i këtij treguesi mund të jetë tkurrja e aktiviteteve të biznesit në territorin e kësaj bashkie, por edhe një shkallë e ndjeshme informaliteti (veçanërisht në ish-komunat). Edhe pse për 3 vitet në vazhdim parashikohet rritje e këtij treguesi, nevojitet që të shqyrtohet më gjerë ky fenomen gjatë hartimit të strategjisë. Shqetësues është gjithashtu fakti që të ardhurat e brendshme të bashkisë edhe në vazhdim parashikohet të përbëjnë jo më shumë se 24% të të ardhurave në total, gjë që vendos në pikëpyetje serioze autonominë financiare të bashkisë.


Nr.	Lloji i të ardhurave	Realizimi			Parashikimi PBA			
		2012	2014	2016	2017*	2018	2019	2020
1	Të ardhura tatimore	28,218	35,859	17,087	23,872	23,872	23,872	23,872
2	Të ardhura jotatimore	12,550	12,149	25,917	29,128	29,128	29,128	29,128
3	Të ardhura të brendshme gjithsej (1+2)	40,768	48,008	43,004	53,000	53,000	53,000	53,000
4	Transferta ndërqeveritare gjithsej	30,151	38,406	149,292	207,472	167,555	173,238	184,576
Totali i të ardhurave		70,919	86,414	192,296	260,472	220,555	226,238	237,576

*) i pritshmi

Burimi: Punim i autorëve, bazuar në të dhënat e Bashkisë së Përmetit

Tabela 13. Të ardhurat e Bashkisë së Përmetit për vitet 2012, 2014, 2016 dhe parashikimi në PBA 2018-2020, (në mijë lekë)

Në tabelë janë pasqyruar shpenzimet e Bashkisë së Përmetit në vitin e fundit dhe parashikimi i PBA-së për periudhën 2018-2020. Nga analiza e tre zërave përmbledhës të shpenzimeve rezultojnë, se pesha në përqindje e shpenzimeve për personelin (funksionet kryesore dhe ato specifike) përbën me tepër se gjysmën e totalit, gjë që përbën një fenomen mjaft negativ. Akoma më shqetësues është fakti se nga 57% që shënon ky tregues në vitin 2016, parashikohet të shkojë në 69% në vitin 2018 dhe jo më pak se 64% në vitin 2020. Disi më pozitive rezultojnë tendenca e shpenzimeve



korrente, të cilat përbënin 19% të totalit në vitin 2016 dhe megjithë rritjen e parashikuar për vitet 2017-18 (respektivisht 23% dhe 20%), parashikohen të ulen si përqindje ndaj totalit në vitet 2019-20 (respektivisht 17% dhe 16% e totalit). Mjaft shqetësues mbetet treguesi i investimeve, që do të luante rolin e motorrit të zhvillimit ekonomik të bashkisë). Ky tregues e shënin nivelin më të lartë në vitin 2016, me 24% të totalit dhe më tej planifikohet me rënie drastike, vetëm 11% për vitin 2018. Me gjithë parashikimet për rritje të treguesit në vitet e mëpasshme, ai nuk pritet të shkojë më shumë se 20% në vitin 2020. Tepër problematik është gjithashtu fakti, që bashkia nuk planifikon të kryejë pothuajse asnjë investim lidhur me funksionet specifike (me përjashtim të një kuote simbolike në vitin 2017).

Nr.	Lloji i shpenzimeve	Realizimi	Parashikimi PBA			
		2016	2017*	2018	2019	2020
1	Shpenzime për personelin	72,367	92,617	96,201	96,359	96,314
2	Shpenzime të tjera korrente	30,706	45,221	35,030	29,228	28,483
4	Investime	46,860	50,757	25,111	36,438	48,566
Totali I		149,933	188,595	156,342	162,025	173,363
Funksionet specifike						
5	Shpenzime për personelin	37,379	55,180	55,180	55,180	55,180
6	Shpenzime të tjera korrente	4,984	15,897	9,033	9,033	9,033
7	Investime	0	800	0	0	0
Totali II		42,363	71,877	64,213	64,213	64,213
TOTALI		192,296	260,472	220,555	226,238	237,576

*) i pritshmi

Burimi: Punim i autorëve, bazuar në të dhënat e Bashkisë së Përmetit

Tabela 14. Shpenzimet e Bashkisë së Përmetit për vitin 2016 dhe parashikimi në PBA 2018-2020 (në mijë lekë)

Turizmi potencialet për zhvillim trendet pengesat

Turizmi është një nga sektorët kryesor në përshpejtimin e zhvillimit ekonomik të qëndrueshëm. Ndikimi i gjerë në aktivitetin ekonomik, rendit sektorin e turizmit si një nga faktorët kryesor në rritje ekonomike dhe punësim.

Për të kuptuar më hollësisht ndikimin territorial të sektorit të turizmit, është e nevojshme të evidentohen aktorët, dinamikat dhe roli i tyre në këtë sektor.

Ndikimi i turizmit në ekonomi

Bazuar në Ligjin Nr. 93, "Për Turizmin" 2015, termi turizëm përkufizohet si "tërësia e veprimtarive të personave që udhëtojnë dhe qëndrojnë, për jo më shumë se 1 vit, në vende jashtë mjedisit të tyre të zakonshëm, për pushim, biznes dhe qëllime të tjera që nuk kanë lidhje me ushtrimin e ndonjë veprimtarie të paguar në vendin që vizitohet"⁶.

⁶ Ligji 93, "Për Turizmin" 2015

Në këtë kontekst duket qartë se turizmi është një fenomen social dhe ekonomik, i cili bazohet në lëvizjen e njerëzve dhe veprimtarive të tyre. Janë pikërisht vizitorët, pra *"çdo person që udhëton në një vend të ndryshëm nga vendbanimi i vet i zakonshëm, për më pak se 1 vit, dhe që nuk ka si qëllim të ndërmarrë veprimtari që paguhen në vendin e vizituar"*⁷, të cilët përbëjnë kërkesën turistike.

Këta vizitorë, shfaqin karakteristika të ndryshme që mund të kategorizohen në tre nënkategori⁸:

- Turist - "është vizitori që qëndron, të paktën për një natë, në vendin që viziton për pushim, biznes dhe qëllime të tjera." (Ligji 93, " Për Turizmin" 2015)
- Vizitor ditor- "është personi që viziton përkohësisht një vend dhe qëndron për më pak se 24 orë, me qëllimin e kalimit të kohës së lirë apo të biznesit, por jo për tranzit." (Ligji 93, " Për Turizmin" 2015)
- Ekskursionist - "është vizitori që udhëton për qëllime turizmi pa kaluar natën në vendin e vizituar." (Ligji 93, " Për Turizmin" 2015)

Konsumi i produkteve dhe shërbimeve turistike, të turistëve, vizitorëve ditor dhe ekskursionistëve, përbën hapin e parë në "efektin multiplikativ" që karakterizon sektorin e turizmit. Thënë ndryshe, shpenzimet e vizitorëve në produkte dhe shërbime turistike, aktivizon jo vetëm aktivitetet që lidhen me turizmin (si akomodimi, transporti, shërbime kulturore, zbavitëse, argëtuese), por dhe aktivitetin ekonomik të sektorëve të tjerë.

Falë efekt zinxhir, shpenzimet e vizitorëve aktivizojnë dhe aktorë të tjerë të ekonomisë, të cilët mbështesin produktet dhe shërbimet turistike (si për shembull: shërbime komerciale, marketingu, financiare, juridike, shëndetësore, produkte ushqimore, etj.). Përfitimet që rrjedhin nga aktivitetet turistike, rrisin të ardhurat e aktorëve të sektorit turistik, të cilët ndërmarrin investime dhe shpenzime që aktivizojnë në mënyrë të induktuar dhe aktorë të tjerë ekonomik.

Pra, shpenzimet e vizitorëve, kanë një ndikim ekonomik direkt, indirekt ose të induktuar në tërësinë *"e bizneseve që ofrojnë shërbime dhe lehtësi të tjera në funksion të fushës së turizmit"*, ose të ashtuquajturën "industrinë e turizmit":

- Ndikim direkt i aktivitetit turistik në industrinë e turizmit, nënkupton konsumin e produkteve dhe shërbimeve, të cilat lidhen në mënyrë të drejtpërdrejtë me sektorin e turizmit, si për shembull: akomodimi turistik; bar/restorante; transporti i udhëtareve; shërbime informative turistike; shërbimeve rekreative dhe argëtuese, etj.
- Ndikim indirekt i aktivitetit turistik në industrinë e turizmit, nënkupton konsumin e produkteve dhe shërbimeve mbështetëse, të sipërmarrjeve turistike, në përmbushjen e rolit të tyre, si për shembull: prodhimet bujqësore, mallra konsumit, informatikë, ndërtimi, shërbime komerciale, shërbime juridike, shërbime shëndetësore, etj.
- Ndikimi i induktuar i aktivitetit turistik në industrinë e turizmit, nënkupton shpenzimet direkt

⁷ Ligji 93, " Për Turizmin" 2015

⁸ Ligji 93, " Për Turizmin" 2015



dhe indirekte të përfituesve të industrisë së turizmit, si për shembull veshje, transport, mallra për shtëpinë, ushqime dhe pije, etj.

Në këtë këndvështrim, industria e turizmit prek në mënyrë direkte dhe indirekte një gamë të gjerë aktivitetesh ekonomike, duke u shfaqur si një sektor me potencial të lartë në zhvillimin ekonomik, punësimin dhe rritjen e të ardhurave.

Dinamikat e industrisë së turizmit në botë dhe Shqipëri

Këshilli Botëror i Udhëtimeve dhe Turizmit (World Travel and Tourism Council - WTTC), rendit sektorin e turizmit si një iniciator të zhvillimit ekonomik të qëndrueshëm, për shkak se zhvillimi i tij prek dhe sektorë të tjera si: transporti, tregtia, bujqësia, ndërtimi, telekomunikacioni, prodhimin e pijeve dhe ushqimeve, etj.

Vlerësohet se sektori i turizmit kontribuon në mënyrë direkte në 3% të Prodhimit të Brendshëm Bruto botëror, dhe në mënyrë indirekte në 9.8% të Prodhimit të Brendshëm Bruto⁹ botëror.

Paralelisht, sektori turistik punëson në mënyrë direkte 3.6%¹⁰ të popullsisë aktive botërore, kurse në mënyrë direkte dhe indirekte, punëson 1 punëtor në 11. Ndikimi i këtij sektori në tregun e punës është dhe më domethënës, kur vërehet se nxit vetëpunësimin dhe punësimin e moshave të reja.

Krahas kontributit në ekonominë dhe tregun punës, zhvillimi i industrisë së turizmit ka dhe një efekt pozitiv në eksportet e jashtme dhe në rritjen e investimeve direkte dhe indirekte. Janë pikërisht këto ndikimet pozitive, që garantojnë qëndrueshmërinë e sektorit turistik, ndër vite.

Tendenca pozitive të rritjes së numrit të vizitorëve ndërkombëtar që vizitojnë një shtet, shifër që kalon nga 278 milion vizitorë në 1980, në 1,186 milion vizitorë në 2015¹¹, tregon qartë rezistencën e këtij sektori përballë krizave ekonomike botërore (për shembull depresioni ekonomik i viteve 2008-2011). Kjo veti e sektorit turistik, mbështetet dhe në faktin se të ardhurat nga turizmi kanë kaluar nga 104 miliard dollarë në 1980, në 1260 miliard dollarë në 2015¹². Pra, turizmi është një sektor, i cili jo vetëm që përshpejton zhvillimin ekonomik dhe social, por shfaq një qëndrueshmëri të lartë përballë krizës ekonomike.

Kontinenti Evropian renditet si një nga zonat turistike më të rëndësishme në botë, duke përthithur 607 milion vizitorë të huaj në 2015 (nga 1,185 milion vizitorë të huaj në botë) dhe duke përfituar 36% të të ardhurave botërore të gjeneruara nga ky sektor. Janë shtetet si Franca, Spanja dhe Italia që tërheqin numrin më të lartë të vizitorëve, duke lënë mbrapa shtete ballkanike, të cilat regjistrojnë vetëm 9% të vizitorëve të huaj në Evropë. Në këto dinamika, Shqipëria tregon ende një zhvillim modest duke regjistruar vetëm 4.13 milion vizitorë të huaj në 2015, ku të ardhurat nga turizmi përfaqësojnë vetëm 0.3% të të ardhurave të Evropës (me 1.705 milion dollarë). Në këtë kuadër, megjithëse Republika e Shqipërisë ka ende shume për të bërë, zhvillimi i sektorit të turizmit përbën

⁹ WTTC, 2015

¹⁰ WTTC 2015


¹¹ WTTC

¹² WTTC



një mundësi konkrete për të përfituar nga dinamikat e turizmit ndërkombëtar dhe kryesisht atij evropian.

Tendencat pozitive të numrit të shtetasve të huaj që vizitojnë Shqipërinë, tregojnë qartë potencialin dhe mundësitë për të përfituar nga dinamikat e sektorit të turizmit. Numri i vizitorëve të huaj që kanë ardhur në Shqipëri, tregon ritme të larta rritjeje, duke kaluar nga 317 mijë vizitorë në vitin 2000 në 4.735¹³ milion vizitorë të huaj në 2016. Janë shtetasit evropian, të cilët përfaqësojnë 93.22% të vizitorëve, që shfaqin dhe interesin më të lartë për të ardhur në Shqipëri.



Grafiku 31. Hyrjet e Shtetasve të Huaj në Shqipëri

Pjesa më e madhe e vizitorëve të huaj vijnë nga vendet fqinje, si Kosova, Maqedonia, Mali i Zi, Greqia dhe Italia, duke renditur shtetet e Evropës së jugut, si vizitorët kryesor të vendit. Fakti se Shqipëria frekuentohet kryesisht nga vendet e rajonit, tregon se sektori i turizmit në Shqipëri ka kryesisht një ndikim rajonal. Ky fenomen vërehet dhe për shkak se rreth 85%¹⁴ e vizitorëve kanë hyrë në Shqipëri nëpërmjet pikave kufitare tokësore.

Ky ndikim rajonal i sektorit të turizmit shqiptar, rrjedh për shkak të mungesës së zhvillimit të transportit ajror dhe detar.

Republika e Shqipërisë ka vetëm një aeroport ndërkombëtar, aeroporti "Nënë Tereza", Tiranë. Megjithatë ky aeroport regjistron një frekuentim gjithnjë e më të lartë (ku numri i vizitorëve është trefishuar 10 vitet e fundit), transporti ajror përfaqëson vetëm 10% të hyrjeve, të vizitorëve të huaj në vend. Fakti se aeroporti "Nënë Tereza" nuk frekuentohet nga operatorët të mirënjohur *low-cost*, dhe që kompanitë *charter* janë sezonale (kryesisht gjatë periudhës së verës), ndikon në koston e transportit turistik dhe në karakterin sezonal të sektorit të turizmit në Shqipëri. Projektet e ndryshme për zhvillimin e disa aeroporteve kombëtare, si për shembull aeroporti i Kukësit dhe aeroporti i Sarandës¹⁵, tregojnë nevojat dhe mundësitë e ardhshme për përmirësimin e transportit ajror në vend, dhe për pasojë mundësitë e zhvillimit të sektorit të turizmit.

¹³ Instat 2017

¹⁴ INSTAT, "Hyrja në kufi e shtetasve të huaj sipas mënyrës së udhëtimit (1995 – 2016)"

¹⁵ Aeroporte të parashikuara në Planin e Përgjithshëm Kombëtar.



Në anën tjetër, transporti detar, megjithëse përfaqëson vetëm 6% të mënyrave të udhëtimit të përdorura nga vizitorët e huaj, shfaq një potencial të lartë zhvillimi. Porti i Durrësit, Vlorës dhe Sarandës, janë aktualisht të vetmet porte detare që ofrojnë udhëtime ndërkombëtare për pasagjerë. Këto porte ndërlidhin Shqipërinë me portet e ndryshme të detit Adriatik (kryesisht me Italinë). Zhvillimi i porteve të Shëngjinit dhe Himarës, si dhe zhvillimi i marinave përgjatë vijës bregdetare, tregojnë qartë potencialin e ardhshëm të transporti detar në Shqipëri.

Industria Shqiptare e turizmit


Të dhënat e Këshillit Botëror të Udhëtimeve dhe Turizmit, tregojnë se sektori i turizmit kontribuon në mënyrë direkte në 6%¹⁶ të Prodhimit të Brendshëm Bruto shqiptar, dhe punëson rreth 51,000 punonjës në të gjithë Shqipërinë. Nëse merret në konsideratë dhe ndikimin indirekt të industrisë së turizmit, vlerësohet se sektori i turizmit kontribuon në mënyrë direkte dhe indirekte në 21% e PBB-së kombëtare, dhe punëson rreth 180,000 punonjës.

Tendencat aktuale dhe potenciali turistik i Shqipërisë, tregon qartë oportunitetin për një zhvillim të qëndrueshëm të turizmit, ku industria e turizmit kontribuon në: rritjen e prodhimit të brendshëm bruto; zgjerimin e tregut të punës dhe rënien e papunësisë së moshave të reja; zhvillimin e aktivitetit ekonomik; përmirësimin e kushteve të jetesës; mbrojtjen e vlerave sociale dhe barazisë; integrimin e vlerave mjedisore në produktet turistike, etj.

Krahas tendencave pozitive, sektori i turizmit përballët me problematika të ndryshme si: sezonaliteti i theksuar; qëndrueshmëria e shkurtër e vizitorëve në territor, zhvillimi i dobët i produkteve turistike cilësore; mungesa e klasifikimit të shërbimeve turistike; destinacione turistike ende të pa zhvilluara; informaliteti i lartë i aktorëve turistik; etj.

Sezonaliteti turistik


Si gjithë vendet evropiane të Mesdheut, Shqipëria shfaq një sezonalitet të lartë, ku aktiviteti turistik përqendrohet gjatë periudhës së verës.



Grafiku 32. Sezonaliteti i turizmit në Shqipëri

Burimi : Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, tregtisë dhe sipërmarrjes

¹⁶ WTTC-2015



Fakti se Shqipëria frekuentohet kryesisht gjatë muajit Qershor, Korrik, Gusht dhe Shtator dhe që muaji Gusht shënon dhe pikun turistik, tregon qartë se turizmi në Shqipëri është orientuar kryesisht drejt turizmit bregdetar.

Për të rritur ndikimin e industrisë së turizmit në ekonominë vendase, zgjatja e sezonit turistik përbën një nga objektivat kryesore në zhvillimin e sektorit të turizmit. Sezonaliteti i lartë dhe qëndrueshmëria e ulët e vizitorëve në territor, rrjedh si pasojë e mungesës së një oferte turistike cilësore.

Sistemi i akomodimit turistik

Ligjin Nr. 93, 2015 "Për turizmin", përkufizon termi **STRUKTURË AKOMODUESE**, si "struktura që vë në dispozicion të turistëve, vendas apo të huaj, individë ose të organizuar në grupe, për një periudhë kohe të pacaktuar, por jo më shumë se 1 vit, shërbimet e akomodimit (fjetje, ushqim, pije dhe shërbime të tjera), në përputhje me standardet e përcaktuara sipas klasifikimit dhe kategorizimit të saj".¹⁷

Në Republikën e Shqipërisë regjistrohen 3,791 struktura akomodimi, me një kapacitet total prej 28,680 dhoma dhe 66,794¹⁸ shtretërve. Këto të dhëna, nuk pasqyrojnë sistemin e akomodimit turistik në tërësi, për shkak se nuk janë marrë në konsideratë strukturat e akomodimit të pa regjistruara në sistemin tatimor, banesat me qira dhe banesat sekondare. Në këtë kontekst lind nevoja për të dhëna të sakta mbi kapacitetin pritës të Republikës së Shqipërisë.

Numri i netëve të qëndrimit në hotel, për vitin 2015 është 791,000¹⁹ net (ku 61% të netëve të qëndrimit janë konsumuar nga të huaj dhe 39% nga shtetas shqiptar). Nëse e krahasojmë me numrin e vizitorëve të huaj për të njëjtin vit, pra 4.13 milion vizitorë, vërehet një diferencë e lartë. Megjithatë numri i netëve të qëndrimit kufizohet në strukturat hoteliere, dhe numri i vizitorëve të huaj regjistron vizitorët ditor, por dhe shtetas shqiptar që udhëtojnë me pasaporta të huaja, ky hendek i lartë, lë të perceptohen problematikat e ndryshme me të cilat përballet sektori i turizmit në vend. Në këtë kontekst mund të përmendim: qëndrueshmërinë e ulët të vizitorëve të huaj në territor dhe në formalitetin e lartë që prek strukturave akomoduese.

Krahas informalitetit dhe mungesës të të dhënave, në rastin e sistemit të akomodimit turistik, mund të përmendet dhe mungesa e standardizimit dhe sistemit të klasifikimit sipas normave ndërkombëtare. Strukturat e akomodimit paraqesin tipare të ndryshme, për këta arsye Ligjin Nr. 93, 2015 "Për turizmin" propozon një kategorizim të këtyre strukturave:

- **Bujtina:** "(shtëpi pritëse) është një ndërtesë, një pjesë e së cilës përdoret si rezidencë e pronarit dhe ku ofrohet akomodim dhe ushqim për turistët, përkundërt pagesës";
- **Fjetina (hostel):** "është ndërtesë që ofron akomodim dhe ushqim me çmime ekonomike, zakonisht për udhëtarë, studentë dhe punëtorë, ku dhoma ndahet mes disa klientëve të ndryshëm";

¹⁷Ligji 93, "Për Turizmin" 2015

¹⁸ Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes

¹⁹ INSTAT 2015

- **Kamping:** "është zonë publike ose private e rrethuar, e pajisur me infrastrukturë të domosdoshme (ujë, tualete, energji elektrike, etj.), ku udhëtarët mund të akomodohen në tendat e kampingut, apo të ngrenë tendat e tyre, ose të parkojnë mjetin motorik akomoduës (kamper)".¹⁹
- **Hotel:** "është ndërtesë me jo më pak se 6 dhoma, ku akomodimi dhe shërbime si ushqim, pije etj. ofrohen nga një staf i kualifikuar, kundrejt një çmimi të afishuar";
- **Motel:** "është ndërtesë që ofron shërbim akomodimi dhe parkimi, zakonisht me synimin për qëndrim të shkurtër të udhëtarëve, me vendndodhje në periferi të qendrave të banuara, pranë kryqëzimeve dhe rrugëve automobilistike";
- **Resort:** "është kompleks ndërtesash për pushim dhe argëtim, të grupuara e të administruara së bashku, si hotele, apartamente, vila, studio, që u ofron klientëve akomodim, ushqim, pije, veprimtari sportive e argëtuese dhe shërbime ndihmëse, nëpërmjet një stafi të kualifikuar";
- **Qendër kurative:** "është strukturë akomoduëse me vendndodhje në zona me potenciale kuruese natyrore, të cilat stimulohen nga toka, uji, deti, rëra e klima dhe që shërbejnë për kryerjen e terapive kuruese";
- **Fjetje dhe mëngjes (B&B):** "është strukturë akomoduëse që ofron shërbimin e fjetjes dhe mëngjesit brenda çmimit të dhomës. Kjo strukturë akomoduëse nuk ofron shërbim restoranti dhe ambiente të përbashkëta".²⁰

Me kategorizimin e strukturave dhe për të garantuar transparencën dhe imazhin turistik, lind nevoja edhe për klasifikimin e strukturave akomoduëse. Për këta arsye shteti Shqiptar ka propozuar një klasifikim të strukturave të ndryshme akomoduëse, falë VKM Nr.730, për "Klasifikimi i objekteve akomoduëse", 2016. Megjithatë kuadri ligjor është hartuar, kategorizimi dhe klasifikimi i strukturave akomoduëse është ende në proces implementimi.


Një element tjetër i rëndësishëm, që prek sistemin e akomodimit është dhe mungesa e markave të njohura hoteliere, në Shqipëri. Kjo mungesë shfaq një pamundësi të shtetit shqiptar në përthithjen e investimeve të huaja direkte.

Në këtë kontekst, reduktimi i informalitetit, kategorizimi dhe klasifikimi i strukturave akomoduëse, dhe prezenca e markave të njohura hotelier shfaqen si objektiva kryesore në përmirësimin e ofertës turistike në vend dhe rritjes së konkurrueshmërisë.

Shërbimet turistike

Shërbimet turistike të ofruara në Shqipëri, mbeten ende modeste. Vlen të përmendim se zhvillimi i shërbimeve turistike ecën me ritme të ngadalta, kjo për shkak se shumë destinacione turistike në Shqipëri, përballen me një mungesë të theksuar të infrastrukturave rrugore, transportit, kanalizime dhe ujësjellës, etj. Në këtë kontekst, mungesa e infrastrukturave nuk lejon zhvillimin optimal të ofertës turistike, të përmirësimit të cilësisë së shërbimeve dhe zhvillimit të produktit turistik në tërësi. Krahas mungesës së infrastrukturave, destinacionet turistike përballen me problematika të ndryshme si: mungesa e investimeve kapitale private; mungesa e pranisë të markave dhe operatorëve me ndikim ndërkombëtar; mungesa e një force punëtore të kualifikuar, etj.

²⁰Ligji 93, " Për Turizmin" 2015





Të gjitha këto problematika frenojnë zhvillimin e sektorit të turizmit, përmirësimin e imazhit dhe konkurrueshmërisë në treg.

Promovimi dhe vënia në pah e produkteve turistike

Promovimi i turizmit në Shqipëri, është ende në hapat e para. Vlen të theksohet se ka një promovim në rang kombëtar, por mungon në nivel destinacioni turistik.

Krahas mungesës së promovimit, vërehet se destinacionet turistike nuk kanë zhvilluar ende paketa turistike. Identifikimit dhe promovimit të atraksione të veçanta, që përbëjnë avantazhin konkurrues të destinacionet, dhe ndërlidhja e shërbimeve të ndryshme turistike, mundëson zhvillimin e produktit dhe përmirësimin e pakteve turistike.

Shfrytëzimi i dobët i të gjitha kanaleve të promovimit dhe zhvillimi i dobët i produkteve dhe paketave turistike, privon Republikën e Shqipërisë nga një reklamim më i gjerë dhe tërheqja e një numri të lartë vizitorësh.

Nisur nga vështirësitë që has sot sektori i turizmit në vend, dhe nga nevoja imediate për të orientuar zhvillimin e ardhshëm të turizmit, është e nevojshme të hartohet një strategji kombëtare. Për këtë arsye, MZHTTS ka ndërmarrë hartimin e Draft "Strategjisë së Zhvillimit të Turizmit 2017-2022".

Bazuar në këtë strategji kombëtare dhe nga pasuritë e shumta natyrore dhe kulturore të Bashkisë Përmet, tregojnë potencialin e lartë të zhvilluar të sektorin e turizmit.

Sektori i Turizmit në Bashkinë Përmet

Bashkia Përmet gëzon atraksione të shumta natyrore, të trashëgimisë kulturore dhe historike, traditës dhe kulturës lokale, elemente këto që shtrojnë mundësinë e zhvillimit të produkteve të ndryshëm të turizmit.

Pasuritë natyrore

Pasuritë e shumta dhe të larmishme natyrore të listuara në kapitujt e mëparshëm, mundësojnë zhvillimin e produkteve turistike lidhur me natyrën. Të gjitha këto pasuri dhe veçanti natyrore përbëjnë një potencial të lartë të zhvillimit të produkteve të turizmit natyror dhe shëndetësor. Evidentimi i vlerave natyrore si një avantazh konkurrues në fushën e turizmit, ka për efekt jo vetëm zhvillimin e sektorit turistik në territory, por dhe ndërgjegjësimin e popullsisë lokale në mbrojtjen e mjedisit dhe natyrës.

Pasuritë kulturore

Bashkia Përmet gëzon dhe një pasuri të gjerë kulturore, me një numër të lartë monumentesh dhe vendbanime karakteristike. Këto Pasuri Kulturore, bashkë me fshatrat e bukur me karakter të veçantë arkitektonik, në të cilët mbizotëron punimet e gurit, përbëjnë një potencial të rëndësishëm për zhvillimin e produkteve turistike të kulturës.

Traditat dhe festat lokale

Bashkia e Përmetit gëzon një traditë të hershme, në prodhimin e produkteve bujqësore, blegtorale dhe kulinarisë. Produktet lokale, gatimet e tradicionale, glikotë tipike, rakia dhe vera e zonës, janë



të mirënjohura në mbarë vendin, që përbën dhe një element të fortë në atraktivitetin turistik të Bashkisë Përmet, dhe në zhvillimin e produkteve turistike të kulinarisë dhe agriturizmit.

Evenimentet kulturore dhe fetare janë një tjetër element i rëndësishëm nga pikëpamja turistike, për shkak se tërheqin në zonë një numër të lartë vizitorësh. Evenimente si:

- Festa e "Laver Bariu" (2 maj);
- Festa e Ali Postivanit (14 maj);
- Festa e Shën Elenës (21 maj);
- Festa e Vëllezërve "Frashëri" (25 maj);
- Festa fetare më e Shën Pandelimoni (26 korrik);
- Festa fetare Shën Maria e Bënjës (12 nëntor);
- Festa e komunitetit bektashi në teqenë e fshatit Alipostiv (14 Maj) etj.

Pasuritë e shumta natyrore, kulturore dhe traditat e pasura të Bashkisë Përmet, shfaqin mundësi të shumta për zhvillimin e formave të ndryshme të turizmit si: turizmin natyror, sportiv, kulturor, turizmin fetar, agroturizmit, turizmi shëndetësor, kulinarisë, gjuetisë dhe peshkimit etj.

Situata e industrisë turistike në Bashkinë Përmet


Megjithëse Bashkia Përmet shfaq një potencial të lartë e të larmishëm, në zhvillimin e sektorit të turizmit. Ky sektor ende mbetet modest dhe i pa zhvilluar plotësisht.

Mungesa e promovimit të pasurisë natyrore dhe kulturore, e rendit Bashkinë Përmet si një nga destinacionet ende të pa shfrytëzuara në mënyrë optimale. Frekuentimi turistik është ende i dobët, dhe orientuar kryesisht drejt aktiviteteve lidhur me lumin e Vjosës, ujërave termale dhe ecjes në natyrë.

Frekuentimi turistik i dobët, shpjegohet për shkak të disa faktorëve, si për shembull:

- Mungesa e infrastrukturës rrugore që lehtëson aksesin në Pasuritë Kulturore, natyrës dhe fshatrave karakteristik;
- Mungesa e infrastrukturave të transportit turistik;
- Mungesa e promovimit turistik;
- Përdorimi i dobët i teknologjisë së komunikimit dhe informacionit në promovimin e shërbimeve dhe produkteve turistike;
- Mungesa e strukturave orientuese dhe informuese për turistë;
- Mungesa e sinjalizimit dhe informimit të pasurisë natyrore dhe kulturore, etj.;
- Mungesa e zhvillimit ose zhvillimi modest i strukturave akomoduese, si bujtina, fjetje dhe mëngjes, fjetina, kampingje për çadra dhe kamper, etj.;
- Mungesa e shërbimeve turistike në përthithjen dhe qëndrueshmërinë e vizitorëve në territor etj.

Problematikat e shumta, tregojnë vështirësitë që has sektori i turizmit në Bashkinë Përmet. Zhvillimi i produkteve turistike, lehtësimin e aksesit dhe promovimi i aktivitetit turistik në zonë, shfaqen si ndërhyrjet imediate për të zhvilluar industrinë e turizmit.





1.2.6 Elementët e rëndësishëm territorial

Elementët e fortë territoriale në Bashkinë e Përmetit janë elementët natyrorë, historikë dhe kulturorë, ashtu edhe akset infrastrukturore. Janë elementë, të cilët kanë patur impakt në territor si në zhvillimin ekonomik, ashtu edhe në aspektin historik, duke lënë gjurmë dhe orientuar zhvillimet ekzistuese dhe ato të ardhshme.

Ndër to mund të përmenden:

Lumi Vjosa- lumi i dytë në Shqipëri, si një element i fortë natyrorë e peizazhistik ashtu dhe në zhvillimin e vendbanimeve.

Parku kombëtar Bredhi i Hotovës. Ky park ka impakt jo vetëm lokal, por edhe rajonal.

Rruga kombëtare 'Gryka e Këlcyrës- Tre Urat'. Aks i rëndësishëm në aksesin e zonës, në ndërlidhjen socio ekonomike të bashkisë me bashkitë e tjera fshinje, ashtu edhe në ndëreveprimin ndërkufitar.

Trashëgimia historike, kulturore dhe natyrore-potencial turizmi kulturor; këto elementë janë të shpërndara në të gjithë territorin e bashkisë, duke ndihmuar kështu një turizëm gjithëpërfshirës për territorin në të cilin mund të përmenden:

- Qendra historike e fshatit Benjë;
- Qendra historike në qytetin e Përmetit;
- Shtëpi Muze;
- Shtëpia ku u mbajt Kongresi i Përmetit;
- Mulli i Drithrit;
- Ura e Katiut;
- Shpella e Benjës;
- Kisha e Shën Mërisë.





Janë përcaktuar tipologjitë e indit urban, në bazë të kriterëve të mëposhtme:

- Historia e zhvillimit;
- Statusi i zënies së tokës, përfshirë edhe konfliktet e pronësisë;
- Morfologjia e rrugëve;
- Karakteristikat e ndërtimit dhe arkitekture;
- Cilësia dhe aksesit në shërbimet urbane;
- Presionet e zhvillimit, projekte, ritmi i ndryshimit dhe/ose densifikimi, etj.



Qëllimi i kësaj tipologjie të indit urban është për të:

1. kuptuar morfologjinë urbane, duke marrë në konsideratë proceset formative;
2. analizuar në mënyrë sistematike çështjet dhe problematikën që del në çdo tip;
3. identifikuar aktorët kryesorë dhe strategjitë e zhvillimit në lidhje me çdo tip të indit urban.

Duke konsideruar tiparet morfologjike të ngjashme, pozicionin gjeografik, infrastrukturën, dhe shpërndarjen e popullsisë vendbanimeve të bashkisë janë ndarë në këto kategori:

- Vendbanime Urbane, ku veçohet Vendbanimi Urban Qendër Historike
- Vendbanime Rurale, ku bazuar në tipologjinë e vendbanimit ndahen në:
 - o Vendbanime rurale të mbledhur;
 - o Vendbanime rurale të shpërndarë;
 - o Vendbanime me arkitekturë tradicionale, si dhe
 - o Vendbanime rurale Qendër Historike.

Vendbanime urbane

Këtu veçojmë qytetin e Përmetit, karakterizohet nga sistem rrugor i rregullt, bazuar në dokumenta planifikimi, raport i mirë hapësira të lira ndërtim. Vendbanimi është i pasur me funksione publike dhe hapësira rekreative, ndonëse ka boshllëqe për të plotësuar, veçanërisht në aspektin social kulturor. Zonat me banesa individuale ndërthuren në zonat e objekteve kolektive, kryesisht në qendër dhe në pjesën veriore të qytetit. Zonat e banimit ndërthuren me zona me objekte industriale, për t'u rivlerësuar.

Në territorin e qytetit gjendet dhe ***Qendër Historike***, e karakterizuar nga një morfologji urbane kompakte me rrugica të ngushta dhe banesa individuale me arkitekturë karakteristike.





Figura 28. Qendër Historike Përmet

Vendbanime rurale

Ndarja në nënkategori është bazuar në morfologjinë e strukturës rrugore dhe distancat e banesave nga njëra-tjetra.

Vendbanime rurale të mbledhur

Janë kryesisht zonat periurbane përreth Përmetit, me një përqendrim më të lartë të popullsisë dhe më strukturë urbane të mbledhur, ndonëse pa një strukturë të mirë përcaktuar dhe fshatrat qendra të njësive administrative. Këto të fundin krahas dendësisë dhe kompaktësisë dallohen për një strukturë të vendbanimit me qendrën e mirëpërcaktuar dhe me disa funksione publike, ndonëse dhe në këtë rast vihen re mangësi, si në infrastrukturë ashtu dhe në shërbime.




Figura 29. Shembull vendbanime rurale të mbledhur, Bashkia Përmet

Vendbanime rurale të shpërndarë

Janë pjesa më e madhe e fshatrave të vendosur në shpatet kodrinore dhe malore të territorit, karakterizohen nga objekte dhe grupe objektesh të shpërndara, bazuar dhe në morfologjinë e topografinë e terrenit afërsinë me tokat bujqësore dhe kullotat. Këto fshatra karakterizohen nga nivele të larta braktisjeje për shkak të mungesave në territor si të infrastrukturës rrugore dhe të shërbimeve.




Figura 30. Shembull vendbanime rurale të shpërndarë, Bashkia Përmet

Një kategori e veçantë e zonave rurale përbëhet nga **fshatrat me arkitekturë tradicionale** ende në gjendje të mirë, me potenciale të larta turistike. Në këto fshatra për shkak të elementeve arkitektonikë ka filluar një fluks turistik, ndonëse i limituar për shkak të mungesave në infrastrukturë. Benja e shpallur dhe **Qendër Historike** – është një nga vendbanimet rurale, ku ka filluar dhe transformimi i banesave në bujtina.



Figura 31. Shembull fshat me arkitekturë tradicionale, Bashkia Përmet



1.2.8 Ndarja e Territorit në Sisteme

Njësitë e qeverisjes vendore, për qëllime planifikimi, ndahen në sisteme territoriale, të cilat listohen si më poshtë:

- Sistemi Urban
- Sistemi Natyror
- Sistemi Bujqësor
- Sistemi Urban
- Sistemi Infrastruktural

Sistemi natyror: është sistemi mbizotërues në territorin e bashkisë, duke qenë më i pranishëm në jug-perëndim veri-perëndim dhe jug-lindje dhe veri-lindje të territorit, kryesisht në zonat malore, duke zënë një sipërfaqe totale prej 57443.8 ha. Në këtë sistem përfshihen peizazhe, fushat, pyjet, etj.

Sistemi bujqësor: është sistemi i cili është prezent kryesisht në pjesën qendrore të territorit, duke u lidhur ngushtë me ekosistemin e lumit, por është gjithashtu i pranishëm edhe në zonat malore. Duke qenë se bujqësia është ndër sektorët prioritar të zhvillimit në bashki, vihet re edhe prania e tij e shtrirë në të gjithë territorin, duke zënë rreth 5983.9 ha.

Sistemi urban: Zë një sipërfaqe totale prej 549.3 ha. Ky sistem ka patur shumë ndryshime krahasuar me atë të para viteve '90, si pasojë e migrimit të brendshëm nga zonat periferike rurale malore kryesisht pranë zonave urbane të konsoliduara si Përmeti dhe Çarçova.

Sistemi ujor: në përbërjen e territorit të bashkisë përfshihen, lumenj, përrenj dhe rezervuarë. Për këtë arsye, një pjesë e madhe e territorit ka furnizime të mjaftueshme me ujë, edhe nga prezencia e burimeve të mjaftueshme nëntokësore. Sistemi i ujërave sipërfaqësore në këtë bashki zë një sipërfaqe prej 532.3 ha

Sistemi infrastrukturor: Ndër elementët kryesor të sistemit infrastrukturor renditet transporti rrugor e hekurudhor, rrjeti i furnizimit me ujë dhe kanalizime, rrjeti i kanaleve të kullimit dhe vaditjes, rrjeti elektrik, i telekomunikacionit, sikurse dhe strukturat ndihmëse dhe të shërbimit në funksion të këtyre sistemeve, duke zënë rreth 200.5 ha në territor. Pjesë e infrastrukturës rrugore është aksi më i rëndësishëm që lidh territorin e Bashkisë Përmet me bashkitë Këlcyrë dhe Kolonjë, si dhe duke siguruar lidhjen ndërkufitare me prezencën e Tre Urave Përmet.



„Suk, mami
pogoda: 10 stopni“

BASHKLA PÜRMET

PLAN : PLANIFICATION V. VERBON

Abstract: A. 377

www.pearsoned.com.au

[illegible]

ILARIA E PERDORINTT TÈ TOKES - SISTEMET





Figura 33. Përdorimi ekzistues i tokës, Bashkia Përmet



KODI I SISTEMIT	SISTEMI	SIPËRFAQE (ha)	KODI	KATEGORIA	SIPËRFAQE (Ha)
U	URBAN	549.3	A	BANIM	356.7
			S	SHËRBIME	7
			IE	INDUSTRI DHE EKONOMI	108.4
			IS	INSTITUCIONE	16.4
			AS	ARSIM	4.6
			SH	SHËNDETËSI	2.8
			SHA	AKTIVITETE SHOQËRORE DHE ARGËTIMI	20.9
			M	MONUMENTE	6.7
			ZU	ZONA USHTARAKE	8.81
			V	VARREZË	11.7
IN	INFRASTRUKTUROR	200.5	INT	INFRASTRUKTURË TRANSPORTI	192
			IEN	INFRASTRUKTURË ENERGIJTIKE	7
			ITK	INFRASTRUKTURË TELEKOMUNIKACIONI	0.7
			IUK	INFRASTRUKTURË UJËSJELLËS-KANALIZIME	0.1
			IMB	INFRASTRUKTURË MENAXHIMI MBETJESH	0.8
B	BUJQËSOR	5983.9	B	TOKË BUJQËSORE	5590.9
			IB	INFRASTRUKTURË BUJQËSORE	24.4
			EB	EKONOMI BUJQËSORE	14.5
			BA	BUJQËSI-BANIM	354.1
N	NATYROR	57443.8	N	TOKË NATYRORE	57443.8
			NAR	NATYRË DHE ARGËTIM	
U	UJOR	532.3	U	UJËRA	532.3

Tabela 15. Spërfaqet e sistemeve dhe përdorimit të tokës, Bashkia Përmet

Duke qenë se sipërfaqet e paraqitura më lartë në tablë janë të shprehura në ha, sipërfaqja që zenë monumentet e natyrës është shumë e vogël, për këtë arsye nuk është e shprehur në vlerë në tabelë e mësipërme.



Analiza SWOT është një mënyrë për vlerësimin e aftësive konkurruese të bashkisë, si dhe një instrument që ndihmon autoritetet lokale të përqendrojnë kapacitetet e tyre në përfitimin maksimal nga pikat e forta territoriale, si dhe në zgjidhjet më efektive të problematikave për të synuar një zhvillim të qëndrueshëm dhe për të siguruar një territor fleksibël në kohë.

“Pikat e forta” janë asete dhe potenciale të trashëguara të territorit bashkiak si peizazhet, lidhjet rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare, kushtet e mira klimaterike, potencialet turistike, sisteme të mira bankare, potenciale investimi, menaxhim i mirë bashkiak dhe shërbime sociale e infrastrukture.

“Dobësitë” janë faktorët që pengojnë zhvillimin e qytetit, siç janë infrastruktura e pamjaftueshme, menaxhimi i dobët bashkiak, procedura administrative të komplikuar dhe menaxhimi i keq i trafikut.

“Mundësitë” mund të jenë ato projekte kombëtare ose ndërkombëtare që krijojnë vende pune dhe mundësi biznesi.

"Rreziqet" mund të rrjedhin nga problematika mjedisore ose e kapaciteteve njerëzore.

Qëllimet e kësaj analize janë:

Të nxjerrë në pah dhe të vlerësojë avantazhet konkurruese dhe potencialet e Bashkisë Përmet;

Të analizojë perspektivën e zhvillimit të ardhshëm në lidhje me kërkesën dhe ofertën;

Të identifikojnë masat e nevojshme për të minimizuar efektet e kërcënimeve.

SËOT është i artikulluar në katër shtylla kryesore për zhvillimin e vizionit. Këto shtylla janë bazuar në sistemet urbane dhe në dinamikat njërëzore dhe ekonomike të bashkisë. Shtyllat janë: Sistemi Natyror dhe Ujor, Sistemi Bujqësor, Sistemi Urban, Sistemi Infrastrukturor. Sistemet urbane janë detajuar në disa aktivitete ekonomike dhe nevoja të administratës publike, që janë kyçe në planifikimin e ardhshëm. Kjo ndarje është bërë sepse koncepti i planifikimit, nuk duhet të kufizohet vetëm me përcaktimin e hapësirës fizike, por bazohet më shumë në vlerësime ekonomike që trajtojnë çështje që lidhen me cilësinë e jetesës, ambientin dhe klimën për investime, menaxhimin e zonës urbane dhe rurale të bashkisë, sfidat e reja me të cilat qeverisja vendore përballlet, si dhe kontekstin socioekonomik.



BASHKIA PËRMET

SISTEMI BUJQËSOR

TOKA DHE PRODHIMET BUJQËSORE DHE BLEGTORALE

PIKAT E FORTA	PIKAT E DOBËTA	MUNDËSITË	KËRCËNIMET
-Prodhimet dhe nënproduktet e bimëve bujqësore, por edhe blegtorale kryesisht rrushi, frutat, vera, rakia, djathi, si dhe kulturat bazë bujqësore, kanë një treg të mirë shitje dhe me përfitim optimal, krahasuar me kulturat e tjera bujqësore. -Brendi i produkteve cilësore nga treva e Përmetit. -Kushtet e përshatshme klimatiko tokësore për zhvillimin e sektorit të vreshtarisë, pemëve frutore, blegtorisë së imët, bimëve mjekësore, duke kombinuar traditën, krijojnë kushte optimale prodhimi e tregtimi. -Mbarështimi tradicional i blegtorisë së imët dhe bletëve me prodhimtari cilësore të djathit dhe mjaltit është një avantazh i qëndrueshëm në zhvillimin ekonomik të familjeve fermerë të territorit të bashkisë. -Popullsia e zonës: fermerët e organizuar dhe individë; kanë njohuri dhe eksperiencë në prodhimin e kulturave bujqësore dhe kryesisht perimere. -Tradita e fermerëve dhe struktura e prodhimit të fermave bujqësore të rajonit, është rentabël dhe me përparësi për kultivimin e bimëve intensive dhe mbarështimin e gjedhëve.	-Mungesa e një bujqësie intensive në pjesën më të madhe të territorit. -Mungesa e një sistemi të nevojshëm ujitës dhe kullimit, i tokave bujqësore në të gjithë territorin e bashkisë. -Mungesa e mekanizimit dhe teknologjive të përparuara të kultivimit të kulturave bujqësore. -Mungesë e njohurive për marketimin, seleksionimin, paketimin dhe ruajtjen e produkteve të freskëta, të përparuara, të prodhimit bujqësor dhe të prodhimeve blegtorale. -Mungesë e pajisjeve dhe pikave të grumbullimit, ruajtjes dhe përpunimit të produkteve bujqësore dhe blegtorale. -Organizimi akoma i dobët i komunitetit të prodhuesve e grumbulluesve të prodhimeve bujqësore e blegtorale. -Largësia nga tregjet rajonale dhe kombëtare, si rezultat i vendndodhjes së territorit të Bashkisë Përmet. -Mbështetja e ulët dhe përfitimi i pakët nga strukturat shtetërore dhe projektet e bashkëpunimit me donatorët e huaj. -Në sektorin e blegtorisë ndihet mungesa e baxhove moderne dhe thetoreve me standarde.	-Avantazhet klimatike dhe gjeologjike ofrojnë mundësinë e specializimit në produkte me prodhueshmëri më të lartë dhe diversifikim të prodhimeve bujqësore dhe blegtorale. -Prodhueshmëria e lartë, krijon një ekosistem të favorshëm për zhvillimin e industrisë së lehtë të përpunimit të produkteve bujqësore dhe blegtorale që ofron dhe një stabilitet ekonomik afatgjatë për prodhuesit. -Specializimi në fusha të caktuara të prodhimit, integrimi teknologjik bashkëkohor, aplikimi i normave të cilësisë, ofrojnë një mundësi zhvillimi ekonomik më të qëndrueshëm. -Organizimi i strukturuar i prodhimit dhe bashkëpunimi ndërmjet prodhuesve, ofron një mundësi për financim dhe zhvillim të qëndrueshëm ekonomik. -Zhvillimi i agriturizmit është një mundësi e re për promovimin e produkteve vendase, diversifikimit të aktivitetit ekonomik, monitorimin e kërkesave të tregut dhe zhvillimit ekonomik. -Traditë dhe specializim i prodhimit të produkteve bujqësore e blegtorale	-Amortizimi i plotë dhe mosfunksionimi i rrjetit të kanaleve ujitëse. -Dështimi apo ulja e cilësisë së produkteve të freskëta, si rezultat i mungesës së pikave të grumbullimit, ruajtjes dhe vonësës së tregimit, jashtë territorit të bashkisë. -Mungesa e përmirësimeve të rrjetit të kanaleve ujitëse rrezikon cilësinë e produktit bujqësor. -Mungesa e mirëmbajtjes së sistemit të kullimit ulin cilësinë e tokave dhe prodhimin. -Mungesa e arsimit të mesëm profesional në formimin bujqësor dhe blegtoral të popullsisë aktive, ul nivelin e dijjes, kufizon shpërndarjen e teknologjive dhe teknikave të reja dhe nuk garanton ruajtjen e traditës së zonës. -Agrobiznesi është një sektor, jo vetëm me ndjeshmëri të lartë përballë rreziqeve klimatike dhe natyrore, por dhe konkurrencës rajonale dhe ndërkombëtare.



SISTEMI URBAN		
ZHVILLIMI URBAN, DEMOGRAFIA ÇESHTJET SOCIALE DHE KULTURA		
PIKAT E DOBËTA		
PIKAT E FORTA	MUNDËSITË	KËRCËNIMET
-Pozicionimi i bashkisë në një territor me larmi relievesh e me vlera peizazhiste. -Aksesibiliteti me pikat kufitare dhe polet ekonomike të vendit. -Zona urbane kryesisht të përqëndruara, me intensitet të ulët ndërtimi, të përshtatura me relievin ekzistues. -Investime në infrastrukturën e zonave urbane dhe në trajtimin e hapësirave publike. -Vendbanime që përfshijnë zona urbane e rurale. -Ruajtje e tokave bujqësore. -Territori i pasur me gjurmë të vendbanimeve të lashta dhe me objekte Pasuri Kulture. -Ekzistenca e qendrave kulturore në Përmet -Shyalla kryesore e zhvillimit ekonomik të zonës bazohet te bujqësia dhe blegtoria, të favorizuara nga kushtet e përshtatshme klimatike dhe terreni, ende të pa shfrytëzuara totalisht.	-Ndërtime të pa bazuara në plane, që krahas informalitetit ligjor kanë prodhuar një estetikë të diskutueshme të zonave urbane. -Ndërtime të përqëndruara pranë akseve kryesore, duke vështirësuar ofrimin e shërbimeve. -Ndërtimi i rrjeteve inxhinierike nuk ka ecur me të njëjtin ritëm si zhvillimet private të banesave, duke krijuar zona të tëra pa infrastrukturë dhe/ose infrastrukturë të amortizuara. -Lidhjet e fshatrave të amortizuara që pengojnë zhvillimin dhe sjellin izolimin e tyre, mungesë e lidhjeve mes prodhimit dhe tregut. -Problematika të pazgjidhura në regjistrimin e pronave që janë frenues të zhvillimit. -Niveli i ulët i arsimit pengesë për zhvillim ekonomik. -Mungesë e aktiviteteve social-kulturore, veçanërisht në zonën rurale.	-Mungesa e trajtimit dhe përpunimit të mbejveve organike për t'u kthyer në kompost. -Mungesa e një zinxhiri të plotë prodhim, magazinim, përpunim dhe tregtim rrezikon prodhimin. -Integrimi i agroteknikave moderne dhe i teknologjisë bashkëkohore, ka për efekt të rrisë rendimentin dhe të reduktojë kërkesën për forcë punëtore, që duhet të orientohet në sektorë të tjerë të ekonomisë. -Mungesa e investimeve në përmirësimin e infrastrukturës inxhinierike dhe sociale do të rrisë shkallën e migrimit të banorëve. -Mungesa e studimeve të tregut dhe cilësisë së godinave do të sjellë një keqadministrim të stokut të banesave. -Mungesa e strategjive sektoriale dhe ndërsektoriale të konsoliduara, rrezikon shfrytëzimin optimal të burimeve njerëzore, natyrore dhe vlerave unike të zonës. -Mungesa e bashkërendimit të investimeve dhe strategjive ndërmjet bashkive fqinje rrezikon zhvillimin optimal të territorit. -Problematikat e pronësive rrezikojnë implementimin e projekteve zhvilluese. -Mungesa e shpërndarjes së njëtrajtshme të institucioneve

-Industri e orientuar drejt agrobiznesit dhe artizanatit. -Studime në nivel kombëtar kanë dhënë orientime për zhvillimin e zonës (PPK). -Shërbimet përbëjnë burimin e dytë të rëndësishëm të të ardhurave lokale, ku rol mjaft premtues luan turizmi (parqe kombëtare, monumente historike) vendas dhe i huaj, edhe pse në hapat fillestare.	-Mungon promovimi i pasurive natyrore dhe kulturore. -Lëvizje e konsiderueshme e popullsisë rezidente që reflektohet nga Censusi 2001-2011. -Niveli i lartë i njësive ekonomike familjare me më shumë se 6 anëtarë tregon nevojat për politika sociale mbështetëse dhe nevojat për ndërtim. -90% e subjekteve ekonomike janë biznese të vogla, të cilat hasin vështirësi në financim. -Kapaciteti i ulët, jo cilësor i një gamë të kufizuar akomodimi dhe shërbimesh turistike dhe mungesa e një vlerësimi zyrtar të cilësisë. Turizëm sezonal dhe afatshkurtër. -Mungesa e promovimit të vlerave unike të territorit ndërmjet marketingut tradicional dhe kanaleve të TIK. -Fragmentim i tokës, mungesa e bashkëpunimit ndërmjet subjekteve bujqësore, nuk mundëson rritje të shpejtë të prodhimitarise dhe rendimentit, si dhe parandalon ekonominë e shkallës. -Mungesa e strukturave të: furnizimit, grumbullimit, ruajtjes, përpunimit, kontrollit të cilësisë, të certifikimit të cilësisë dhe të tregjeve të specializuara. -Largimi i individëve të mirëarsimuar drejt rajonit Tiranë-Durrës apo jashtë	trashëgimisë kulturore, traditës, si dhe vlera mjedisore, drejt turizmit. -Strukturat të braktisura (për shembull ish magazina) të vendosura në qendrat kryesore janë mundësi për zona multifunkionale në funksion të profilizimit të ri të vendbanimeve. -Zhvillimi i transportit publik do të sjellë një stabilitet në migrimin nga zonat rurale. -Zhvillimi teknologjik dhe teknik bashkëkohor i bujqësisë rrit efçencën prodhuese. -Zhvillimi i prodhimeve të reja dhe të traditës vendase me përfitim të lartë. (elickulturës, hidroponisë, kultivimin e fazanit, ngjalës, karkalecit etj). -Struktura grumbullimi dhe prodhimi të ndërlidhura me tregun vendas e të huaj. -Zhvillimi i industrisë së lehtë të përpunimit të produkteve bujqësore dhe blegtorale rrit punësimin dhe redukton lëvizjet e popullsisë. -Zhvillimi i arsimit profesional orientuar drejt bujqësisë dhe blegtorisë, industrisë së lehtë përpunuese sektorit të shërbimeve do të mundësojë kualifikimin e forcës punëtore, do të rrisë aktivitetin ekonomik ndërmjet modernizimit dhe cilësisë duke ndikuar pozitivisht në mirëqenien dhe tregun e punës.	arsimore, shëndetësore dhe sociale, kontribuojnë në lëvizjen e popullsisë. -Ekonomia e orientuar vetëm në sektorin e bujqësisë dhe turizmit, të cilat janë sektorë të ndjeshëm ndaj klimës dhe rrezikut natyror. -Qëndrueshmëria e imazhit të turizmit ende të pa maturuar, rrezikon sektorin e turizmit në një vizion afatgjatë. -Mos koordinimi i operatorëve të ndryshëm turistikë rrezikon vizibilitetin e sektorit turistik. -Integrimi i aktiviteteve të ndryshme ekonomike me impakt mjedisor të lartë. -Rreziku i emigrimit të forcës punëtore në moshë pune drejt baseneve me të favorshëm, rrezikon efektin tërheqës të zonës. -Rreziku i eksodit rural drejt zonave të urbanizuara, për shkak të diferencës ekonomike sociale ndërmjet zonave rurale urbane. -Rritja e ardhshme e koeficientit të varësisë të të moshuarve, rrezikon zgjerimin e shërbimeve ndaj brezit të tretë. -Shkalla e lartë e informitësit pengon konkurrencën e re dhe të
---	--	--	---



-Ajri në përgjithësi është i pastër dhe ndofja është poshtë limitit të lejuar nga normat evropiane. -Prania e specieve të rralla dhe endemike (specie që gjenden vetëm në një territor të caktuar) në ekosistemit lumor të Vjosës dhe në Nemërçkë.	-Përdorimi dhe mbishfrytëzimi i burimeve natyrore (fauna) me impakt afatgjatë në mjedis. -Përqëndrim i rreshjeve në sezonin e dimrit krijon probleme në ujtimin e zonave kodrinore gjatë sezonit të thatë. -Mungesë e një vendgrumbullimi mbetjesh urbane në standardet e duhura. -Shfrytëzim pa kriter dhe i fragmentuari i pasurive natyrore. -Mungesë e implantit të trajtimit të ujërave të zeza.	-Përmirësimi i përgjithshëm i cilësisë së jetesës në qendrat urbane me realizimin e ndërhyrjeve për zbutjen e ndikimeve të prodhuara nga aktivitetet që ndotin ujërat, tokën dhe ajrin. -Larmia e resurseve natyrore, shumëllojshmëria e florës dhe faunës janë premisa për të orientuar drejt një turizmi ekologjik, duke rritur shtrirjen kohore të sezonit turistik.	-Humbje progresive biodiversitetit të kafshëve, zvogëlimi i numrit të specieve të mbrojtura, për shkak të mos zbatimit së rregullave apo kontrolleve të aktivitetit të gjuetisë. -Ulja e cilësisë së ajrit dhe mjedisit për shkak të shpyllëzimit progresiv të zonave malore, rritjes së fenomenit të erozionit dhe mbathjes së shtratit të lumit Vjosa dhe të lumenjve ushqyes të tij. -Zhvillimet urbane nëse nuk kontrollohen: zgjerimi i zonave urbane, mungesa e trajtimit të mbetjeve urbane dhe ujërave të zeza, cenojnë jo vetëm tokat bujqësore, por dhe pasuritë natyrore të rajonit. -Mosmarja në konsideratë e pasurive natyrore mund të sjellë degradim dhe shkatërrim gradual të tyre. -Ndryshimet klimatike mund të jenë të ndjeshme në veçanti në zonën bregdetare, ku në afat shekullor kërcënohen me përmytje dhe thatësira të gjata, si dhe me dëmtime të ekosistemeve. Duhet të adaptohen masa për të reduktuar
--	--	---	--

			ndjeshmërinë e infrastrukturës ndaj ndryshimeve klimatike.
SISTEMET E FURNIZIMIT ME UJË DHE KANALIZIMEVE			
Burime ujore të mjaftueshme në dispozicion për furnizimin me ujë dhe kanalizimet.			
-Prania e infrastrukturës mbështetëse në reduktimin e impaktit të shkarkimit të nënprodukteve të impianteve të Trajtit të Ujërave të Zeza (kolektorët e kullimit). -Komunitete me popullsi të vogël, e të përqëndruar janë premisë për realizim të shpejtë të shërbimit të furnizimit me ujë dhe kanalizime. -Nivel relativisht të ulët të humbjeve; -Investime të parashikuara për sistemin e furnizimit me ujë. -Prania e një strategjie kombëtare të furnizimit me ujë dhe kanalizimeve.	-Rrjeti i shpërndarjes nuk mbulon të gjithë territorin duke marrë në konsideratë zonat rurale. -Sisteme miks të KUZ-së dhe KUB-së. -Situata e rrjetit është gjerësisht e amortizuar (pus shpime, pompa, stacione pompimi, rrjet dërgimi dhe shpërndarje). -Ndërmarrja e Ujësllës Kanalizimeve ka nivel shumë të ulët të dixhitalizimit të të dhënave dhe të administrimit të prodhimit. -Volumi i ujit të rezervuarëve i reduktuar ndjeshëm.	-Rikonstruksioni i plotë i rrjetit të furnizimit me ujë, shtrirja e tij në zona sot të pasërbyera dhe automatizimi i procesit të prodhimit dhe monitorimit do të ulin koston e prodhimit, humbjet në rrjet dhe do të rrisin kohëzgjatjen e furnizimit me ujë 24/7 dhe cilësinë e shërbimit. -Shtimi i rrjetit të furnizimit me ujë dhe politika bashkiake dekurajuese do të ulin përdorim e puseve individuale. -Ndërtimi i një skeme të largimit të ujërave të zeza, duke synuar grupimin e rrjeteve sipas fshatrave, ndërtimi i impianteve dhe gropave septeke me standarde do të përmirësojnë ndjeshëm ndikimin në mjedis. -Vendosja e Impianteve të Trajtit të Ujërave të Zeza sa më pranë infrastrukturës apo konfigurimit të përshatshëm topografik, që mundëson evakuimin e shpejtë dhe të padëmshëm të nënprodukteve, në shtretër natyrorë. -Dixhitalizimi i informacionit, trajnimi i personelit të NUK do të lehtësojë proceset e monitorimit, operimit dhe	-Mungesa e investimeve në strukturimin, dixhitalizimin e NUK do të sjellë vonesa në ofrimin e shërbimeve cilësore. -Mungesa e një monitorimi periodik, si dhe gjetja e burimeve alternative mund të rrezikojë një shfrytëzim tejet normave të lejuara të burimeve aktuale. -Mungesa e një monitorimi periodik mund të rezultojë në ndotje të pus-shpimeve dhe të vendgrumbullimeve të ujit të pijshëm. -Vonesat në investime në Impiantin e Trajtit të Ujërave të Zeza do të rëndojë situatën e ndotjes mjedisore.



SISTEMI INFRASTRUKTUROR			
RRJETI RRUGOR DHE HEKURUDHOR			
PIKAT E FORTA	PIKAT E DOBËTA	MUNDËSITË	KËRCËNIMET
-Afërsia e zonës në studim me Korridorin Veri-Jug, i cili do të ndërtohet në të ardhmen dhe akseve kombëtare. -Ekziston një vullnet i bashkisë për ngritjen e sistemit të transportit publik-projekti pilot në proces. -Zonë me potencial të mrekullueshëm të resurseve natyrore, zona pyjore, që përbëjnë një fuqi të madhe tërheqëse për vizitorët dhe për turistët e huaj. -Afërsia me korridoret kryesore rrugore do mundësojnë shërbime të pranueshme të transportit në brendësi dhe në korridoret kryesore të njerëzve dhe mallrave. -Afërsia e zonës në studim me pikën kufitare 'Tre Urat'. -Afërsia e zonës në studim me Lixhat e Benjës, lumin Vjosë, Gurin në Petran dhe Teqen e Baba Aliut (Alipostivan).	-Gjendja e rënduar e rrugëve. -Mungesa e një skeme të plotë rrugore që do mundësojë një qarkullim sa më efikas të mjeteve. -Prania e zonave - njollave të zeza në aksin kryesor. -Mungesa e një transporti urban të strukturuar dhe mungesë në transportin e nxënësve. -Mungesa e një Terminali Multimodal dhe e parkimeve publike, në qytet, njësitë administrative dhe zonat turistike. -Mungesa e një qendre të kontrollit dhe menaxhimit të trafikut. -Mungesa e shërbimeve të monitorimit CCTV dhe e semaforëve në kryqëzime për sistemin e trafikut. -Ndërtimet e reja të lokalizuara pranë rrugëve ndikojnë negativisht në funksionimin normal të tyre. -Mungesa e klasifikimit të rrugëve sipas Kodit Rrugor të Shqipërisë. -Mungesa e kalimeve të dedikuara për këmbësorë dhe biçikleta. Përdorimi i të njëjtës hapësirë nga shumë përdorues (këmbësorë, biçikleta, autovetura mjete të përdorimit bujqësor).	-Përmirësimi i gjendjes ekzistuese të rrugëve nëpërmjet investimeve dhe mirëmbajtjes do të sjellë uljen e problematikave dhe njollave të zeza. -Klasifikimi i rrugëve sipas kodit rrugor të Shqipërisë, si dhe profilizimi i tyre sipas përdorimit do të ulë ndotjen dhe strukturorë më mirë lëvizshmërinë. -Ndërtimi i rrugëve të reja sipas specifikimeve të kodit rrugor dhe ndërturja e tyre me akset kryesore kombëtare dhe urbane. •Ngritja e sistemit të transportit urban – qendër kontrolli, sinjalistikë, një multimodale dhe sistemi i transportit publik ndërtur me rrjetin e parkimeve do të ulë ndjeshëm impaktin e mjeteve motorike në mjedis. -Instalimi i një sistemi urban dedikuar nxënësve të shkollës. -Mbështetja e turizmit me akse të dedikuara për këmbësorë dhe biçikleta, shtimi i linjave.	-Moskategorizimi i rrjetit rrugor do të ndikojë negativisht në rritjen e trafikut dhe njollave të zeza. -Pengesat në aplikimin e një transporti urban eficient të integruar me sistemin e parkimeve do të rrisin flukset e mjeteve private, duke ndikuar negativisht në ekonominë e turizmit -Mos krijimi i akseve të dedikuara për bujqësinë do të rrisë përdorimin e akseve urbane nga mjetet bujqësore, duke sjellë një amortizim më të shpejtë të tyre. -Relievi jo fushor kërkon kosto më të larta në planifikimin, projektimin dhe zbatimin e infrastrukturës.






4

ATELIER STUDIO ARKITEKTURE

- ARHITEKTURË
- URBANISTIKË
- INTERIOR
- KONSTRUKSION
- PËRfaqësimi i interesave të shtetshëm
- TËRHEQJET

RRJETI ELEKTRIK DHE TELEKOMUNIKACIONI

-Prezenca e nënstacionit elektrik 110/10KV, e cila gjithashtu ndikon në përmirësimin e rrjetit të shpërndarjes në tension të mesëm 10KV, e cila duhet vlerësuar si një mundësi për të kaluar në rrjetin 110/20 KV. -Për konsumatorë të rëndësishëm ekziston mundësia e furnizimit nga nënstacioni, i cili rrit sigurinë dhe qëndrueshmërinë e rrjetit energjiek të zonës. -Përmeti kryesisht në qytet ka zhvilluar disa projekte në kuadrin e rivitalizimit të qendrës apo zona të caktuara, duke mbuluar kështu asetet kryesore, si dhe sheshet qendrore me ndriçim publik. -Investitorë privatë të lokalizuar pranë akseve të rëndësishme rrugore me investimet në hapësirat e tyre të biznesit kanë ndihmuar dhe ndriçimin e hapësirave publike. -Përmeti është lidhur me rrjetin e komunikimit të të dhënave me fibër optike nëpërmjet operatorëve privatë të këtyre shërbimeve. -Ekziston rrjeti telefonik, i cili mbulon të gjithë qytetin si dhe në disa fshatra, kryesisht qendrat e njësive administrative. -Shërbimi telefonik mobile ofrohet nëpërmjet operatorëve telefonikë privatë.	-Rrjeti elektrik nuk mund të përballojë kërkesën në rritje të konsumatorëve dhe nuk siguron cilësinë e duhur për zhvillimin e bizneseve me kërkesa specifike për furnizimin me energji elektrike. -Mungesa e burimeve të energjisë elektrike të rinovueshme, të cilat do të ndihmonin shumë në rritjen e efikasitetit të energjisë. -Mungesa e ndriçimit rrugor në pjesën më të madhe të territorit. -Përdorimi i ndriçuesve me konsum të lartë të energjisë elektrike, dhe jetëgjatësi të shkurtër duke shtuar nevojën për shërbime mirëmbajtje. -Rrjeti elektrik i ndriçimit ekzistues është i amortizuar dhe jashtë kushteve teknike. -Rrjeti i transmetimit të të dhënave me fibër optike, si dhe rrjeti telefonik mbulon më cilësi të mirë kryesisht qytetin e Përmetit, duke mos siguruar të njëjtën shpejtësi dhe cilësi për zonat e tjera. -Rrjeti telefonik mobile nuk mbulon me të njëjtën cilësi të gjithë hapësirën e Bashkisë së Përmetit, duke krijuar vështirësi për zonat të veçanta.	-Mundësi për t'u integruar në rrjetin e tensionit të lartë për shkak të pozicionit gjeografik të Përmetit dhe kalimit të linjave në territor. -Linja e shpërndarjes të tensionit të mesëm është e mundur të kalojë nga 10 Kv në rrjetin 20 KV, duke përmirësuar ofrimin e shërbimit, si në zonat urbane, ashtu dhe në zonat me potenciale turistike. -Ndriçimi ekzistues mund të përmirësohet, duke rritur efikasitetin me një kosto të ulët, pa ndërhyrje në infrastrukturë. -Ka mundësi për zgjerimin e rrjetit të ndriçimit publik dhe rrugor në përputhje me zhvillimin urban dhe industrial të saj. -Ndriçimi publik mund të realizohet me ndriçues me efikasitet të lartë dhe konsum të vogël energjie. -Potenciali i zhvillimit të ekonomisë dhe të turizmit do të bëjë më tërheqës investimet në fushën e telekomunikacionit. -Përdorimi i energjive alternative do të ulë ndjeshëm kostot e mirëmbajtjes të të gjitha infrastrukturave publike dhe do të krijojë një pavarësi nga tregu i hidrokarbureve.	-Mungesa e investimeve dhe rikonstruksioneve në të gjitha elementët e rrjeteve elektrike 10kv/20 kv do të rrisë koston e shërbimit dhe do të largojë investimet të rëndësishme turistike dhe ekonomike. -Mungesa e ndriçimit publik, veçanërisht në zonat urbane dhe turistike është premisë për rritjen e kriminalitetit dhe evitimin e këtyre zonave. -Mos respektimi i normave dhe standardeve rrit rrezikun e jetës për banorët e zonave pranë strukturave dhe linjave të rrjetit elektrik. -Rrjetet e telekomunikacionit: shtrirje e fibre optike, rrjeti i telefonisë fikse dhe i antenave të telefonisë mobile do të kthehet në pengesë në zhvillimin ekonomik dhe turizmin. -Mungesa e investimeve në rrjetet e telekomunikacionit: shtrirje e fibre optike, rrjeti i telefonisë fikse dhe i antenave të telefonisë mobile do të kthehet në pengesë në zhvillimin ekonomik, industrializimin dhe turizmin.
--	--	---	---


ATELIER

-Gadishmëri e donacioneve për financimin e projekteve ndërsektoriale të infrastrukturës në mbështetje të zhvillimit të turizmit.			
--	--	--	--





Përmbledhja e aspekteve pozitive.

Nga analiza e gjithë elementëve të listuar në pikat e forta dhe mundësitë, mund të bëhet një përmbledhje më unifikuese e tyre, në referencë të sistemeve që ato përfaqësojnë. Në lidhje me sistemin natyror mund të përmenden elementët që përbëjnë relievin gjeografik të bashkisë si: elementët e fortë natyrorë, pyjet, pasuritë e nëntokës, rezervat ujore, cilësia e ajrit, etj. Në lidhje me sistemin bujqësor ajo që spikat më shumë janë potencialet, që derivojnë prej kushteve të përshtatshme klimatiko-tokësore për zhvillimin e bujqësisë dhe blegtorisë. Në lidhje me sistemin urban mund të listohen prezenca e lumit Vjosa, shërbimet institucionale në shkallë bashkie, si dhe Pasuritë Kulturore. Në lidhje me sistemin infrastrukturor spikasin pozicionimi dhe lidhja me pikën kufitare 'Tre Urat', e cila mundëson lidhjen me Greqinë burimet nëntokësore, rezervuarët, infrastruktura mbështetëse, nënstacionet elektrike, etj.

Problematikat e evidentuara dhe rekomandimet për zbutjen e impaktit

Në linja të përgjithshme problematikat që hasen në sistemet që përbëjnë territorin e Bashkisë Përmet janë të shumta, ku mund të përmenden problematika që lidhen me sistemin bujqësor, të cilat veprojnë indirekt në zhvillimin bujqësor të zonës, si në strukturat mbështetëse infrastrukturore, në mekanizmin e teknologjive të përparuara të kultivimit, si dhe në mënyrën organizative bujqësore, për shembull organizim i dobët i komunitetit dhe magësi të dukshme në marketimin e produkteve. Të gjithë këta elementë problematikë të Bashkisë Përmet përbejnë ngërç në zhvillimin e zinxhirit ekonomik prodhim-shitje.

Nëse do të bëhej një përmbledhje të problematikave natyrore, ujore, urbane dhe infrastrukturore kuptohet mungesa e zhvillimit të sektorit të turizmit, si një nga sektorët më me potencial për zhvillimin ekonomik të bashkisë. Konkretisht mund të përmendet shfrytëzimi i burimeve natyrore e ujore pa kriter dhe i fragmentuar, mungesa e infrastrukturës në zonat rurale, mungesa e marketingut për zonat potenciale turistiche, braktisja e vendbanimeve dhe rrënimi i këtyre të fundit edhe pse kanë vlera të shumta kulturore, mungesa e transportit urban e shumë problematika të tjera të përmendura në tabelën e mësipërme, të cilat dobësojnë zhvillimin ekonomik e social të Bashkisë Përmet.

Problematika të tjera kryesore që hasen janë mungesa e vendeve të caktuara të parkimit, e një terminali multimodal, transporti urban i pastrukturuar, sinjalistika rrugore, korsitë e dedikuara, si dhe mungesa e modernizimit dhe standardizimit në rang kombëtar. Ka probleme dhe në rrjetin elektrik dhe të telekomunikacionit, ndriçimi rrugor, amortizimi i rrjetit ekzistues dhe humbjet e konsiderueshme në të, kontakti i njerëzve me linjat dhe kabinat, mungesa e internetit në zona apo objekte të rëndësishme.

Sugjerimet e planit për zbutjen e impaktit bazohen në legjislacionin në fuqi, ku parashikohen brezat mbrojtës dhe distancat e sigurisë. Shumë probleme të derivuara deri sot janë pasojë e shkeljes së brezave mbrojtës. Rreziqe që vijnë nga afërsia me lumin, afërsia me rrugët urbane dhe ndërrbane, kabllo të tensionit të lartë, etj. Është me rëndësi respektimi i kufizimeve për ruajtjen e mjedisit natyror, i cili shfaq kërcënime për zhvillimin afër tij ose të mjediseve me vlera të veçanta.



Kërcënimet kryesore të mundshme paraqiten si më poshtë:

Humbja e habitatit, si pasojë e ndërtimit të infrastrukturës, prerjeve të pyjeve, zjarret si dhe për shkak të një ndryshimi të mundshëm në prodhimin bujqësor, që shkaktohet nga zgjerimi i tokës bujqësore.

Erozioni i tokës, shembjet dhe rrëshqitjet, si pasojë e prerjes së drurëve, zjarreve dhe degradimit të pyjeve, në zonat me shpate të larta, si dhe nëse dëmtohet mbulesa pyjore apo nuk mirëmbahet ajo ekzistuese;

Pylltaria dhe Kullotja, si pasojë e prerjes të pakontrolluar të drurëve, zjarreve, sëmundjet e dëmtuesit;

Dëmtimi i faunës i ndikuar nga gjuetia e paligjshme;

Bujqësia dhe produktet bujqësore, pavarësisht cilësisë shumë të mirë të tyre, mungesa e certifikimit, kontrolli i cilësisë, ambalazhimi në standarde, marketingu etj, janë një barrierë për shpërndarjen e tyre;

Turizmi krijon presion në mjedisin natyror dhe kulturor, duke kërcënuar burimet, strukturat, modelet kulturore, aktivitetet ekonomike dhe përdorimin e tokës në komunitetin lokal;

Rrugët e pakontrolluara në zonë, në të cilat ka aktivitete mjaft intensive si ato të ngarjes së makinave 4x4 jashtë rrugëve të hapura. Kjo paraqitet si problematikë në zona ku ka vlera të larta të biodiversitetit, por edhe në ato me potencial turistik.





2 VIZIONI DHE STRATEGJIA

2.1 Metodologjia

Puna për hartimin e planit ka filluar me një njohje të zonës, të kontekstit rajonal e morfologjik, të dinamikave ekonomike dhe sociale, që kanë gjeneruar situatën aktuale me të mirat dhe problematikat e saj. Dinamikat aktuale, situatë gjeo-ekonomike e përafërt, çështje që kërkojnë një kooperim me bashkitë fqinje e me instancë të pushtetit qendror, diskutojnë formulimin e një vizioni rajonal ku Bashkia Përmet spikat me vlerat dhe identitetin e saj kulturor e territorial. Për territorin në studim, nisur nga situata aktuale, mbështetur dhe në direktivat e planifikimit kombëtar, synohet një përqasje polivalente, ku në qendër është potenciali njerëzor i bashkisë. Vizioni dhe përqasja e synuar në procesin e përcaktimit të drejtimeve të zhvillimit është "testuar" në skenarë të ndryshëm zhvillimi. Dinamikat e reja territoriale dhe orientimet e sektorit turistik, si një nga përdoruesit kryesor të ofertës territoriale dhe humane të kësaj bashkie, janë parashikuar në shkallë rajonale. Bazuar në dinamikat rajonale, plani, programet dhe projektet e bashkisë do të diktojnë në rrugën e realizimit të këtij vizioni.



2.2 Qasja e strategjisë

2.2.1 Trendi i rritjes së popullsisë

Popullsia rezidente në Bashkinë Përmet

Regjistrimi i Përgjithshëm i Popullsisë (Census 2011) dhe projeksioni i popullsisë rezidente për 15 vitet e ardhshme në Bashkinë Përmet, shfaq një variacion të theksuar të popullsisë rezidente, duke kaluar nga 10,614 banorë në vitin 2011, 9,868 banorë në vitin 2016 dhe në 2031 popullsia parashikohet të jetë 8,596.

Tendencat aktuale tregojnë qartë një rënie të theksuar të popullsisë, për 15 vitet e ardhshme (ku pritët një rënie prej gati 1,300 banorësh nga viti 2016 në 2031).

Njësitë Administrative	Popullsia rezidente 2011 ²¹	Popullsia rezidente 2016	Popullsia rezidente 2021	Popullsia rezidente 2026	Popullsia rezidente 2031	Ndryshim i popullsisë 2016-2031
ÇARÇOVË	918	884	861	844	834	-6%
FRASHËR	387	353	323	297	292	-17%
PËRMET	5,945	5,496	5,129	4,802	4,728	-14%
QENDËR PISKOVË	1,742	1,614	1,509	1,414	1,393	-14%
PETRAN	1,622	1,521	1,439	1,365	1,349	-11%
BASHKIA PËRMET	10,614	9,868	9,261	8,721	8,596	-13%

Tabela 16. Projektionet e Popullsisë së Shqipëri 2011-2031, për Bashkinë e Përmetit
Burimi Census 2011, Raportit për "Projeksionet e Popullsisë së Shqipëri 2011-2031", Instat, Përpunoi Atelier 4.

Tendencat aktuale demografike të popullsisë rezidente, priten të shënojnë mesatarisht një rënie prej gati 13% në 15 vitet e ardhshme. Ky fenomen parashikohet të jetë më i theksuar në njësitë administrative: Frashër, Përmet dhe Qendër Piskovë.

Projeksioni i popullsisë rezidente, tregon tendencat e ardhshme të popullsisë, duke u bazuar në një imazh statik të numrit të banorëve në një zonë të caktuar, në momentin e regjistrimit të popullsisë (Nëntor 2011, Census). Për këtë arsye studimi i tendencave demografike të regjistruar nga gjendja civile është një tregues i rëndësishëm mbi dinamikën dhe tendencat demografike.


Tendencat demografike të popullsisë së regjistruar në Gjendje Civile

Të dhënat e Gjendjes Civile të Bashkisë Përmet, tregojnë popullsinë e regjistruar nga pikëpamja administrative, duke përfshirë dhe popullsinë e migruar jashtë vendit. Thënë ndryshe popullsia e regjistruar në Gjendje Civile, është një tregues mbi popullsinë lokale ekzistuese dhe potenciale.

Hulumtimet në terren dhe konstatimet e Institutit të statistikave²², theksojnë se vitet e fundit vërehet një fenomen i rikthimit të popullsisë së migruar, si pasojë e krizës ekonomike botërore 2009-2012. Në këtë kontekst, studimi i tendencave të popullsisë së regjistruar në gjendje civile, bëhet i domosdoshëm.

²¹ Rezultati Census 2011.

²² Raportit Instat 2014, për "Projeksionet e Popullsisë së Shqipëri 2011-2031"



Grafiku 33. Tendencat demografike të Gjendjes Civile Bashkia Përmet

Popullsia e regjistruar në gjendjen Civile Përmet, kalon nga 22,609 banorë në vitin 2002 në 19,985 në 2017, duke shënuar një rënie afërsisht me 12% në një hapësirë kohore prej 15 vitesh. Bazuar në prirjet aktuale të popullsisë, vërehet qartë një tendencë lineare negative, siç shihet dhe në grafikun e mësipërm. Kjo rënie e popullsisë tregon qartë se Bashkia Përmet nuk përballet vetëm me migrimin e popullsisë jashtë vendit, por dhe me një nivel të lartë migrimi të brendshëm, që shfaqet dukshëm nga vlera e lartë e rënies së popullsisë së regjistruar në Gjendjen Civile.

Nisur nga tendenca lineare, aritmetike dhe gjeometrike e popullsisë së regjistruar në gjendjen civile, mund të përafrohet dhe projeksioni i popullsisë për 15 vitet e ardhshme, duke u bazuar në tendencat aktuale.

Projeksioni i popullsisë së regjistruar në gjendje civile						
Viti	Përmet	Çarçovë	Frashër	Petran	Qendër Piskovë	Bashkia Përmet
2002	11,298	3,085	1,072	3,352	3,802	22,609
2003	11,272	3,146	1,048	3,350	3,742	22,558
2004	11,263	3,146	2,293	3,329	3,638	23,669
2005	11,206	3,123	1,905	3,068	3,468	22,770
2006	10,798	3,161	1,600	3,089	3,436	22,084
2007	10,842	3,143	1,557	3,095	3,441	22,078
2008	10,831	3,148	1,546	3,106	3,464	22,095
2009	10,963	3,178	1,402	3,190	3,602	22,335
2010	10,921	3,191	1,390	3,241	3,522	22,265
2011	10,495	3,145	1,363	3,211	3,487	21,701
2012	10,366	3,104	1,214	3,122	3,123	20,929
2013	10,100	3,140	1,104	3,285	3,031	20,660
2014	10,111	3,007	930	3,131	3,095	20,274
2015	10,029	3,021	923	3,133	3,089	20,195
2016	9,952	3,039	978	3,120	3,040	20,129
2017	9,858	3,034	993	3,108	2,991	19,985
2018	9,765	3,029	1,009	3,095	2,944	19,842
2019	9,672	3,025	1,025	3,082	2,897	19,701
2020	9,580	3,020	1,042	3,070	2,850	19,561
2021	9,488	3,015	1,059	3,057	2,804	19,423
2022	9,397	3,010	1,076	3,045	2,758	19,286
2023	9,306	3,005	1,094	3,032	2,712	19,150

2024	9,216	3,001	1,112	3,020	2,667	19,016
2025	9,127	2,996	1,131	3,007	2,623	18,885
2026	9,037	2,991	1,150	2,995	2,579	18,752
2027	8,949	2,986	1,170	2,983	2,535	18,622
2028	8,861	2,982	1,190	2,970	2,491	18,494
2029	8,773	2,977	1,211	2,958	2,448	18,367
2030	8,686	2,972	1,232	2,946	2,406	18,241
2031	8,599	2,967	1,253	2,934	2,364	18,117
2032	8,513	2,963	1,276	2,922	2,322	17,994

Grafiku 34. Projekcioni i popullsisë së regjistruar në Gjendjen Civile, Bashkia Përmet

Nga projekcioni i popullsisë së regjistruar në gjendje Civile vërehet një rënie prej gati 10%, duke kaluar nga 19,985 banorë në vitin 2017 në 17,994 banorë në 2032.

Si përfundim mund të theksohet se, tendencat aktuale të popullsisë të Bashkisë Përmet janë negative, jo vetëm për popullsisën rezidente, por dhe për popullsinë e regjistruar në Gjendjen Civile.

Diferenca e popullsisë rezidente dhe gjendjes civile

Rezultatet e Census 2011 regjistrojnë 10,614 banorë në Bashkinë Përmet, kurse për të njëjtin vit në Gjendje Civile regjistrohen 21,701 banorë. Kjo diferencë tepër e lartë, vjen si pasojë e nivelit të lartë të migrimit jashtë vendit, në këtë kategori mbeten të regjistruar në Gjendjen Civile, por nuk janë rezident të Bashkisë Përmet.


Nisur nga projektionet, diferenca ndërmjet popullsisë rezidente dhe popullsisë së regjistruar në Gjendjen Civile, vlerësohet të jetë e qëndrueshme dhe për vitet e ardhshme, duke lënë të kuptohet se pritet të ketë një nivel të lartë të migrimit jashtë vendit dhe migrimi të brendshëm.

Njësitë Administrative	Popullsia 2016		Popullsia 2021		Popullsia 2026		Popullsia 2031	
	Pop. rezidente	Pop. Gj.C	Pop. rezidente	Pop. Gj.C	Pop. rezidente	Pop. Gj.C	Pop. rezidente	Pop. Gj.C
ÇARÇOVË	884	3,039	861	3,015	844	2,991	834	2,967
FRASHËR	353	978	323	1,059	297	1,150	292	1,253
PËRMET	5,496	9,952	5,129	9,488	4,802	9,037	4,728	8,599
QENDËR PISKOVË	1,614	3,040	1,509	2,804	1,414	2,579	1,393	2,364
PETRA	1,521	3,120	1,439	3,057	1,365	2,995	1,349	2,934
BASHKIA PËRMET	9,868	20,129	9,261	19,423	8,721	18,752	8,596	18,117

Tabela 17. Krahasimi i popullsisë së regjistruar në Gjendjen Civile me popullsinë rezidente për Bashkinë Përmet

Krahas faktit se projektionet e popullsisë rezidente dhe popullsisë së regjistruar në Gjendjen Civile, shfaqin tendenca negative, diferencat ndërmjet projeksioneve tregojnë dhe një përshpejtim të fenomenit të migrimit, për arsye se kjo diferencë bëhet gjithnjë e më e lartë. Në këtë kontekst shtrohet nevoja për një monitorim më të saktë nga ana e Bashkisë Përmet, për numrin e popullsisë rezidente dhe popullsisë së regjistruar në Gjendjen Civile.

Evidentimi i popullsisë është një nga indikatorët kryesor në ofrimin e shërbimeve publike. Për këtë arsye është e nevojshme të monitorohet me saktësi, popullsia rezidente, popullsia e migruar jashtë shtetit, por dhe popullsia sezonale e migruar brenda vendit. Identifikimi i këtyre kategorive të





popullsisë, lehtëson orientimet e shërbimeve publike, nevojat për investime dhe nevojat specifike për secilën nga këto kategori.

Migrimi i popullsisë përbën një nga nga problematikat kryesore të Bashkisë Përmet. Në këtë kontekst bashkia duhet të hartojë politika të tilla, të cilat përmirësojnë cilësinë e jetesës, ndikojnë pozitivisht në zhvillimin lokal e rajonal ekonomik, me qëllim garantimin e qëndrueshmërisë demografike në 15 vitet e ardhshme.

Densiteti i popullsisë

Popullsia rezidente aktuale vlerësohet të jetë 9,868²³ banorë, për një territor me një sipërfaqe prej 601.65 km², duke shfaqur një densitet mesatar prej 16 banorë/km². Njësia Administrative Përmet regjistron numrin më të lartë të banorëve dhe densitetin më të lartë të bashkisë, duke regjistruar 55% të popullsisë rezidente dhe duke shfaqur një densitet prej 2,888 banorë/km². Njësitë e tjera administrative kanë një densitet tepër të ulët (nën 10 banorë /km²), që karakterizon zonat rurale.

Bazuar në projeksionin e popullsisë rezidente, densiteti i popullsisë pritet të jetë edhe më i ulët në 15 vitet e ardhshme. Tendencat aktuale, projektojnë se densiteti mesatar i popullsisë së Bashkisë Përmet do të kalojë nga 16.4 banorë/km² në 2016 në 14.3 banorë/km² në vitin 2031.

Njësitë Administrative	Popullsia 2016	Popullsia 2031	Sipërfaqe	Densiteti 2016	Densiteti 2031
			km ²	Banorë/km ²	Banorë/km ²
ÇARÇOVË	884	834	155.4	5.7	5.4
FRASHËR	353	292	131.2	2.7	2.2
PËRMET	5,496	4,728	1.9	2,887.60	2484.0
QENDËR PISKOVË	1,614	1,393	161.4	10	8.6
PETRA	1,521	1,349	152.0	10	8.9
BASHKIA PËRMET	9,868	8,596	601.65	16.4	14.3

Tabela 18. Dendësitë e Popullsisë, Bashkia Përmet

Burimi Census 2011, Instat, Përpunoi Atelier 4.


Rënia e densitetit të popullsisë prek të gjitha njësitë administrative të Bashkisë Përmet. Shkalla e ulët e densitetit në njësitë administrative rurale si Çarçovë, Frashër, Qendër Piskovë dhe Petran mbetet ende problematike. Shpërndarja gjeografike e popullsisë që karakterizon zonat rurale, ka për pasojë të ndalojë shërbimet publike nga efekti i ekonomisë së përshkallëzuar.

Një fenomen tjetër për t'u theksuar është dhe përqendrimi i lartë i popullsisë përgjatë akseve rrugore kombëtare. Ky përqendrim rrjedh si pasojë e nevojave të popullsisë; për akses ndaj shërbimeve publike dhe ndërlidhjes me qendrat urbane dhe polet ekonomike të vendit.

Shpërndarja gjeografike e popullsisë në zonat rurale, rrisin koston dhe vështirësojnë ndërhyrjet në përmirësimin e shërbimeve publike. Përveç kësaj, densiteti i ulët i popullsisë dhe shpërndarja gjeografike e shoqëruar me një mungesë të infrastrukturës dhe sistemit të transportit, vështirësojnë ndërhyrjet në përmirësimin e shërbimeve

²³ Popullsia rezidente 2016, aktualizimi i popullsisë rezidente përpunuar nga Atelier 4, bazuar në të dhënat Census 2011, Raportit mbi "Projeksionet e Popullsisë së Shqipëri 2011-2031", instat 2014.

publike dhe lehtësimin e dinamikave ekonomike lokale, duke përbërë një shtysë për migrimin e popullsisë.



Tendenca demografike sipas grupmoshave

Piramida e moshës dhe projeksioni i popullsisë rezidente Bashkia Përmet

Piramida e moshës së Bashkisë Përmet për vitin 2016 shfaq një piramidë moshore në formë "dardhe", formë e cila është karakteristike e një popullsie kryesisht në moshë të re, megjithëse në bazën e saj vërehet një rënie e lehtë e lindshmërisë dhe e rinovimit të popullsisë. Piramida e moshës e vitit 2016, shfaq gjithashtu një zgjerim në majën e saj, që do të thotë se ka një rritje të jetëgjatësisë dhe vjetërsimit të popullsisë. Këto tendenca përmenden dhe në "Projeksionin e Popullsisë 2011-2031" nga INSTAT 2014, ku rënia e lindshmërisë dhe rritja e popullsisë të moshuar, pritet të jenë të qëndrueshme dhe në 15 vitet e ardhshme.

Projeksioni i popullsisë, shfaq një tjetër fenomen të rëndësishëm mbi tendencat demografike të popullsisë, ku vërehet një tkurrje e piramidës.

Fenomeni i tranzicionit të piramidës tregon se tendencat aktuale shkojnë drejt vjetërsimit të popullsisë, thënë ndryshe pritet të ketë një rritje të jetëgjatësisë. Tkurra e theksuar e bazës së piramidës nënvizon faktin se tendencat demografike aktuale, shkojnë drejt një rënie të konsiderueshme të kapacitetit rinovues të popullsisë.


Nga ana tjetër, tendencat tregojnë se ka një tkurrje të theksuar të grupmoshave 20-35 vjeç, gjë që tregon se fenomeni i migrimit të popullsisë, pritet të jetë i qëndrueshëm dhe për 15 vitet e ardhshme. Janë pikërisht moshat e reja, të karakterizuara nga një mobilitet i lartë, që kanë tendencë të largohen drejt baseneve demografike ose vendeve të huaja, të cilat ofrojnë një situatë ekonomike dhe sociale më tërheqëse.

Në përmbledhje mund të thuhet se projeksioni i piramidës së moshës tregon se tendencat demografike shfaqin: një rënie të lindshmërisë, një vjetërsim të popullsisë, si dhe një qëndrueshmëri të migrimit të popullsisë në moshë të re për 15 vitet e ardhshme. Por nga ana tjetër, mund të vlerësohet se pjesa e popullsisë në moshë pune mbetet ende e konsiderueshme, gjë që tregon potencialin demografik të Bashkisë Përmet.

Për të vlerësuar më saktë potencialin demografik, projeksioni i grupmoshave është një indikator kryesor mbi potencialin e forcës punëtore prezente në territor dhe nevojës për mbështetje socio-ekonomike të popullsisë në varësi.


Përbërja e ardhshme e popullsisë rezidente në Bashkinë Përmet

Bashkia Përmet konsiderohet të ketë një popullsi kryesisht të re, për shkak se 65% e popullsisë rezidente është në moshë pune dhe vetëm 35% e popullsisë rezidente është në moshë në varësi. Nisur nga ky fakt, projeksioni i popullsisë sipas grupmoshave është një tregues kryesor mbi tendencat e ardhshme demografike.




Census 2011, Instat, përpunoi Atelier 4

Grafiku 36. Popullsia sipas grupmoshës, Bashkia Përmet, 2016




Census 2011, Instat, përpunoi Atelier 4

Grafiku 37. Popullsia sipas grupmoshës, Bashkia Përmet, 2021



Census 2011, Instat, përpunoi Atelier 4

Grafiku 38. Popullsia sipas grupmoshës, Bashkia Përmet, 2026



Census 2011, Census 2011, Instat, përpunoi Atelier 4

Grafiku 39. Popullsia sipas grup-moshës, Bashkia Përmet, 2031

Projeksioni i popullsisë sipas grupmoshave shfaq një variacion më të theksuar, ku:


- Pjesa e popullsisë në moshë pune (15-65 vjeç), njih një rënie nga 65% në 2016 në vetëm 58% në vitin 2031.
- pjesa e popullsisë nën 15 vjeç, njih një rënie nga 12% në 2016 në vetëm 7% na 2031.
- pjesa e popullsisë mbi 65 vjeç njih një rritje të konsiderueshme, duke kaluar nga 23% në 2016 në 35% në vitin 2031.

Popullsia në mosha pune pritet të njohë një tkurrje të konsiderueshme, duke theksuar se tendencat aktuale nuk lejojnë rinovimin e kësaj grupmoshe. Fenomeni i rënies së grupmoshës nën 15 vjeç prek të gjitha njësitë administrative të Bashkisë Përmet. Njëkohësisht vërehet se rritja e pjesës së popullsisë mbi 65 vjeç prek të gjitha njësitë administrative të bashkisë. Vlen të veçohet rasti i njësisë administrative Çarçovë që përfaqëson një rast ekstrem të vjetërsimit dhe mungesës të rinovimit të popullsisë në moshë pune.

Bazuar në tendencat aktuale dhe në projeksionin e popullsisë sipas grupmoshave, del në përfundimin se pushteti publik duhet të ndërmarrë masa imediate në frenimin e këtyre tendencave, dhe në parashikimin e nevojave specifike të secilës grupmoshë. Me qëllim ndërhyrja publike të jetë efiçente, Bashkia Përmet duhet jo vetëm t'i përgjigjet me prioritet kërkesave të grupmoshave nën 15 dhe mbi 65 vjeç, por duhet të mbështesë njëkohësisht dhe popullsinë aktive (që përfshihet në popullsinë në moshë pune).


Popullsia në varësi dhe rëndësia e popullsisë në moshë pune

Është pikërisht popullsia aktive e cila mbështet në mënyrë direkte dhe indirekte grupmoshat nën 15 vjeç dhe mbi 65 vjeç, për shkak se është grupmosha në moshë pune, e cila kontribuon në sigurimet shoqërore dhe sociale dhe në aktivitetin prodhues dhe ekonomik të një zone. Në këtë kontekst, janë pikërisht grupmoshat në moshë pune, të cilat mbështesin krijimin e strukturave dhe shërbimeve publike të veçanta, dhe që mbështesin financiarisht grupmoshat në varësi (nën 15 vjeç dhe mbi 65 vjeç). Projeksioni i koeficientit të varësisë është një tregues i rëndësishëm i kapacitetit mbështetës të popullsisë në varësi.




Census 2011, Census 2011, Instat, përpunoi Atelier 4

Grafiku 40. Koeficienti i varësisë Bashkia Përmët - 2016




Census 2011, Census 2011, Instat, përpunoi Atelier 4

Grafiku 41. Koeficienti i varësisë Bashkia Përmët - 2021



Census 2011, Census 2011, Instat, përpunoi Atelier 4

Grafiku 42. Koeficienti i varësisë Bashkia Përmët - 2026



Census 2011, Census 2011, Instat, përpunoi Atelier 4

Grafiku 43. Koeficienti i varësisë Bashkia Përmët - 2031



Projeksioni i koeficientit të varësisë për Bashkinë Përmet, shfaq një ndryshim të lartë duke kaluar nga 54% në 2016 në 73.3% në 2031, gjë që thekson se kontributi i popullsisë në moshë punë, duhet të jetë më i lartë.

Rasti i njësishë administrative Çarçovë, shfaq një rast të veçantë, ku koeficienti i varësisë në 2031 arrin vlerat e 121.5% dhe ku kontribuuesi kryesor është koeficienti i varësisë së moshave mbi 65 vjeç (me 109.1%).


Tendenca e rënies së koeficientit të varësisë të moshave të reja, si dhe rritja e koeficientit të varësisë të të moshuarve, nuk do të thotë vetëm rishikimi i ofertës së shërbimeve dhe investimeve publike, por do të thotë gjithashtu përmirësimi i tregut të punës, rritjes së aktivitetit ekonomik, rritjes së kontributit në sigurime shoqërore dhe sociale, rritjen e vlerës së shtuar, etj.

Për një përgjigje efikase dhe eficiente ndaj tendencave demografike, Bashkia Përmet duhet që:

- në radhë të parë të përmirësojë tregun e punës, duke synuar aktivizimin e të gjithë popullsisë aktive dhe kryesisht popullsisë aktive të re;
- se dyti të orientojë tregun e punës në sektorë me efikasitet ekonomik më të lartë, gjë që do të thotë zhvillimin e sektorit të shërbimeve dhe të industrisë (sektore që ofrojnë të ardhura dhe një vlerë të shtuar më të lartë se sektori i bujqësisë);
- të rrisë kualifikimin e forcës punëtore, për të synuar përthithjen e bizneseve të reja në territory;
- Të rrisë aktivitetin ekonomik, duke mbështetur implementimin e bizneseve me potencial të lartë zhvillimi dhe vlerë të shtuar;
- Të përmirësojë ndërlidhjet me tregjet rajonale dhe kombëtare, etj.

Janë pikërisht këto elementë që ndihmojnë në frenimin e tendencave migratore të popullsisë, në rritjen e të ardhurave të popullsisë dhe për rrjedhojë të Bashkisë Përmet.





BASHKIA PËRMET
 Kryetari i Bashkisë së Përmetit
 Zëri Mësonia HALLS
 Bashkia e Përmetit
 Kryetari i Bashkisë
 7 NIKOSHITI 1997

PLANI I PËRMETIT I BASHKISË PËRMET
 Bashkia e Përmetit
 Kryetari i Bashkisë
 7 NIKOSHITI 1997

LEGJENDË
 1. Kufiri i bashkisë
 2. Kufiri i komunës
 3. Kufiri i fshatit
 4. Kufiri i zonës rurale
 5. Kufiri i zonës urbane
 6. Kufiri i zonës industriale
 7. Kufiri i zonës turistike
 8. Kufiri i zonës sportive
 9. Kufiri i zonës kulturore
 10. Kufiri i zonës mjedisore

Figura 34. Skenari I-rë, Gjendja Ekzistuese

2.2.2 Shtjellimi i skenarëve

Skenari i I-rë (Gjendja Ekzistuese)

Skenari i parë i zhvillimit prezanton situatën aktuale. Shihet një përqendrim i ndërveprimeve ekonomike dhe sociale në lokalitetet kryesore. Duke qenë se ekonomia është e përqendruar vetëm në zonat e konsoliduara urbane, rrjedh natyrshëm që edhe shërbimet publike e ndërveprimi social të jenë të përqëndruara në këto zona. Si rrjedhojë e mungesë së shërbimeve, hapësirave fizike të punës e një jete sociale tërësisht pasive në zonat periferike të tre bashkive është vënë re ndryshim me vlera negative të popullsisë. Madje mund të përmenden fshatra tërësisht të braktisur si Radovica në Bashkinë Kolonjë, Lupckë në Përmet, si dhe Panariti në Këlcyrë. Fenomen mbizotërues është edhe popullsia rezidente e disa fshatrave, e cila është kryesisht në moshë të vjetër, si Novoselë në Bashkinë Kolonjë, Vllaho-Psillotera në Përmet dhe Frahtar në Këlcyrë. Edhe ky fenomen është shqetësues për bashkitë pasi mund të shkaktojë shpopullimin e këtyre fshatrave.

Ky skenar mbështet centralizimin e shërbimeve, infrastrukturës dhe vendeve të punës në qendrat kryesore dhe lokalitetet sekondare, duke lejuar largimin e popullsisë në disa lokalitete dhe ruajtjen e popullsisë statike në disa lokalitete të tjera. Pra, ky skenar nuk promovon ndërveprim ekonomik e social dhe rritje të mirëqënies së qytetarëve. Si përfundim rezultatet e demografisë me vlera negative në njësitë e bashkive përkatëse cungojnë zhvillimin e ardhshëm të bashkive, duke zbehur vlerat kulturore e natyrore të këtyre vendeve.

PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR I BASHKISË PËRMET
SKENARI 2 ZHVILLIMI I BASHKISË




Figura 35. Skenari i II-të, Zhvillimi i Bujqësisë

Skenari i II-të (Zhvillimi i Bujqësisë)

Skenari i dytë, ka në fokus zhvillimin e bujqësisë. Tradita e këtyre zonave është e njohur për produktet bujqësore e blegtorale, e cila vjen dhe si rezultat i traditës dhe pozitës gjeografike të këtyre zonave. Ky skenar prezanton me profilizimin e qendrave ekzistuese bujqësore dhe krijimin e poleve grumbulluese dhe përpunuese. Hiearkia e bashkëveprimeve ekonomike kryesisht me karakter bujqësor do të jetë lokale, ku propozohet grumbullimi, përpunimi dhe tregtimi për nevojat lokale, por edhe në nivel rajonal (bashkëveprimi me tregjet rajonale si Korça, Berati e Gjirokastra). Krahas ndërveprimeve lokale e rajonale zona ka kapacitet edhe për tregtimin në nivel më të gjerë, në atë ndërkombëtar (tregtimi i produkteve në Greqi) dhe kjo gjë mundësohet më së miri nga prezenca e pikës doganore Tre Urat në Përmet.

Fuqëzimi i këtyre poleve do të orientojë zhvillimin vetëm në zonat e specifikuar në hartë, të cilat do të profilizohen drejt sektorit bujqësor, duke mos orientuar drejt tregut të punës një pjesë të mirë të lokaliteteve përbërëse të bashkive, si pasojë edhe në këtë skenar nuk do të ketë rritje të popullsisë. Ky rezultat është i padëshiruar për zhvillimin e mëtejshëm ekonomik e social të bashkive në studim.




Skanimi i territorit shpalos problematikat dhe potencialet e territorit, si atij me orientim urban, bujqësor, qoftë dhe atij natyror. Në këtë aspekt është bazuar dhe skenari i tretë, duke bërë një vlerësim të tipologjive hapësinore dhe ndërveprimeve ekzistuese, rezulton që zhvillimi i zonave në studim është kompleks dhe nuk mund të profilizohet vetëm në një sektor të zhvillimit ekonomik. Për këtë arsye ky skenar propozon zhvillimin turistik, duke patur mbështetje në mënyrë indirekte të bujqësisë. Tipologjitë e këtyre zonave janë kryesisht rurale, por njëkohësisht mbartin dhe vlera të shumta natyrore, kulturore dhe peizazhistike. Qëllimi i këtij propozimi është nxjerrja në pah e këtyre vlerave, mbrojtja dhe rigjenerimi i tyre, duke investuar në struktura akmoduese, shërbime dhe infrastrukturë mbështetëse. Në këtë mënyrë, këto zona do të jenë joshëse, si për banorët vendas të cilët do të kenë hapësira punësimi, shërbime dhe infrastrukturën e domosdoshme, ashtu edhe për banorët periodikë, të cilët do të gjejnë atraksionet turistike natyrore e kulturore, shërbimet dhe akomodimin e dëshiruar. Një tjetër hallkë e këtij skenari do të jetë edhe bujqësia me mbështetjen e saj në drejtimin turistik, duke furnizuar këto zona me produkte bujqësore e blegtorale cilësore. Por roli i saj nuk do të jetë vetëm mbështetës pasi përbën potencial për të prodhuar, përpunuar dhe tregtuar këto produkte të rëndësishme edhe për tregun rajonal.

116 Rr. "E Kosovareve", Nd 35, H. 6, Ap 4/1, Njësia Administrative Nr. 5/1019, Tiranë, Shqipëri - Tel. +3554 2222804 / 2430195, e-mail: info@atelier4.al

2.2.3 Krahasimi i skenarëve

2.2.4 Krahasimi i skenarëve të mundshëm të zhvillimit




Grafiku 44. Produkti i Brendshëm Bruto

Nga tre shembujt e propozimit zhvillimor me interes të veçantë është faktori demografik ai i cili është dhe më problematik për bashkinë. Duke qenë se projeksioni i popullsisë për 15 vitet e ardhshme del me vlera negative, do të thotë që dhe zhvillimi i propozuar duhet të jetë një instrument i cili duhet të ndikojë në zhvillimin ekonomik, gjë që pasqyrohet dhe në tendencat demografike pozitive.

Për t'u bindur se skenari i tretë promovon zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik dhe demografik bëhet një projeksion i Produktit të Brendshëm Bruto nga viti 2017 në vitin 2032 për të tre skenarët e zhvillimit.

Ajo që është e dukshme është se të tre skenarët sjellin rritje të Produktit të Brendshëm Bruto, por ai që bën diferencën është skenari i tretë, i cili jep vlera më të kënaqshme për bashkinë.

Dencentralizimi i ekonomisë në të gjithë territorin sjell një ndërveprim më të gjerë midis aktorëve të ndryshëm dhe promovon partneritetin publik-privat, si një gjenerator në rritjen e Produktit të Brendshëm Bruto.




Grafiku 45. Tendencat Demografike

Siç është përmendur dhe në analizën ekonomike e demografike, duke siguruar stabilitetin ekonomik të bashkisë në njëfarë mënyre sigurohet dhe stabiliteti i popullsisë rezidente ekzistuese, frenohet fenomeni i largimit të popullsisë dhe synohet rikthimi i popullsisë tashmë të larguar nga Bashkia Përmet.

Edhe nga projeksioni i tendencave demografike në kuadër të propozimit të zhvillimit në tre skenarë të ndryshëm, përsëri skenari i tretë është ai i cili përmbush pritshmëritë zhvillimore.

Rritja ekonomike dhe pritshmëritë pozitive demografike japin një tablo të përmirësuar të gjendjes faktike të Bashkisë Përmet. Po të bëhet një llogaritje, zhvillimi ekonomik do të thotë rritje të mundësive për punësim, duke ndikuar drejtpërdrejtë në numrin e banorëve që përfitojnë ndihmë ekonomike dhe si rezultat bashkia do të ketë më shumë të ardhura për investime në shërbime publike dhe në incentiva të tjera, të cilat ndihmojnë rritjen e cilësisë së jetës në këtë bashki.



Grafiku 46. Nevojat për Mbështetje Sociale

Vlerësimi i skenarëve sipas fushave

	Skenari I	Skenari II	Skenari III
PPB	++	++	+
Ndikimi në tendencat demografike	+	++	+++
Ndikimi në aspektet sociale	+	++	+++

Të gjitha argumentat e lartpërmendura janë rezultati, i cili synohet të arrihet në këtë bashki. I vetmi skenar zhvillimi, i cili afron drejt qëllimit është skenari i cili bën bashkveprimin, balancimin dhe jep qëndrueshmëri afatgjatë në zhvillimin ekonomik, demografik dhe në ruajtjen e burimeve dhe atraksioneve natyrore.

2.3 Vizioni i zhvillimit për bashkinë

Bashkia Përmet e karakterizuar nga një ndërveprim i fortë i zonave natyrore dhe bujqësore, mbart potenciale të zhvillimit rural, turistik dhe ekonomik, të cilat të mbështetura nga investime në infrastrukturë dhe shërbime, do ndikojnë pozitivisht në trendet e lëvizjeve demografike, duke e kthyer territorin e Përmetit në një atraksion të jugut të Shqipërisë.

Plani i Përgjithshëm Vendor për Bashkinë e Përmetit hartohet nën moton ***"Përveç detit, kemi gjithçka tjetër"***. Vërtetë, territorit i Përmetit me pasuritë e tij natyrore, kulturore e njëjzore është një mishërim i kësaj motoje, ndonëse koha dhe *harresa* e investimeve e bëjnë të vështirë njohjen e vlerave dhe të ***gjithçka tjetër*** që Përmeti mbart në vetvete.

Është sfida e planit dhe vizioni i zhvillimit të ardhshëm të bashkisë evidentimi, ruajtja dhe promovimi i këtyre potencialeve, si dhe kthimi i tyre në gjenerim të ardhurash dhe bazë për ekonominë lokale të 15 viteve të ardhshme.

"Përmeti, portë hyrëse në Shqipëri me pasuri natyrore e kulturore autoktone dhe unike, me histori e tradita e me potenciale të larta për zhvillim ekonomik bazuar në bujqësi, blegtori dhe agrobiznes, orienton ekonominë drejt turizmit rural, natyror, shëndetësor dhe kulturor, mbështetur në infrastrukturë dhe shërbime të përshtatshme, duke u kthyer në një destinacion unik shqiptar".

Duke iu referuar gjendjes ekzistuese, si dhe skenarit të menduar si më të favorshmin për zhvillimin e Përmetit, atë hierarkik është bërë kategorizimi i qendrave të banuara si më poshtë. Për specifikimet e qendrave kryesore plani trajton propozimet e Planit të Përgjithshëm Kombëtar, në të cilin qyteti i Përmetit trajtohet si *Qendër Sekondare*, ndërsa *Qendër Lokale e Specializuar* klasifikohet Petrani dhe Frashëri.

Duke iu mbështetur vizionit, PPV-ja propozon që këto qendra së bashku me Piskovën e Çarçovën, të jenë polet kryesore turistike e bujqësore të Bashkisë Përmet. Ndërsa qendra e Përmetit do të jetë epiqendra e bashkisë.

Fshatra të rivitalizuar me potencial turistik në të cilët mund të përmenden Benja, Ogdunani, Leusa, Leshica, Frashëri e shumë fshatra të cilat mbartin në vetvete pasuri natyrore e kulturore.

Orientimi kryesor i tyre do të jetë në drejtim të turizmit, duke u mbështetur nga sektori i bujqësisë. Zhvillimi propozohet të jetë një bashkëveprim i ndërsjellë midis sektorit primar atij turistik dhe sektorit bujqësor me prodhimin e tij bio në funksion të turizmit. Lidhjet infrastrukturore ekzistuese do të përmirësohen dhe do të krijohen të reja, në shërbim të zhvillimit ku orientohen. Këto zona do të aksesohen nga transporti publik dhe hapësirat publike e qendrave të këtyre fshatrave do të sistemohen, duke marrë karakterin e shesheve të fshatit si pika takimi të banorëve. Për rrjedhojë tërësia e këtyre përmirësimeve do pasojë me rritjen e cilësisë së jetës në këto zona.



2.4 Objektivat Strategjike për zhvillimin e territorit të bashkisë

Realizimi i vizionit të bashkisë kalon në disa hallka, të cilat për të mos humbur fokusin duhet të jenë të mirëstrukturuara, si në renditje ashtu dhe në shtrirjen kohore. Kështu, vizioni bëhet i zbatueshëm duke përcaktuar objektiva, të cilat detajohen në programe dhe në projekte.

Detajimi i vizionit të Bashkisë Përmet bazohet në objektivat e mëposhtëm:

0.1. Orientimi i ekonomisë drejt filierave bujqësore, blegtorale, etj., si dhe turizmit

Bashkia e Përmetit e bazon zhvillimin e saj ekonomik në disa shtylla, të cilat krijojnë edhe të ardhurat kryesore për banorët e saj. Këto shtylla duhet të promovohen dhe mbështeten që të krijohet një mirëfunksionim dhe zinxhir ekonomik në të gjithë territorin e saj. Një ndër këto shtylla është dhe zhvillimi i bujqësisë në vijim argumentohet ku bazohet kryesisht ky objektiv.



Legjendë

- KUFIA ADMINISTRATIVE
- KUFIA STUDIMARE
- KUFIA JESH VENDORRE
- KUFIA BASHKË
- RRUGË
- OBJEKTE
- PERRUA
- LUMË
- IZORBE
- INFOPOINT
- AGROTURIZIM
- BANJO
- KANTINE
- TREG RRAJONAL
- OGANIE
- PKE GRUMBULLIM
- PKE GRUMBULLIM DHE PËRPUKIM
- ANË EKONOMIA
- UDHË NDIERSHTETËRORE
- UDHË RRAJONALE
- NCERVEFRIM RRAJONAL
- KONKOLIM I TOKËS BULLGËSORE
- NATYRU KQADËTAR Bredhë i Hativës Dëgjë R
- REZERVAT NATYROR I MËNASHUAR Garmoshy Shkullor

Figura. Objektivi i parë zhvillimor, Bashkia Përmet

Zhvillimi i prodhimit, grumbullimit, përpunimit dhe tregëtimit të pemëve frutore

Territori i Bashkisë Përmet, ofron kushte optimale për kultivimin e pemëve frutore, kryesisht bërthamore (qershia, pjeshka, kumbulla e kajsia), si dhe faroreve (si mollë, dardhë e ftua), gjithashtu edhe të arvoreve, si ara bajamja e lajthia. Frutikultura aktualisht përbën rezervën e zhvillimit perspektiv bujqësor në territorin e bashkisë edhe për faktin që ky sektor mund të zhvillohet në zonën kodrinore e paramalore, e cila nuk është e shfrytëzuar plotësisht. Sektori i pemëtarisë, përbën një nga prioritetet e rëndësishme për zhvillimin bujqësor në të ardhmen në një pjesë të njësive administrative kodrinore dhe malore të bashkisë.

Sektori i pemtarisë (së bashku me vreshtarinë) mbulon rreth 10 % të sipërfaqes së tokës bujqësore me rreth 500.000 rrënjë pemë frutore, pjesa më e madhe në njësitë administrative Petran, Piskovë – Qendër dhe Frashër. Rreth 80 % e drurëve frutorë përbëhen nga bërthamoret, kryesisht kumbull e qershia, pjesa tjetër nga faroret rreth 15% dhe vetëm 5% nga aroret. Prodhimi vjetor paraqitet me rreth 4.000 ton fruta. Nisur nga struktura e mbjelljeve, prodhimtaria, sipërfaqet e lira bujqësore, tradita, kushtet klimatiko-tokësore, rezulton se ka hapësira të mëdha për zhvillimin e sektorit në strukturë, prodhimtari dhe sidomos në zgjerimin e hallkave, jo vetëm të prodhimit, por edhe të grumbullimit, magazinimit, përpunimit e tregëtimit të tyre në tregun rajonal, kombëtar dhe ndërkombëtar. Në qytetin e Përmetit funksionon një punishte për prodhimin e reçelit, glikove dhe kompostove të frutave.

Hartimi dhe zbatimi i një Plani Strategjik në sektorin e frutikulturës në periudhë afatmesme do të zhvillojë këtë sektor drejt përpunimit dhe komercializimit të prodhimit të frutave të freskëta dhe sidomos të përpunuara e gjysëm përpunuara.

Çështjet që do të duhen të ndiqen në zbatimin e këtij plani janë:

- Rritja e prodhimit të pemëve frutore kryesisht në blloqe, nëpërmjet rritjes së sipërfaqes së mbjellë, duke siguruar material të bollshëm dhe të certifikuar.
- Përmirësimi i strukturës varietore dhe teknologjisë së kultivimit, mënyrave të reja të mbajtjes së pemëtoreve dhe trajtimet shkencore në luftë kundër sëmundjeve dhe dëmtuesve.
- Përmirësimi dhe rehabilitimi i infrastrukturës rurale e bujqësore në funksion të prodhimit dhe lëvizjes së prodhimit drejt tregut.
- Organizimi i grupeve të interesit të prodhuesve dhe përpunuesve të pemëve frutore.
- Përmirësimi i paraqitjes tregtare të produktit, nëpërmjet krijimit të një pike të grumbullimit, magazinimit, ambalazhimit e paketimit të tij në territorin e prodhimit.
- Ngritja e një pike të dytë (punishte) të përpunimit të frutave për prodhimin e reçelit, preveleve, kompostove, frutat e thata me teknologji bashkëkohore me qëllim rritjen e vlerës së produktit.
- Sigurimi i investimeve, nëpërmjet granteve, bashkëfinancimeve e kreditimeve në të gjitha hallkat e prodhimit në fermë infrastrukturë prodhuese e tregëtuese, si dhe infrastrukturës bujqësore e rurale në funksion të tyre.

Objekti i këtij sektori do të jetë që në një periudhë afatmesme të jetë një nga sektorët bujqësor me të ardhura më të larta (pas vreshtarisë), jo vetëm nga shtimi i prodhimit të produktit të freskët, por sidomos të rritjes së vlerës së tij nga përpunimi i produktit.

Zhvillimi i prodhimit, grumbullimit, përpunimit dhe tregtimit të vreshtarisë (rrushit), si sektori më tradicional dhe fitimprurës në aktivitetet rurale dhe jo vetëm në Rajonin e Përmetit

Rajoni i Përmetit është i njohur për traditën e kultivimit të vreshtarisë, prodhimit të rrushit për përpunim e tavolinë, si dhe prodhimin e verës e rakisë. Vreshtaria aktualisht përbën rezervën e zhvillimit perspektiv bujqësor në territorin e bashkisë edhe për faktin që ky sektor mund të zhvillohet në gjithë territorin e bashkisë, në zonën fushore, zonën kodrinore e paramalore, ku ka akoma rezerva për shtimin e sipërfaqeve të mbjella. Sektori i vreshtarisë, përbën një nga prioritetet e rëndësishme për zhvillimin bujqësor në të ardhmen, pothuajse në të gjitha njësitë administrative të bashkisë. Sipërfaqet e mbjella me vreshta janë rreth 260 ha, gjithashtu janë rreth 600.000 pjergulla dhe erekë në gjithë territorin me një prodhimtari rreth 2000 ton rrush në vit. Struktura varietore është në përshtatje të terrenit fushor-kodrinor-e para malor dhe varietetet e importuara dhe përshtatura, si merlot, kaberne, reisling, pinot, janë të kombinuara me varietetet vendase si sheshet, debinjë, serinë, etj. Bllloqet e vreshtave familjare të ngritura këto 10 vitet e fundit, janë të një teknologjie të lartë, me rendimente mbi 30 ton/ha, me sisteme të avancuara të ujitjes, mbajtjes dhe mekanizimit. Krahas zhvillimit të vreshtarisë një zhvillim të dukshëm ka marrë edhe përpunimi i rrushit për verë e raki. Kështu në territorin e Bashkisë Përmet ushtrojnë aktivitetin e përpunimit të rrushit për verë e raki 4 punishte të liçencuara, si dhe një numër i madh i familjeve që prodhojnë në mënyrë individuale rreth 5.850 hl verë dhe 622 hl raki. Edhe në të ardhmen ky sektor shikohet si një nga sektorët prioritarë të zhvillimit. Nisur nga struktura e mbjelljeve, prodhimtaria, sipërfaqet e lira bujqësore, tradita, kushtet klimatiko-tokësore, rezulton se ka hapësira të mëdha për zhvillimin e sektorit në strukturë, prodhimtari dhe sidomos në zgjerimin e hallkave jo vetëm të prodhimit, por edhe të grumbullimit, magazinimit, përpunimit e tregtimit të tyre në tregun rajonal, kombëtar dhe ndërkombëtar.

Hartimi dhe zbatimi i një Plani Strategjik në sektorin e frutikulturës në periudhë afatmesme do të zhvillojë këtë sektor drejt përpunimit dhe komercializimit të prodhimit të frutave të freskëta dhe sidomos të përpunuara e gjysëm përpunuara.

Çështjet që do të duhen të ndiqen në zbatimin e këtij plani janë:

- Rritja e prodhimit të rrushit kryesisht në bllloqe (2 fishimi) dhe në pjergulla e erekë, nëpërmjet rritjes së sipërfaqes së mbjellë duke siguruar material të bollshëm dhe të certifikuar.
- Futja e varieteteve të reja të rrushit, jo vetëm për përpunim, por edhe për konsum të freskët në tavolinë.
- Përmirësimi i strukturës varietore dhe teknologjisë së kultivimit, mënyrave të reja të mbajtjes së pemëtoreve dhe trajtimet shkencore në luftë kundër sëmundjeve dhe dëmtuesve.
- Përmirësimi dhe rehabilitimi i infrastrukturës rurale e bujqësore në funksion të prodhimit dhe lëvizjes së prodhimit drejt tregut.
- Organizimi i grupeve të interesit të prodhuesve dhe përpunuesve të vreshtarisë dhe përpunuesve të verës e rakisë.

- Përmirësimi i paraqitjes tregtare të produktit, nëpërmjet krijimit të një pike të grumbullimit, magazinimit, ambalazhimit e paketimit të tij në territorin e prodhimit.
- Sigurimi i investimeve, nëpërmjet granteve, bashkëfinancimeve e kreditimeve në të gjitha hallkat e prodhimit në fermë infrastrukturë prodhuese e tregtuese, si dhe infrastrukturës bujqësore e rurale në funksion të tyre.
- Krijimi i brendeve të Përmetit sipas llojeve të produktit (rrushit).

Zhvillimi i sektorit të blegtorisë në territorin e Bashkisë Përmet si i përpunimit të nën produkteve blegtorale kryesisht të qumështit të lopës dhe të imtave

Sektori i blegtorisë përbën një rezervë në rritje për zhvillimin e aktiviteteve ekonomike në fermat e bashkisë dhe përbën peshën më të madhe në ekonominë rurale krahasuar me sektorin bujqësor. Sektori i të imtave është nga sektorët më të zhvilluar dhe tradicional në territorin e bashkisë. Në territorin e bashkisë mbarëshehohen rreth 2.300 krerë gjedhë dhe rreth 43.000 krerë të imta (17.700 krerë të leshta dhe 25.300 krerë të dhirta). Drejtimi kryesor i këtij sektori është prodhimi i qumështit. Prodhimi vjetor i qumështit është rreth 6.200 ton, ku qumështi i lopës zë peshën më të madhe rreth 60 %. Prodhimi i qumështit krijon një rezervë të madhe dhe rrit së tepërmi nevojën e përpunimit në të ardhmen. Në territorin e Bashkisë Përmet funksionojnë 9 baxho të liqencuara, të shpërndara në gjithë territorin e bashkisë. Çështjet kryesore të zhvillimit të këtij sektori janë:

Rritja e prodhimit blegtoral me drejtim prodhim qumështi dhe mishi, drejt strukturave komerciale prodhuese, përpunuese dhe tregtare nëpërmjet zbatimit të planit të zhvillimit strategjik të sektorit të blegtorisë. Rritja e numrit të krerëve kryesisht të imta duke përfutur nga territori i gjerë dhe kompozicioni i relievit të territorit të bashkisë. Rritja e prodhimit, veçanërisht nëpërmjet rritjes së rendimentit të prodhimit nëpërmjet aplikimit të metodave bashkëkohore të mbarështimit.

Çështjet që do të duhen të ndiqen në zbatimin e këtij plani janë:

- Rritja e prodhimtarisë së bazës ushqimore për bagëtitë nëpërmjet përmirësimit të aftësive prodhuese të kullotave dhe livadheve, si dhe rritjen e rendimenteve të kulturave bujqësore foragjere dhe përmirësimin e teknologjisë së kultivimit.
- Rritjen e prodhimit blegtoral nëpërmjet përmirësimit racor të bagëtive, si dhe rritjes së shërbimeve veterinarë kryesisht të vaksinimeve ndaj sëmundjeve zoonotike.
- Përmirësimin e pajisjeve të grumbullimit të qumështit dhe pajisjeve të transportit të tij për të siguruar cilësi të mirë të qumështit për përpunim.
- Fuqizimi i lidhjeve ndërmjet prodhuesve të ndryshëm të qumështit me përpunuesit e tij.
- Përmirësimin e procesit teknologjik të përpunimit të qumështit dhe sigurimi i financimeve për ngritjen e dy pikave moderne përpunimi dhe ambientet e ruajtjes, magazinimit e paketimit.
- Sigurimi i investimeve, bashkëfinancimeve dhe kreditimeve të të gjithë hallkave nga përpunimi deri tek tregtimi i produkteve blegtorale.
- Rritje prej 10 % e sipërfaqeve të kulturave foragjere në zonën fushore.
- Përmirësimi i teknologjisë së kultivimit të foragjereve dhe rritjes 20% të rendimentit të tyre (kryesisht jonxhë dhe misër për silazh).




- Intensifikimi dhe përmirësimi i livadheve dhe kullotave, kryesisht në zonën kodrinore dhe dyfishimi i kapaciteteve kullosore.
- Dyfishimi i numrit të krerëve të imtave duke iu përgjigjur rritjes së kapaciteteve kullosore dhe intensifikimit të kulturave foragjere në zonat kodrinore të bashkisë.
- Vaksinimi i të gjithë numrit të krerëve të gjedhëve dhe të imtave për një periudhë 3 vjeçare, kryesisht ndaj bruçelozës, si dhe inseminimi artificial.
- Hapja e farmacive veterinarë (për çdo njësi administrative) dhe organizimi i shërbimit privat veterinar në gjithë territorin e bashkisë.
- Trajnimi i fermerëve me teknikat e reja të kultivimit të foragjereve dhe teknikat bashkëkohore të mbarështimit të bagëtive.
- Trajnimi i fermerëve për të aplikuar për kreditimin e aktivitetit të tyre privat, si blerje të bagëtive, përmirësimi i kushteve stallore, përmirësimin e teknologjive të kultivimit të foragjereve, blerjen e pajisjeve të mbajtjes dhe transportimit të qumështit.
- Organizimi i grupeve të interesit në çdo fshat, si një fazë e parë për krijimin e një shoqate të blegtorisë me bazë njësie administrative.
- Rehabilitimi i skemave të vogla ujitëse me bazë fshati nëpërmjet bashkëpunimit me donatorë publikë dhe të huaj.
- Rehabilitimi i rrugëve rurale ndërmjet fshatrave dhe lidhjen me rrugë cilësore me rrjetin kombëtar të rrugëve nëpërmjet bashkëpunimit me donatorë publikë dhe të huaj.

Ngritja e pikave moderne të grumbullimit të qumështit dhe pikave të tjera thertore moderne brenda standardeve të sigurisë ushqimore, me seksione seleksionimi, paketimi dhe shoqëruar me dhoma frigoriferike cilësore për përmbushjen e ciklit të ruajtjes së vlerave ushqimore sipas standardeve bashkëkohore, është më se e domosdoshme duke finalizuar me ngritjen e një pike grumbullimi e frigoriferike rajonale për nënproduktet e qumështit dhe mishit në qytetin e Përmetit.

Turizmi

Turizmi në territorin e bashkisë shihet si një sektor i rëndësishëm për zhvillimin e ardhshëm të bashkisë. Duke konsideruar karakterin rural të territorit, agriturizmi apo turizmi malor, shihen si mundësi për të zhvilluar më tej turizmin në zonë. Prania e lartë e tokave bujqësore dhe e zonave natyrore, fton të gjithë miqtë e natyrës, për të zbuluar më tej atë çfarë ofron ky territor. Është e rëndësishme që zona të promovohet, për të patur një shrytëzim të plotë të pasurive natyrore, gjithmonë duke ruajtur vlerat mjedisore. Gjithashtu, zhvillimet që propozohen për këto zona janë me ndikim të ulët në mjedis.





**PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR I BASHKISË PËRMET
RIKONSTRUKTIMIT DHE PROJEKTIMIT I VENDUAMIT**




Figura 38. Objektivi i dytë zhvillimor, Bashkia Përmet



Një ndër objektivat të cilat mbështesin vizionin e bashkisë është ristrukturimi dhe profilizimi i vendbanimeve. Nga studimi i territorit dhe pëlhurës urbane, në territorin e bashkisë së Përmetit gjenden vendbanime të cilat kanë potencial të lartë kulturor, si në mënyrën e sistemit urban (organizimi vendbanimeve në territor), ashtu edhe për vlerat kulturore fetare (objektet fetare).

Në kategorizimin hierarkik aktual ajo që funksionon si pol kryesor ekonomik, administrativ, kulturor e social për bashkinë e përmetit është Përmeti qendër. Çarçova dhe Petrani qëndrojnë si qendra dytësore me një numër të reduktuar shërbimesh e aktiviteteve sociale dhe pjesa tjetër e territorit pozicionohet e sfumuar në territory, gjë që pengon zhvillimin e bashkisë dhe rritjen demografike të saj.

Instrumenti kryesor i propozuar nga ky objektiv është rigjallërimi i vendbanimeve dhe orientimi i tyre drejt profilizimit turistik e bujqësor.

Potencialet e kësaj bashkie ashtu siç u përmend dhe në paragrafet më sipër janë të panumërta e sidomos për vendbanimet në të cilat gjenden vlera të shumta kulturore e natyrore, si dhe tradita bujqësore dhe blegtorale të cilat i japin ndihmesë këtyre lokaliteteve drejt zhvillimit të ardhshëm.

Fshatrat - zona të mirëfillta rurale ku nxitet projektimi i hapësirave publike dhe objekteve bazuar në elemente të traditës për të theksuar karakterin dhe për t'u orientuar drejt një turizmi rural e agriturizmi. Në fshatra do të aplikohen programe mbështetëse për të nxitur rimëkëmbjen e ekonomisë. Lidhjet infrastrukturore ekzistuese do të përmirësohen dhe do të krijohen të reja, në shërbim të zhvillimit ku orientohen. Këto zona do të aksesohen nga transporti publik dhe hapësirat publike të qendrave të këtyre fshatrave do të sistemohen, duke marrë karakterin e shesheve të fshatit si pika takimi të banorëve.

Fshatrat –zonat periferike me vlera kulturore e arkitektonike.

Vendosja e rregullave arkitektonikë, aksesueshmëria e përmirësuar, pasurimi me shërbime do të jenë disa nga ndërhyrjet e propozuara në këto lokalitete.

Fshatra- në afërsi të rrugës 'Këlcyrë-Tre Urat' do të orientohen drejt shërbimeve, në të cilat pozicionohen dhe disa pika grumbulluese e përpunuese.


Qendra e Përmetit do vazhdojë të përforcohet si qendër kryesore e bashkisë me përmirësimin e shërbimeve dhe akumulimin e strukturave kryesore institucionale, duke u pozicionuar dhe si pikë informative turistike për të gjithë bashkinë.

Ndërhyrje të tjera në funksion të këtij objekti do të jenë:

Krijimi dhe integrimi i sistemit të komunikimit, rritja në standarde dhe cilësi e strukturave dhe shërbimeve parashkollë, arsimore, shëndetësore e sociale, krijimin e kushteve për zhvillimin e jetës social-kulturore, rekreative dhe sportive synohen të realizohen në të gjithë territorin e bashkisë

Po ashtu, krijimi i strukturave dhe përmirësimi i shërbimeve në funksion të arsimit, kulturës, sport ndikon drejtpërdrejtë në përmirësimin e cilësisë së jetesës së banorëve në territorin e bashkisë.

Gjithashtu, është e domosdoshme për këto zona, duke marrë në konsideratë numrin e banorëve në fshatra, krijimin e strukturave dhe shërbimeve në funksion të shëndetësisë dhe përkrahjes sociale, të cilat plotësojnë nevojat e këtyre banorëve, për të patur një jetesë brenda standardeve.





Strukturimi i shërbimeve administrative për fshatrat është kryesor për të patur një shpërndarje dhe mundësi ofrimi të shërbimeve të plota për banorët e njësive administrative, si dhe për vizitorët e mundshëm në territor, duke ofruar orientime dhe shërbime në ndihmë të tyre

Alternativa përdorimi të vendbanimeve, duke i shërbyer jo vetëm banorëve në bazë të kërkesave të tyre, mirëpo edhe duke i shërbyer nevojave të vizitorëve, bën të mundur krijimin e një hallke të zinxhirit të mirëfunksionimit në tërësi të territorit të bashkisë.


Për të përmbushur një funksionim sa më të plotë për të gjitha strukturat nevojiten staf i specializuar për të plotësuar të gjitha nevojat e banorëve të zonës. Për këtë nevojiten njerëz të kualifikuar për t'i ofruar këto shërbime duke plotësuar nevojat e të gjithëve.

O.3. Infrastruktura në shërbim të banorëve, zhvillimit ekonomik dhe ruajtjes të mjedisit e peizazhit

Objektivi i tretë do të orientojë zhvillimin drejt përmirësimit të infrastrukturës si asaj rrugore ashtu edhe asaj inxhinjerie si sistemi i furnizimit me ujë të pijshëm, largimit të ujërave të ndotura, sistemet e ujit për bujqësi e blegtori, furnizimit me energji elektrike, përmirësimit të shërbimeve të telekomunikacionit, si dhe infrastrukturës së mbrojtjes mjedisore.

Infrastruktura është një element tepër i rëndësishëm në zhvillimin ekonomik e territorial.

Për rrjedhojë tërësia e këtyre përmirësimeve pritet të sjellë aksesueshmëri më të mirë, për lokalitetet e specializuara turistike e bujqësore, ofrimin e shërbimeve të sipërpërmendura, duke rritur cilësinë e jetesës në të gjithë Bashkinë e Përmetit.





Legjenda

- Kufi Administrativ
- Kufi Stuhuar
- Kufi Niveli Vendiore
- Kufi Bashkie
- Rruges
- Oshkrite
- Perraja
- Lume
- Izopse
- Kenstacion Elektrik
- Pyllezim i ish Gjuetoreve
- Pyllezim me Arace
- Perrmesim i Sistemit Vadiet
- Ndertim i Prive Maleore
- Kabina Elektrike te Reja
- Perrmesim i Rrjetit Elektrik
- Perrmesim i Furrizmit me Uje te Fushem
- Pyllezim me Lloje Gjetenore dhe Maleore
- Ndertim i Implantit te Trajtit te Ujave te Zeza
- Perrmesim i Infrastruktures Blegtoiale
- Perrmesim i Infrastruktures Bujesore
- Rete Rruar
- Perrmesim i Kanaleve Vadiet dhe Kullvete
- Ndertim i Te Rrinitit Bultioial
- Propozim i Parkut Kombetar te Vadiet

2.5 Drejtimit e zhvillimit

Zhvillimi i sektorit bujqësor, agro-industrisë dhe sektorit të turizmit renditen si orientimet ekonomike kryesore të Bashkisë Përmet. Për këtë arsye dhe drejtimit e zhvillimit të ardhshëm do të bazohen në këto tre shtylla kryesore.




Figura 40. Orientimet e zhvillimit të Bashkisë Përmet

Trendet ekonomike ekzistuese dhe të ardhshme

Aktualisht Bashkia Përmet shfaq një ekonomi të orientuar nga sektori bujqësor, i cili përballet me një mungesë të theksuar në organizim, orientim, mekanizim, zhvillim teknik dhe teknologjik, etj.

Zhvillimi i integruar dhe i orientuar i filierave prodhuese dhe qendrave të grumbullimit bujqësor dhe blegtoral, do të sjellë një zhvillim të konsiderueshëm në 15 vitet e ardhshme të sektorit primar. Brandimi, certifikimi dhe promovimi i produkteve lokale pritet të konsolidojë imazhin dhe konkurrueshmërinë e sektorit bujqësor, jo vetëm në tregun kombëtar, por dhe në tregun ndërkombëtar. Cilësia e lartë dhe mundësia e certifikimit « Bio » i produkteve lokale, rendisin sektorin bujqësor, si një ngjë aktivitetet ekonomike kryesore të bashkisë.

Kultura dhe tradita e popullsisë lokale, është një tjetër element i rëndësishëm territorial, që favorizon zhvillimin e sektorit të turizmit dhe diversifikimin e aktivitetit ekonomik të fermerëve lokalë. Zhvillimi i strukturave si bujtina, fjetina, fjetje dhe mëngjes dhe kamping në një kuadër rural, i jep mundësinë fermerëve lokalë të zhvillojnë një aktivitet turistik që i mbivendoset aktivitetit të tyre tradicional, duke mundësuar zhvillimin e produkteve turistike si turizmi rural, agriturizmi dhe ekoturizmi, produkte këto që tërheqin një numër gjithnjë e më të lartë vizitorësh.



Për më tepër pasuritë kulturore dhe natyrore të Bashkisë Përmet, mundësojnë zhvillimin e sektorit të turizmit në tërësinë e tij. Natyra e pasur me pyje, male, zona rurale karakteristike dhe me vlera arkitektonike, janë një avantazh konkurrense që duhet zhvilluar, për të përmirësuar/krijuar produktet turistike si turizmi rural, turizmi i aventurës dhe turizmi malor. Pasuritë Kulturore, roli historik i zonës, monumentet e kultit, folklori dhe artizanati lokal, përbëjnë një forcë të rëndësishme në zhvillimin e produkteve turistike lidhur me kulturën lokale.

Mundësitë e zhvillimit të një game të gjerë produktesh turistike, jo vetëm që ndikojnë në rritjen e aktivitetit ekonomik të Bashkisë Përmet, por mundësojnë përthithjen e një vlere të shtuar të lartë, që shoqërohet me një punësim më të lartë të forcës punëtore, rritjen e cilësisë së jetës dhe qëndrueshmërisë së kulturës dhe traditës lokale. Që përfitimet nga sektori i turizmit të jenë të qëndrueshme, zhvillimi i strukturave akomoduese cilësore dhe të standardizuara, dhe zhvillimi i shërbimeve turistike rekreative, orientues dhe informuese, duhet të shihen me prioritet të lartë.

Ndikimi i tendencave ekonomike në dinamikat demografike.

Zhvillimi i ardhshëm ekonomik dhe social, synon të ndryshojë tendencat demografike negative, që prekin territorin e Bashkisë Përmet.

Zhvillimi i integruar, strukturuar dhe organizuar i sektorit të bujqësisë do të ndikojë në frenimin e migrimit rural dhe në përmirësimin e situatës ekonomike në vendbanimet bujqësore dhe blegtorale. Zhvillimi i filierave prodhuese, do të ketë për efekt rritjen e të ardhurave për biznesin, popullsinë dhe pushtetin lokal, për shkak të zhvillimit të prodhimit dhe agroindustrisë. Në një këndvështrim afatgjatë, sektori i bujqësisë shfaq dy aspekte jo pozitive:

- në radhë të parë sektori bujqësor mundëson një vlerë të shtuar modeste për shkak të konkurrencës dhe kostonë së lartë të prodhimit,
- në radhë të dytë, zhvillimi teknik, teknologjik dhe mekanizimi i sistemit të prodhimit bujqësor ka për efekt të reduktojë nevojat për punësim.

Ndikimi i turizmit në dinamikat demografike.

Sektori i turizmit i parashikuar të zhvillohet paralelisht shfaq disa aspekte pozitive si:

- Qëndrueshmëria në kohë dhe përballë krizave;
- Potencial i lartë zhvillimi të aktivitetit ekonomik;
- Ofron një vlerë të shtuar të lartë, pra një përfitim ekonomik të lartë;
- Mbështetet në sektoret e tjera të ekonomisë, si bujqësia, transporti, etj.
- Luan një rol kyç në punësim, vetëpunësim dhe kryesisht në punësimin e popullsisë në moshë të re;
- Mundëson një zhvillim ekonomik të qëndrueshëm bazuar në vlerat locale;
- Rrit cilësinë e jetës; etj.

Në këtë kontekst zhvillimi i sektorit të turizmit pritet të ketë një ndikim pozitiv në dinamikat demografike, për shkak të efektit frenues që ky sektor ka në migrimin e popullsisë. Për më tepër zhvillimi i sektorit të turizmit në një plan afatgjatë ka për efekt rikthimin e popullsisë së migruar, që shpesh Bashkinë Përmet si një mundësi investimi dhe punësimi.

Apikimi në territorin e Përmetit të Skenarit III do të synojë në fazën e parë të zbatimit të planit majtas e popullsisë në vlerat ekzistuese, duke frenuar migrimin dhe në fazën e dytë e të tretë pritet të marrë një trend pozitiv rritje duke konsideruar kthimet apo popullatë tjetër që gjen punësim në Përmet.



2.5.1 Projekcioni i nevojave për shërbim dhe infrastrukturë sociale

Objektet arsimore

Me pritshmërinë e ndryshimeve të popullsisë bëhet dhe një përlogaritje e nevojave të ardhshme për çerdhe dhe kopshte, shkolla 9-vjeçare, shkolla të mesme dhe profesionale.

Bazuar në standardet dhe krahasuar me situatën aktuale, vërehet që numri i strukturave që nevojitet është më i ulët se strukturat në terren. Këto struktura sot kanë një numër të vogël nxënësish, janë në gjendje jo të mirë fizike dhe nuk kanë ambientet dhe strukturat e nevojshme për të ofruar një arsim cilësor. Fakt ky që reflektohet dhe në nivelin e ulët të arsimimit të zonës. Përqëndrimi i këtyre strukturave në qendrat e njësive administrative dhe në fshatrat kryesorë do të orientojë më mirë investimet e bashkisë, do të rezultojë në shkolla të kompletuara me laboratore, biblioteka dhe struktura sportive, si dhe do të rrisë nivelin pedagogjik. Kështu, pavarësisht parashikimeve ligjore të numrit të objekteve të nevojitura pas 15 vjetësh, është marrë në konsideratë edhe vendndodhja e tyre në territor, për të kuptuar më saktë nevojat për prezencën e këtyre objekteve arsimore. Në rastet kur objektet arsimore shtrihen në afërsi me njëra-tjetrën, është propozuar bashkimi i tyre në struktura të bashkuara, duke përmirësuar kështu funksionimin e këtyre strukturave, me përmirësimin e kushteve, numër të plotësuar nxënësish në klasat respektive, si dhe numër mësuesish të kualifikuar në fushat përkatëse.

Zhvillimi i sektorit të ekonomisë dhe kërkesa gjithmonë e në rritje e specialistëve të fushave të veçanta, do të kërkojë krijimin e shkollave të reja profesionale dhe rritjen e kapacitetit të atyre ekzistuese.

Shëndetësia

Situata e objekteve shëndetësore në territor lë për të dëshiruar: objektet në zonat rurale janë të amortizuara dhe pa staf të kualifikuar, bashkia mund të ndërhyjë në rikualifikime, por vetë situata demografike dikton nevojën e një studimi të thelluar sektorial.

Më poshtë jepen disa sugjerime në shkallë vendi, në lidhje me përmirësimin e punës në qendrat shëndetësore të kujdesit parësor në Shqipëri, bazuar në të cilat mund të përmirësohet sistemi shëndetësor për banorët e Permetit, referuar në propozimet e bëra nga studimi kërkimor – 'Monitorimi i shërbimit të kujdesit shëndetësor parësor në Shqipëri, 2014', i mbështetur nga USAID²⁴:

- Qeveria Shqiptare duhet të parashikojë rreth 10 – 12% të buxhetit të shtetit për shëndetësinë;
- Qendrat shëndetësore të kujdesit parësor, së bashku me degët e tyre, duhet të shihen si pika të rëndësishme me të cilat përballet fillimisht pacienti shqiptar, duke i kthyer ato në pika të besueshme dhe me shërbim cilësor;
- Ministria e Shëndetësisë dhe Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, duhet të bëjnë një plan investimesh, me synimin që brenda pesë viteve dhe paralelisht me reformat në shërbimin shëndetësor parësor, të përmirësohet infrastruktura e 415 qendrave shëndetësore të kujdesit parësor;

²⁴ 'Monitorimi i shërbimit të kujdesit shëndetësor parësor në Shqipëri- studim kërkimor', 2014, mbështetur nga USAID




- Qendrat shëndetësore duhet të menaxhojnë buxhetin përkatës dhe të rrisin kapacitetet në bashkëpunim me organizata të shoqërisë civile për të thithur fonde të tjera;
- Qendrat shëndetësore duhet të ndjekin me përpikmëri paketat e shërbimeve shëndetësore në dispozicion e të miratuara;
- Të kryhet unifikimi i shërbimeve shëndetësore që kryhen në klinikat e specialiteteve;
- Mjekët e përgjithshëm që ndërkohë janë në detyrë të kryejnë specializimin për mjek familjeje, duke shërbyer kështu si mjek familje, dhe të shihet mundësia për diferencim real në pagë mes mjekut të familjes dhe atij të përgjithshëm;
- Është domosdoshmëri ekzistenca e një infermiereje-mami në zonat rurale;
- Është i domosdoshëm planifikimi dhe ndërtimi i laboratoreve, pranë qendrave shëndetësore kryesore, në të cilat të mund të kryhen analizat minimale;
- Të rritet pavarësia e Drejtuesve të qendrave shëndetësore dhe të forcohet autonomia brenda qendrave shëndetësore të kujdesit parësor;
- Fondi duhet të planifikojë dhe auditojë rregullisht qendrat shëndetësore, dhe duhet të parashikojë fonde për auditimin dhe vlerësimin e tyre;
- Qendrat shëndetësore duhet të krijojnë mekanizma për matjen e kënaqësisë së pacientëve të tyre dhe të krijojnë një bazë të dhënash të kompjuterizuara në lidhje me këtë aspekt;
- Qendrat shëndetësore duhet të mbajnë, sipas rregulloreve përkatëse, regjistrat e të gjithë dokumentacionin e pacientëve;
- Drejtoritë Rajonale të Shëndetësisë të bashkëpunojnë me Ministrinë e Shëndetësisë dhe pushtetin vendor për të parashikuar ndërhyrjet investuese sipas nevojave të evidentuara nga raportimi periodik i sektorëve të monitorim-supervizimit. Në bashkëpunim me qendrat shëndetësore ato planifikojnë programe trajnimi për personelin mjekësor të tyre për edukimin e vazhdueshëm mjekësor;
- Të përmirësohet infrastruktura, në lidhje me pajisjet, medikamentet dhe dokumentacionin sipas standardit të miratuar;
- Shqipëria ka deklaruar angazhim për çështje të integritetit gjinor në sektorë të ndryshëm përfshirë shëndetësinë në të gjitha nivelet. Ministria e Shëndetësisë dhe gjithë institucionet në varësi të saj duhet të rishohin strategjitë dhe dokumentat politike nga pikëpamja gjinore.
- Ministria e Shëndetësisë dhe Qendrat Shëndetësore duhet të forcojnë partneritetin me aktorë të ndryshëm, duke filluar që nga ministrinë e linjës, institucionet e pushtetit lokal dhe organizatat e shoqërisë civile.

Shërbime të tjera sociale

Rritja e jetëgjatësisë dhe niveli i lartë i popullsisë së moshuar, detyron Bashkinë të ndërmarrë studime dhe veprime për të mbështetur këtë kategori të popullsisë. Nevojat e popullsisë së moshuar shfaqin disa nevoja të reja si:

- Ndërtimin e qendrave për të moshuarit;
- Krijimin e qendrave multifunksionale për të garantuar integritetin e kësaj grupmoshe;
- Infrastruktura të përshtatura që lehtësojnë aksesin dhe reduktojnë ekskluzionin social, etj.

Këto nevoja, detyrojnë bashkinë të ndërmarrë projekte dhe veprime, në përmirësimin, zgjerimin dhe zhvillimin e shërbimeve sociale për grupmoshat në nevojë.



2.5.2 Zhvillimi i strukturave turistike

Turizmi është një nga sektorët kryesor në përshejtimin e zhvillimit ekonomik të qëndrueshëm. Ndikimi i gjerë në aktivitetin ekonomik, rendit sektorin e turizmit si një nga faktorët kryesor në rritje ekonomike dhe punësim. Janë vizitorët ose turistët, vizitorët ditor dhe ekskursionistët, të cilët përbëjnë motorin kryesor të aktivitetit ekonomik, për shkak të konsumit të produkteve dhe shërbimeve turistike.

Janë pikërisht shpenzimet e vizitorëve, të cilat janë në origjinë të "efektit multiplikativ", që aktivizojnë jo vetëm aktivitetet që lidhen me turizmin (si akomodimi, transporti, shërbime kulturore, zbavitëse, argëtuese), por dhe aktivitetin ekonomik të sektorëve të tjerë. Thënë ndryshë shpenzimet e vizitorëve kanë një ndikim direkt, indirekt dhe të induktuar në aktivitetin ekonomik të një rajoni.

- Ndikimi direkt i aktivitetit turistik në industrinë e turizmit, nënkupton konsumin e produkteve dhe shërbimeve të cilat lidhen në mënyrë të drejtpërdrejtë me sektorin e turizmit, si për shembull: akomodimi turistik; bar/restorante; transporti i udhëtareve; shërbime informative turistike; shërbime rekreative dhe argëtuese, etj.
- Ndikimi indirekt i aktivitetit turistik në industrinë e turizmit, nënkupton konsumin e produkteve dhe shërbimeve mbështetëse, të sipërmarrjeve turistike, në përmbushjen e rolit të tyre, si për shembull: prodhimet bujqësore, mallra konsumit, informatikë, ndërtimi, shërbime komerciale, shërbime juridike, shërbime shëndetësore, etj.
- Ndikimi i induktuar i aktivitetit turistik në industrinë e turizmit, nënkupton shpenzimet direkte dhe indirekte të përfutësve të industrisë së turizmit, si për shembull veshje, transport, mallra për shtëpinë, ushqime dhe pije, etj.

Pra, aktivitetet e vizitorëve kanë një ndikim të gjerë në industrinë e turizmit dhe zhvillimin e aktivitetit ekonomik, për shkak se prek dhe sektorë të tjerë si: transporti, tregtia, bujqësia, ndërtimi, telekomunikacioni, prodhimi i pijeve dhe ushqimeve, etj.

Dinamikat e Industrisë së Turizmit në Shqipëri dhe në rajonin Këlcyrë, Kolonjë dhe Përmet.

Sektori i turizmit renditet si një nga sektorët me të rëndësishëm në ekonominë botërore, për shkak se:

- kontribuon në mënyrë direkte në 3% të Prodhimit të Brendshëm Bruto botëror, dhe në mënyrë indirekte në 9.8% të Prodhimit të Brendshëm Bruto²⁵ botëror;
- punëson në mënyrë direkte 3.6%²⁶ të popullsisë aktive botërore, kurse në mënyrë direkte dhe indirekte, punëson 1 punëtor në 11;
- Nxit vetëpunësimin dhe punësimin e moshave të reja;
- Nxit eksportet e jashtme dhe në rritjen e investimeve direkte dhe indirekte.

Janë pikërisht këto ndikime pozitive, që përshejtojnë zhvillimin ekonomik dhe social, dhe që garantojnë qëndrueshmërinë e sektorit turistik ndër vite. Në këtë kontekst dhe Republika e Shqipërisë tenton të renditet në tendencat dhe mundësitë që ofron ky sektor.

Megjithatë Shqipëria tregon ende një zhvillim modest të sektorit turistik, për vitin 2015 regjistrohen 4.13 milionë vizitorë të huaj, ku të ardhurat nga turizmi përfaqësojnë rreth 1.705 milion dollarë.

²⁵ WTTC, 2015

²⁶ WTTC 2015



Tendencat pozitive të numrit të shtetasve të huaj që vizitojnë Shqipërinë, tregojnë qartë potencialin dhe mundësitë për të përfituar nga dinamikat e sektorit të turizmit.

Vizitor të huaj Gjithsej		Vizitor të huaj Gjithsej	
2000	317 149	2017	4 509 808
2001	354 000	2018	4 794 624
2002	470 574	2019	5 079 440
2003	558 057	2020	5 364 256
2004	645 409	2021	5 649 073
2005	747 837	2022	5 933 889
2006	937 038	2023	6 218 705
2007	1 126 514	2024	6 503 521
2008	1 419 191	2025	6 788 337
2009	1 855 634	2026	7 073 153
2010	2 417 337	2027	7 357 969
2011	2 932 132	2028	7 642 785
2012	3 513 666	2029	7 927 602
2013	3 255 988	2030	8 212 418
2014	3 672 591	2031	8 497 234
2015	4 131 242	2032	8 782 050
2016	4 735 511		

Tabela 19 . Projektioni linear i vizitorëve të huaj në Shqipëri (Të dhëna Instat, përpunoi Atelier 4)

Nisur nga projektioni i numrit të vizitorëve të huaj që frekuentojnë Shqipërinë, vërehet se tendencat kombëtare aktuale pritet të dyfishohen për 2032, duke prekur vlerën e 8.78 milion vizitorë të huaj. Aktualisht pjesa më e madhe e vizitorëve të huaj vijnë nga vendet fqinje, si Kosova, Maqedonia, Mali i Zi, Greqia dhe Italia, por me zhvillimin e transportit ajror dhe aeroportet ndërkombëtare në Shqipëri, pritet që numri i vizitorëve të huaj të rritet ndjeshëm, jo vetëm për arsye të zgjerimit të tregut, por dhe për shkak të lehtësisë të aksesibilitetit të Republikës së Shqipërisë.

Megjithatë tendencat aktuale janë pozitive, sektori i turizmit përballet me një sezonalitet të lartë, për shkak se Shqipëria frekuentohet kryesisht gjatë muajit Qershor, Korrik, Gusht dhe Shtator dhe turizmi është orientuar kryesisht drejt turizmit bregdetar. Zhvillimi i produkteve turistike të natyrës, kulturës dhe shëndetit renditen si një mundësi në zgjerimin e sezonit turistik, por dhe në krijimin e sezonit dimëror. Në këtë kontekst rajoni Këlcyre, Kolonjë dhe Përmet luan një rol të rëndësishëm në zhvillimin e turizmit natyror, kulturor dhe shëndetësor, pra në zgjerimin e sezonit turistik përtej stinës së verës.

Në Republikën e Shqipërisë regjistrohen 3,791 struktura akomodimi, me një kapacitet total prej 28,680 dhoma dhe 66,794²⁷ shtretërve, këto të dhëna, nuk pasqyrojnë sistemin e akomodimit turistik në tërësi, për shkak se nuk janë marrë në konsideratë strukturat e akomodimit të pa regjistruara në sistemin tatimor, banesat me qira dhe banesat sekondare. Megjithatë vërehet një informalitet i lartë dhe mungesës të dhënash, sistemi i akomodimit turistik përqendrohet kryesisht në zonat bregdetare dhe në qytetin e Tiranës. Për këtë arsye zhvillimi i sistemit të akomodimit në zonat me potencial turistik natyror, kulturor dhe shëndetësor, si në rastin e rajonit Këlcyre, Kolonjë dhe Përmet renditet si nevojë për zhvillimin e turizmit që përfshin totalitetin e territorit të Republikës së Shqipërisë.

²⁷ Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes



Krahas zhvillimit të sistemit të akomodimit, përmirësimi i standardeve përbën një tjetër prioritet në përmirësimin e ofertës turistike. Me kategorizimin e strukturave të specifikuara në Ligjin Nr. 93, 2015 "Për turizmin" dhe klasifikim e strukturave të ndryshme akomoduese, falë VKM Nr.730, për "Klasifikimi i objekteve akomoduese", 2016, përbëjnë hapat e parë drejt përmirësimit të strukturave mikpritëse.

Zhvillimi i produkteve, shërbimeve dhe aktiviteteve turturistike është një tjetër hap i rëndësishëm, në zhvillimin e sektorit të turizmit. Por, mungesa në infrastruktura rrugore, transport, kanalizime dhe ujësjellës, kanë një efekt negativ në zhvillimin e përgjithshëm të shërbimeve turistike. Krahas mungesës së infrastrukturës mungesa e promovimit është një tjetër element i rëndësishëm, i cili ka frenuar zhvillimin dhe vizibilitetin e destinacioneve turistike në tregun kombëtar dhe ndërkombëtar. Nisur nga potenciali natyror dhe kulturor i zonës Këlcyrë, Kolonjë dhe Përmet, vlerësohet se sektori i turizmit përbën një mundësi reale në zhvillimin e ardhshëm ekonomik të zonës.

Janë produktet dhe nënproduktet turistike lidhur me natyrën, kulturën dhe shëndetin, të cilat renditen si produkte potenciale në zhvillimin e sektorit të turizmit në rajonin Këlcyrë, Kolonjë dhe Përmet. Këto produkte mund të klasifikohen si më poshtë:

Turizmi i Kulturës;

- o Historik / arkeologjik;
- o Trashëgimia kulturore;
- o Fetar;
- o Kulinari;
- o Folklor;
- o Art;
- o Malor;
- o Rural;

Turizmi i Natyrës

- o Ekoturizmi;
- o Aventurës;
- o Agroturizmi;
- o Turizmi i ujërave termale (SPA);
- o Turizmi mjekësor;

Turizmi shëndetësor;

Zhvillimi i integruar i këtyre produkteve, promovimi direkt dhe indirekt, rritja e larmishmërisë dhe cilësisë së shërbimeve turistike, vënia në pahë e avantazheve konkurruese, Pasurive Kulturore, natyrore, traditës dhe kulturës lokale, janë faktorët kryesor në zhvillimin e destinacioneve turistike dhe aktiviteti turistik në rajonin Këlcyrë, Kolonjë dhe Përmet.





2.6 Nevojat për konvertime të sistemeve territoriale

Përgjatë viteve në territorin e bashkisë kanë ndodhur ndryshime, të cilat kanë ndikuar në gjendjen ekzistuese të sistemeve territoriale të bashkisë. Bazuar nga vizitat në terren, si dhe materialet e grumbulluara dhe studiura gjatë dy fazave të hartimit të Planit të Përgjithshëm, është bërë e mundur të kuptohen ndërhyrjet e konsideruara prioritare për bashkinë. Në këtë mënyrë ndërhyrjet prioritare të sugjeruara janë marrë në konsideratë edhe për ndryshimet e ndikimet që kanë në sistemet territoriale ku ato gjenden, të përmendura më poshtë:

- Rikualifikim i zonave me gurore: prania e guroreve në territorin e bashkisë ka një ndikim të lartë në mjedis, për të cilat sugjerohet pyllëzimi. Në këtë mënyrë zonat me gurore të klasifikuara si zona në sistem urban, sugjerohet të konvertohen në zona natyrore, duke propozuar pyllëzimin e tyre, për të zvogëluar impaktin në mjedis.
- Rikualifikimi i venddepozitimit: duke u pozicionuar në hyrje të zonës urbane të Përmetit në të cilin mungon një menaxhim i strukturuar i mbetjeve kjo zonë paraqitet si problematike për territorin e Bashkisë Përmet. Sugjerohet spostimi i vendgrumbullimit në një zonë të studiuar për të pasur një menaxhim sa më efikas dhe duke mos emetuar ndotje në mjedis. Për këtë arsye në këtë zonë propozohet pyllëzim, duke e konvertuar zonën nga zonë urbane në natyrore.
- Ndërtimi i një By Pass në jug të zonës urbane të Përmetit. Flukset e ardhshme automobilistike në të ardhmen do të rëndojnë situatën në qendrën e Përmetit për këtë arsye shtrohet nevoja për ndërtimin e një by-pass. Konvertimi i propozuar për këtë ndërhyrje është nga sistemi bujqësor në atë urban.

Plani propozon edhe konvertime të tjera, por që janë brenda të njëjtit sistem, diferenca e vetme është ndryshim i kategorive, si rezultat sistemet natyrore dhe bujqësore nuk cenohen të konvertohen në sistemin urban apo infrastrukturor.





3 PLANI I VEPRIMEVE PRIORITARE, INVESTIMEVE STRATEGJIKE DHE PROJEKTEVE PILOT TË ZHVILLIMIT

1.1 Programet dhe plani i veprimit

Vizioni bëhet i zbatueshëm duke zbërthyer objektivat strategjike në programe dhe projekte. Zbatimi i programeve dhe projekteve, mbështetet në financat bashkiake dhe në mundësi të tjera potenciale financimi, sikurse do shpjegohet në vijim. Mundësitë e kufizuara financiare nga njëra anë dhe synimi për të patur një zhvillim të kontrolluar, bazuar në shfrytëzimin e ndërgjegjshëm të burimeve të territorit, diktojnë priorizimin e projekteve dhe përcaktimin e indikatorëve monitories, si një mënyrë eficiente e implementimit të objektivave strategjike.


Nga ana tjetër një instrument efikas i zbatimit të strategjisë është plani i përdorimit të tokës dhe rregulloret lokale në zbatim të tij; instrumenta të tjerë të implementimit dhe testimit të strategjisë janë zonat prioritare – pilot të zhvillimit. Këto zona jo vetëm që shërbejnë si orientim i parë i financimeve publike dhe private, por testojnë dhe saktësinë e propozimeve strategjike në situatën konkrete.

Plani Territorial i Zhvillimit nuk mund të trajtojë të gjithë gamën e problematikave të ngritura nga Strategjia Territoriale. Strategjia në përmbajtje të saj ka dhe elementë që kanë të bëjnë me aspektet e dinamikave sociale dhe ekonomike të burimeve njerëzore, si dhe me aspekte që ndikojnë në politika sektoriale në rang bashkie, por dhe rajoni e kombëtar. Për të mundur zbatimin sa më efikas të strategjisë, në vijim do pasqyrohen krahas projekteve prioritare bazuar në programet bazë, dhe disa orientime mbi zonat pilot të zhvillimit dhe studime sektoriale me fokus Bashkinë e Përmetit.



ORIENTIMI I EKONOMISË DREJT FILIERAVE BUIQËSORE, BLEGTORALE, ETJ., SI DHE TURIZMIT

1	Programe	Projekte	Përgjegjësitë	Burim financimi	Kosto (mil/ lekë)					Sektori	Ndikimi	Investitori kryesor
					Faza I	Faza II	Faza III	Faza IV	Faza V			
1.1	Zhvillimi i filierës së pemëve frutore	1.1.1 Ngritje fidanishte	Sipërmarrja private, Bashki, MBZHR, MMS	Sipërmarrja private, donatorë	5.00					Bujqësi	Bashki	Privati
		1.1.2 Ngritja e 50 ha blloqe frutore	Sipërmarrja private, Bashki, MBZHR, MMS	Sipërmarrja private, donatorë	24.00					Bujqësi	Bashki	Privati
		1.1.3 Ngritja e një pike përpunimi	Sipërmarrja private, Bashki, MBZHR, MMS	Sipërmarrja private, donatorë	20.00					Industri/ Ekonomi	Bashki	Privati
		1.1.4 Investim asistencë teknike	Sipërmarrja private, Bashki, MBZHR, MMS	Sipërmarrja private, donatorë	4.00					Bujqësi	Bashki	Privati
		1.1.5 Investime infrastrukturë agroteknike	Sipërmarrja private, Bashki, MBZHR, MMS	Sipërmarrja private, donatorë	14.00					Bujqësi	Bashki	Privati
1.2	Zhvillimi i filierës së vreshtarisë	1.2.1 Ngritje fidanishte	Sipërmarrja private, Bashki, MBZHR, MMS	Sipërmarrja private, donatorë	8.00					Bujqësi	Bashki	Privati
		1.2.2 Ngritje vreshti 200 ha	Sipërmarrja private, Bashki, MBZHR, MMS	Sipërmarrja private, donatorë	30.00	90.00				Bujqësi	Bashki	Privati
		1.2.3 Modernizimi i fabrikave dhe pajisje të nevojshme	Sipërmarrja private, Bashki, MBZHR, MMS	Sipërmarrja private, donatorë	35.00					Industri/Ek onomi	Bashki	Privati
		1.2.4 Marketimi i nënproduktit dhe 'brand-im'	Sipërmarrja private, Bashki, MBZHR, MMS	Bashkia, Sipërmarrja private, donatorë	5.00					Bujqësi	Rajon	Privati
1.3	Zhvillimi i produkteve blegtorale	1.3.1 Dyfishimi i krerëve	Sipërmarrja private, Bashki, MBZHR, MMS	Sipërmarrja private, donatorë	40.00	5.00	5.00	5.00	5.00	Bujqësi	Bashki	Privati
		1.3.2 Modernizimi i baxhove dhe pajisje transporti e ftohëse të produkteve blegtorale	Sipërmarrja private, Bashki, MBZHR, MMS	Sipërmarrja private, donatorë	30.00	30.00	10.00	5.00	5.00	Bujqësi	Bashki	Privati



1.3.3	Ngritja e një thetore	Sipërmarrja private, Bashki, MBZHR, MMS	Sipërmarrja private, donatorë	40.00	40.00					Bujqësi	Bashki	Privati
1.3.4	Investime për bazën ushqimore natyrale dhe për në ferma	Sipërmarrja private, Bashki, MBZHR, MMS	Sipërmarrja private, donatorë	20.00	10.00					Bujqësi	Bashki	Privati
1.4.1	Zbatimi i planit të menaxhimit të parkut kombëtar	AKZM, MTM, AZHR, Bashkia	AKZM, Bashkia	sipas studimit të fizibilitetit						Mjedis	Rajon	Pushteti qendror
1.4.3	Krijimi i aksesit në zonat e mbrojtura dhe informim i turistëve për rregullat përkatëse (pamje informuese, minikurse, etj.)	AKZM, MTM, AZHR, Bashkia	AKZM, MTM, Bashkia, Donator	15.00	15.00					Turizëm	Rajon	Pushteti qendror
1.4.6	Krijimi i pikave panoramike turistike për gjatë akseve rrugore, bazuar në kodin rrugor dhe të pajisura me infrastrukturë mbështetëse.	Bashkia	Bashkia, donator	45.00	10.00	20.00	15.00			Turizëm	Bashki	Bashki
1.4.7	Identifikimi i shigjave natyrore në terren, krijimi i hartave dhe pajisja e tyre me sinjalistikë.	Bashkia	Bashkia, Sipërmarrja private, donatorë	Sipas PSNB turizmi						Turizëm	Bashki	Bashki
1.4.8	Ngritja e strukturave mbështetëse, për promovimin e të shërbimeve turistike lokale.	Bashkia, Sipërmarrja private	Bashkia, donator, privat	1.50	1.50					Turizëm	Bashki	Bashki + privati
1.4.9	Krijimi i këndeve informative në pikat e trashëgimisë kulturore	Bashkia, MK	Bashkia, MK, donatorë, privat	sipas studimit të fizibilitetit						Turizëm	Bashki	Bashki + pushteti qendror
1.4.10	Projekte promovimin e aktivitetëve/ festave	Bashkia, Sipërmarrja private	Bashkia, donatorë, privat	Sipas PSNB turizmi						Turizëm	Bashki	Bashki + privati

Evidentimi i potencialit turistik

14

1.5 Marketimi (promovimi) i vlerave, traditave dhe produkteve (brand lokal)	1.4.11	kulturore tradicionale të zonës	Bashkia	Bashkia, Sipërmarrja private, donatorë	15.00	15.00							Turizëm	Bashki	Bashki
	1.5.1	Identifikimi i akteve të përshtatshme për biçikleta (në rrugë dhe jashtë rrugë - shtigje natyrore) në terren, krijimi i hartave dhe pajisja e tyre me sinjalistikë	Bashkia	Bashkia, AZHR, MTM, Donatorë	15.00	15.00							Turizëm	Bashki	Bashki + pushteti qendror
	1.5.2	Hartimi i një plani strategjik për zhvillimin e turizmit në Bashkinë Përmet si detajim i mëtejshëm i PPV-së.	Bashkia, MTM, AZHR	Bashkia, MTM, AZHR	Sipas PSNB turizmi								Turizëm	Rajon	Bashki
	1.5.3	Ngritja e një strukture të Menaxhimit të Destinacionit (DMO) në shkallë bashkie.	Bashkia	Bashkia, Sipërmarrja private, donatorë	Sipas PSNB turizmi								Turizëm	Bashki	Bashki
	1.5.4	Nismë dhe nxitje e operatorëve për standardizimin dhe klasifikimin e shërbimeve turistike, në përputhje me legjislativin në fuqi	Bashkia, MTM	Bashkia, Sipërmarrja private	7.00	7.00							Turizëm	Bashki	Bashki + Pushteti qendror
	1.5.5	Trajnimi i operatorëve dhe guidave lokale të orientuar drejt llojeve të ndryshme të turizmit.	Bashkia, MTM, Sipërmarrja private	Bashkia, Sipërmarrja private	Sipas PSNB turizmi								Turizëm	Bashki	Bashki
	1.5.6	Krijimi i paketave turistike tematike, në bashkëpunim me operatorët turistike.	Sipërmarrja private	Sipërmarrja private	7.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00			Turizëm	Bashki	Privati
	1.5.7	Krijimi i një kalendarit të detajuar eventesh që koordinon aktivitetet kulturore lokale.	Bashkia	Bashkia, Sipërmarrja private	Sipas PSNB turizmi								Turizëm	Bashki	Bashki + privati



ATELIER STUDIO ARKITEKTURA

ARKITEKTURË
URBANISTIKË
INTERJER
REKONSTRUKSION
PËRZEMBATJE
SHTËRPSËZIMI
KONSTRUKTIVË



[Handwritten signature]



		komëtare dhe ndërkombëtare.	Bashkia, Sipërmarrja private	Bashkia, Sipërmarrja private, donatorë	7.00															
1.5.8		Ngritja e një platforme bashkëpunimi, marketingu dhe informimi online.	Bashkia, Sipërmarrja private	Bashkia, Sipërmarrja private, donatorë	7.00															Bashki + privati
1.5.9		Ngritja e një programi mbi identifikimin dhe promovimin e fermave bujqësore karakteristike, artizanatit dhe prodhuesve lokalë.	Bashkia	Bashkia	Sipas PSNB turizmi															Bashki
1.5.10		Promovimi i artizanatit dhe prodhuesve lokalë, duke ruajtur identitetin e produkteve tipike përmetare	Bashkia, Sipërmarrja private	Bashkia, Sipërmarrja private, donatorë	7.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00										Bashki + privati
1.5.11		Krijimi i një marke dhe nënproduktet e brenduara, që identifikojnë dhe promovojnë Bashkinë, lokalitetet dhe monumentet. (Certifikimi i produkteve)	Bashkia, Sipërmarrja private	Bashkia, Sipërmarrja private, donatorë	Sipas PSNB turizmi															Bashki
1.5.12		Hartimi dhe monitorimi i një programi për promovimin dhe restaurimin e objekteve të trashëgimisë historike dhe kulturore (zonat arkeologjike, qendrat e fshatrave, mullinjët e ujit, objekte kulti, muzeume, banesa me elemente të traditës etj.)	Bashkia	Bashkia	sipas studimit te fizibilitetit															Bashki

		Nxiti e transformimit të godinave me arkitekturë tradicionale në struktura të hapura për publikun (muze, bar-restorant, objekte tregtare, etj.) dhe akomoduese turistike	Bashkia	Bashkia	Sipas PSNB turizmi								Turizëm	Bashki	Bashki
	1.5.13														
	1.5.14	Hartimi i një guide turistike të plotë dhe të sakhtë për bashkinë e Përmetit	Bashkia, Sipërmarrja private	Sipërmarrja private	Sipas PSNB turizmi								Turizëm	Bashki	Bashki
2 RISTRUKTURIMI DHE PROFILIZIMI I VENDBANIMEVE															
2.1	2.1.1	Rikualifikim i hapësirave publike pranë pallatit të sportit, gjimnazit dhe Gurit të Qytetit	Bashkia	Bashkia, FZHR, FSHZH, donatorë, privat	605.00	30.25	60.50	121.00	181.50	211.75		Zhvillim urban	Bashki	Bashki	Bashki
	2.1.2	Ndërtim i stadiumit të qytetit	Bashkia	Bashkia, MASR, donatorë, FIFA, privat	373.00				186.50	186.50		Zhvillim urban	Bashki	Bashki	Bashki + Pushteti qendror
	2.1.7	Rikualifikim i sheshit në hyrje të fshatit Çarçovë	Bashkia	Bashkia, FZHR, donatorë, privat	28.00	28.00						Zhvillim urban	Bashki	Bashki	Bashki
	2.1.8	Rikualifikim i qendrës së fshatit Zhepë	Bashkia	Bashkia, FZHR, FSHZH, donatorë, privat	35.00		20.00	15.00				Zhvillim urban	Bashki	Bashki	Bashki
	2.1.9	Rikualifikim i qendrës së fshatit Petran dhe krijimi i info point	Bashkia	Bashkia, FZHR, FSHZH, donatorë, privat	63.00		13.00	20.00	30.00			Zhvillim urban	Bashki	Bashki	Bashki
	2.1.10	Rikualifikim i sheshit të shkollës në fshatin Kosinë	Bashkia	Bashkia, FZHR, FSHZH, donatorë, privat	27.00	27.00						Zhvillim urban	Bashki	Bashki	Bashki
	2.1.11	Rikualifikim i qendrës në fshatin Kosinë	Bashkia	Bashkia, FZHR, FSHZH, donatorë, privat	47.00	30.00	17.00					Zhvillim urban	Bashki	Bashki	Bashki
	2.1.12	Rikualifikim i qendrës dhe fushës sportive në fshatin Piskovë	Bashkia	Bashkia, FZHR, FSHZH, donatorë, privat	147.00			47.00	100.00			Zhvillim urban	Bashki	Bashki	Bashki
		Sistemimi i qendrave të vendbanime													

Struktura dhe shërbime administrative cilësore	2.2.1	Krijimi i zyrës me një ndalesë (one stop shop) për ofrimin e shërbimeve të bashkisë	Bashkia	Bashkia, Pushteti qendror, donator	sipas studimit të fizibilitetit								Zhvillim social	Bashki	Bashki + Pushteti qendror
	2.2.2	Sistemi i integruar informacioni (ICT) dhe lidhja me njësitë e tjera administrative të bashkisë	Bashkia, Pushteti qendror	Bashkia, Sipërmarrja private, donatorë	sipas studimit të fizibilitetit								Telekomunikacion	Bashki	Bashki + pushteti qendror
	2.2.3	Zhvillimi i një sistemi për mirëmenaxhimin e informacionit mbi të ardhurat vendore. Lidhja e këtij sistemi me ZRPP Vendore, DPSHTRR, QKB etj.	Bashkia, Pushteti qendror	Bashkia, Pushteti qendror, donator	sipas studimit të fizibilitetit								Telekomunikacion	Bashki	Bashki + Pushteti qendror
Struktura dhe shërbime në funksion të arsimit, kulturës dhe sportit	2.3.1	Rikonstrukcion i ambienteve sportive të shkollave, që do të shërbejnë si qendra komunitare	Bashkia	Bashkia, MASR, donatorë, privat	0.50						0.50		Zhvillim urban	Bashki	Bashki
	2.3.2	Ndërtimi i ambienteve sportive të hapura	Bashkia	Bashkia, MASR, donatorë, privat	8.00				4.00		4.00		Zhvillim urban	Bashki	Bashki
	2.3.3	Projekt për promovimin e kampionateve sportive lokale të zonës	Bashkia	Bashkia, MASR, donatorë, privat	1.50				1.50		1.50		Zhvillim urban	Bashki	Bashki
	2.3.4	Mirëmbajtja e çerdheve, kopshteve, shkollave	Bashkia	Bashkia, MASR, donatorë, privat	5.00				1.00		1.00		Zhvillim urban	Bashki	Bashki
Struktura dhe shërbime në funksion të shëndetësisë dhe përkrahjes sociale	2.4.1	Projektimi për ndërtimin e qendrës për ofrimin e shërbimeve sociale për fëmijët në nevojë	Bashkia	Bashkia, Sipërmarrja private, donatorë	sipas studimit të fizibilitetit								Zhvillim social	Bashki	Bashki
	2.4.2	Projektimi për ndërtimin e qendrës ditore multifunksionale, me fokus kujdesin për të moshuarit, për personat me aftësi të kufizuara, etj.	Bashkia	Bashkia, Sipërmarrja private, donatorë	sipas studimit të fizibilitetit								Zhvillim social	Bashki	Bashki
	2.4.3	Mirëmbajtja e qendrave shëndetësore	Bashkia MSHMS	Bashki, Donatorë	13.00				2.00		2.00		Zhvillim social	Vendbanim	Bashki




2.3

[Signature]

ATELIER



2.5	Rritja e kapaciteteve njerëzore	2.5.1	Krijimi i klasave profesionale të orientuara drejt turizmit	Bashkia, MASR	Bashkia, MASR, Donatorë	1.50	1.50					Zhvillim social	Bashki	Bashki + Pushteti qendror
		2.5.2	Krijimi i klasave profesionale të drejt orientuara përpunimit bujqësor e blegtoral	Bashkia, MASR	Bashkia, MASR, Donatorë	1.50	1.50					Zhvillim social	Bashki	Bashki + Pushteti qendror
		2.5.3	Rritje e kualifikimit të burimeve njerëzore nëpërmjet trajnimeve dhe shkëmbimit të eksperiencave në fushën e turizmit	Bashkia, MASR	Bashkia, MASR, Sipërmarrja private, donatorë	2.50	0.50	0.50	0.50	0.50		Zhvillim social	Bashki	Bashki + Pushteti qendror
		2.5.4	Ngritja e strukturave mbështetëse, për promovimin web të shërbimeve turistike lokale.	Bashkia	Bashkia, Sipërmarrja private, donatorë	1.50	1.50					Turizëm	Bashki	Bashki + privati
		3 INFRASTRUKTURA NË SHËRBIM TË BANORËVE, ZHVILLIMT EKONOMIK DHE RUAJTJES TË MJEDIST E PEIZAZHIT												
3.1	Përmirësimi i infrastrukturës rrugore	3.1.1	Studim projektimi i rehabilitimit të shtigjeve për këmbësorë, dhe biçikleta	Bashkia	Bashkia, FSHZH, FZHR, donatorë	sipas studimit të fizibilitetit						Turizëm	Bashki	Bashki
		3.1.2	Parkime publike			sipas studimit të fizibilitetit						Transport	Bashki	Bashki
		3.1.3	Ndërtimi i rrugës Kanikol – Çarçovë (ana perëndimore e lumit)	Bashkia	Bashkia, FSHZH, FZHR, donatorë	1072.00	357.33	357.33	357.33			Transport	Bashki	Bashki
		3.1.4	Ndërtimi i rrugëve të reja për në Leusë (Rrugë Lokale)	Bashkia	Bashkia, FSHZH, FZHR, donatorë	58.50	40.00	18.50				Transport	Bashki	Bashki
			Ndërtimi i rrugëve të reja për në Lipe (Rrugë Lokale)	Bashkia	Bashkia, FSHZH, FZHR, donatorë	85.50		40.00	45.50			Transport	Bashki	Bashki
		3.1.5	Ndërtimi i rrugës Rruga nacionale – Bual si dhe ura në lumin Vjosë	Bashkia, MIE, MTM	Bashkia, FSHZH, FZHR, donatorë	488.40	24.42	48.84	97.68	146.52	170.94	Transport	Bashki	Bashki + Pushteti qendror



3.1	3.1.6	Ndërtimi i rrugëve të reja Petran-Lipivan-Gjirakara, Frashër-Zavalan-Kurtës, Gostivisht-Mbeshitan (Rrugë Lokale)	Bashkia	Bashkia, FSHZH, FZHR, donatorë	1443.00		240.50	481.00	721.50	Transport	Bashki	Bashki
			Bashkia	Bashkia, FSHZH, FZHR, donatorë	1409.00		234.83		469.67	704.50	Transport	Bashki
			Bashkia	Bashkia, FSHZH, FZHR, donatorë	1302.60	434.20	434.20				Transport	Bashki
			Bashkia	Bashkia, FSHZH, FZHR, donatorë	1876.00			312.67	625.33	938.00	Transport	Bashki
			Bashkia	Bashkia, FSHZH, FZHR, donatorë	1023.75	51.19	102.38	204.75	307.13	358.31	Transport	Bashki
			Bashkia	Bashkia, FSHZH, FZHR, donatorë	697.30		232.43	464.87			Transport	Bashki
	3.1.11	Ndërtimi i rrugëve të reja sipas klasifikimit të tyre (Rrugë Lokale)	Bashkia	Bashkia, FSHZH, FZHR, donatorë	612.00	30.60	61.20	122.40	183.60	214.20	Transport	Bashki
			Bashkia, MIE	Bashkia, FSHZH, FZHR, donatorë	sipas studimit të fizibilitetit						Transport	Rajon
			Bashkia, MIE	Bashkia, FSHZH, FZHR, donatorë	121.00	48.40	72.60				Transport	Bashki
			Bashkia	Bashkia, MASR, FZHR, Donatorë	sipas studimit të fizibilitetit						Transport	Bashki
			Bashkia	Bashkia, FSHZH, FZHR, donatorë	402.00	20.10	40.20	80.40	120.60	140.70	Ujësjellës kanalizime	Bashki + Pustetëi qendror
			Bashkia	Bashkia, FSHZH, FZHR, donatorë	683.50	34.18	68.35	136.70	205.05	239.23	Ujësjellës kanalizime	Vendba -nim Bashki
3.2	3.2.1	Terminali Multimodal në Bashkinë Përmet	Bashkia, MIE	Bashkia, FSHZH, FZHR, donatorë								
	3.2.2	Sistemi i transportit të specializuar për nxënësit e shkollave në Bashkinë Përmet	Bashkia	Bashkia, MASR, FZHR, Donatorë	sipas studimit të fizibilitetit							
3.3	3.8.1	Implanti i trajtimit të KUZ	Bashkia	Bashkia, FSHZH, FZHR, donatorë								
	3.3.1	Rrjeti i kanalizimeve për gjyretin e Përmetit	Bashkia	Bashkia, FSHZH, FZHR, donatorë								

Ujërave të ndotura	3.3.2	Shtim i kapacitetit të furnizimit me ujë në fshatin Iliar	Bashkia	Bashkia, FSHZH, FZHR, donatorë	10.13				10.13	Ujësjetës kanalizime	Vendba -nim	Bashki
	3.3.3	Rrjeti i furnizimit me ujë për fshatin e Kosovë	Bashkia	Bashkia, FSHZH, FZHR, donatorë	2.30				2.30	Ujësjetës kanalizime	Vendba -nim	Bashki
	3.3.4	Rrjeti i furnizimit me ujë për fshatin Pagri	Bashkia	Bashkia, FSHZH, FZHR, donatorë	1.62			1.62		Ujësjetës kanalizime	Vendba -nim	Bashki
	3.3.5	Rrjeti i furnizimit me ujë për fshatin Odrican	Bashkia	Bashkia, FSHZH, FZHR, donatorë	2.24				2.24	Ujësjetës kanalizime	Vendba -nim	Bashki
	3.3.6	Rrjeti i furnizimit me ujë për fshatin Grabovë	Bashkia	Bashkia, FSHZH, FZHR, donatorë	1.84	1.84				Ujësjetës kanalizime	Vendba -nim	Bashki
	3.3.7	Rrjeti i furnizimit me ujë për fshatin Frashër	Bashkia	Bashkia, FSHZH, FZHR, donatorë	2.03			2.03		Ujësjetës kanalizime	Vendba -nim	Bashki
	3.3.8	Rrjeti i kanalizimeve për fshatin e Frashër	Bashkia	Bashkia, FSHZH, FZHR, donatorë	2.03			2.03		Ujësjetës kanalizime	Vendba -nim	Bashki
	3.3.9	Rrjeti i furnizimit me ujë për fshatin Pertan	Bashkia	Bashkia, FSHZH, FZHR, donatorë	7.61			7.61		Ujësjetës kanalizime	Vendba -nim	Bashki
	3.3.10	Rrjeti i furnizimit me ujë për fshatin e Delvinë	Bashkia	Bashkia, FSHZH, FZHR, donatorë	2.81				2.81	Ujësjetës kanalizime	Vendba -nim	Bashki
	3.3.11	Rrjeti i furnizimit me ujë për fshatin e Lipa	Bashkia	Bashkia, FSHZH, FZHR, donatorë	8.13		8.13			Ujësjetës kanalizime	Vendba -nim	Bashki
	3.3.12	Rrjeti i furnizimit me ujë për fshatin e Gjinakar	Bashkia	Bashkia, FSHZH, FZHR, donatorë	5.18			5.18		Ujësjetës kanalizime	Vendba -nim	Bashki
	3.3.13	Rrjeti i furnizimit me ujë për fshatin e Trebozish-Lipivan	Bashkia	Bashkia, FSHZH, FZHR, donatorë	1.46			1.46		Ujësjetës kanalizime	Vendba -nim	Bashki
	3.3.14	Rrjeti i furnizimit me ujë për fshatin e Tremisht	Bashkia	Bashkia, FSHZH, FZHR, donatorë	1.16				1.16	Ujësjetës kanalizime	Vendba -nim	Bashki
	3.3.15	Rrjeti i furnizimit me ujë për fshatin e Ogdunan	Bashkia	Bashkia, FSHZH, FZHR, donatorë	1.35		1.35			Ujësjetës kanalizime	Vendba -nim	Bashki
	3.3.16	Rrjeti i furnizimit me ujë për fshatin Kaludh	Bashkia	Bashkia, FSHZH, FZHR, donatorë	6.08				6.08	Ujësjetës kanalizime	Vendba -nim	Bashki
	3.3.17	Rrjeti i furnizimit me ujë për fshatin Badëlonjë	Bashkia	Bashkia, FSHZH, FZHR, donatorë	11.48				11.48	Ujësjetës kanalizime	Vendba -nim	Bashki
	3.3.18	Rrjeti i kanalizimeve për fshatin e Petran	Bashkia	Bashkia, FSHZH, FZHR, donatorë	7.60			7.60		Ujësjetës kanalizime	Vendba -nim	Bashki
	3.3.19	Rrjeti i kanalizimeve për fshatin e Delvinë	Bashkia	Bashkia, FSHZH, FZHR, donatorë	1.16				1.16	Ujësjetës kanalizime	Vendba -nim	Bashki
	3.3.20	Rrjeti i kanalizimeve për fshatin e Bënjë	Bashkia	Bashkia, FSHZH, FZHR, donatorë	2.19	2.19				Ujësjetës kanalizime	Vendba -nim	Bashki



ATELIER STUDIO ARKITEKTURE

ARHITEKTURE
URBANITET
INTERIER
KONSTRUKSION
KONSTRUKSION
KONSTRUKSION
KONSTRUKSION




3.4	Sistemet e ujit për bujqësi dhe blegtori	3.3.21	Rrjeti i kanalizimeve për fshatin e Qilarishtë	Bashkia	Bashkia, FSHZH, FZHR, donatorë	13.90		6.00	7.90			Ujësjellës kanalizime	Vendba -nim	Bashki
		3.3.22	Rrjeti i kanalizimeve për fshatin e Lipa	Bashkia	Bashkia, FSHZH, FZHR, donatorë	8.13		8.13				Ujësjellës kanalizime	Vendba -nim	Bashki
		3.3.23	Rrjeti i kanalizimeve për fshatin Leusë	Bashkia	Bashkia, FSHZH, FZHR, donatorë	3.16	3.16					Ujësjellës kanalizime	Vendba -nim	Bashki
		3.3.24	Rrjeti i kanalizimeve për fshatin Leshnicë	Bashkia	Bashkia, FSHZH, FZHR, donatorë	7.40			7.40			Ujësjellës kanalizime	Vendba -nim	Bashki
		3.3.25	Rrjeti i kanalizimeve për fshatin Badëlonjë	Bashkia	Bashkia, FSHZH, FZHR, donatorë	12.70				12.70		Ujësjellës kanalizime	Vendba -nim	Bashki
		3.3.26	Rrjeti i kanalizimeve për fshatin Gjinkar	Bashkia	Bashkia, FSHZH, FZHR, donatorë	5.18			5.18			Ujësjellës kanalizime	Vendba -nim	Bashki
		3.3.27	Rrjeti i kanalizimeve për fshatin Trebozishit-Lipivan	Bashkia	Bashkia, FSHZH, FZHR, donatorë	1.46			1.46			Ujësjellës kanalizime	Vendba -nim	Bashki
		3.3.28	Rrjeti i kanalizimeve për fshatin Kaludh	Bashkia	Bashkia, FSHZH, FZHR, donatorë	12.70			12.70			Ujësjellës kanalizime	Vendba -nim	Bashki
		3.3.29	Rrjeti i kanalizimeve për fshatin Tremisht	Bashkia	Bashkia, FSHZH, FZHR, donatorë	1.16				1.16		Ujësjellës kanalizime	Vendba -nim	Bashki
		3.3.30	Rrjeti i kanalizimeve për fshatin Ogdunan	Bashkia	Bashkia, FSHZH, FZHR, donatorë	1.16		1.16				Ujësjellës kanalizime	Vendba -nim	Bashki
		3.3.31	Rrjeti i furnizimit me ujë për fshatin Bënjë	Bashkia	Bashkia, FSHZH, FZHR, donatorë	6.08	6.08					Ujësjellës kanalizime	Vendba -nim	Bashki
		3.4.1	Pastrimi i kanalit ujitës të Stërmbecit	Bashkia, MBZHR	Bashkia, MBZHR, FZHR, donatorë	1.92		1.92				Ujësjellës kanalizime	Vendba -nim	Bashki
		3.4.2	Pastrimi i kanalit ujitës të Kaludhit	Bashkia, MBZHR	Bashkia, MBZHR, FZHR, donatorë	3.08			3.08			Ujësjellës kanalizime	Bashki	Bashki
		3.4.3	Pastrimi i kanalit ujitës të Fusha e Kaludhit	Bashkia, MBZHR	Bashkia, MBZHR, FZHR, donatorë	2.20			2.20			Ujësjellës kanalizime	Bashki	Bashki
		3.4.4	Pastrimi i kanalit ujitës të Fusha e Gjinakar	Bashkia, MBZHR	Bashkia, MBZHR, FZHR, donatorë	2.13	2.13					Ujësjellës kanalizime	Bashki	Bashki
		3.4.5	Pastrimi i kanalit ujitës të Fusha e Petran-Badelonjë	Bashkia, MBZHR	Bashkia, MBZHR, FZHR, donatorë	4.42	4.42					Ujësjellës kanalizime	Bashki	Bashki
		3.4.6	Pastrimi i kanalit ujitës të Fusha e Benjë-Qilarishtë	Bashkia, MBZHR	Bashkia, MBZHR, FZHR, donatorë	4.49	4.49					Ujësjellës kanalizime	Bashki	Bashki
		3.4.7	Pastrimi i kanalit ujitës të fshatit Qilarishtë	Bashkia, MBZHR	Bashkia, MBZHR, FZHR, donatorë	4.37		2.00	2.37			Ujësjellës kanalizime	Bashki	Bashki
		3.4.8	Pastrimi i kanalit ujitës të fshatit Kutal	Bashkia, MBZHR	Bashkia, MBZHR, FZHR, donatorë	3.63	3.63					Ujësjellës kanalizime	Bashki	Bashki



3.6	Ndrëimi publik	Ndrëimi i të gjitha lugeve brenda qytetit të përmëtit		Bashkia	Bashkia, Sipërmarja private	47.00	2.35	4.70	9.40	14.10	16.45	Zhvillim urban	Bashki	Bashki
		3.6.2	Ndrëimi i rrugëve hyrëse dhe dalje në qytetin e përmëtit	Bashkia	Bashkia, Sipërmarja private	23.00	1.15	2.30	4.60	6.90	8.05	Zhvillim urban	Bashki	Bashki
		3.6.3	Ndrëimi i qendrave të të gjithë fshatrave dhe zonave turistike	Bashkia	Bashkia, Sipërmarja private	164.00	8.20	16.40	32.80	49.20	57.40	Zhvillim urban	Bashki	Bashki
		3.6.4	Zëvendësimi i llampave ekzistuese me llampa LED	Bashkia	Bashkia, Sipërmarja private	30.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	Zhvillim urban	Bashki	Bashki
3.7	Përmërimi i shërbimeve të telekomunikacionit	3.7.1	Shtimi i fibrës optike në të gjitha zonat e populluara të qytetit	Privati	Sipërmarja private	412.00	137.33	137.33	137.33	432.90	505.05	Telekomunikacion	Bashki	Privati
		3.7.2	Shtimi i fibrës optike në të gjitha zonat e populluara të fshatrave	Privati	Sipërmarja private	1443.00	72.15	144.30	288.60	432.90	505.05	Telekomunikacion	Bashki	Privati
		3.7.3	Shtimi i linjave të EFT ne zona si: qendra, zona turistike, sheshe, parqe çlodhës, etj.	Bashkia	Bashkia, Sipërmarja private	206.00	10.30	20.60	41.20	61.80	72.10	Telekomunikacion	Vendbanim	Privati
		3.9.1	Vlerësimi i gjendjes dhe funksionaliteti i pritave malore	Bashkia	Bashkia, donatorë	2.00	2.00					Mjedis	Bashki	Bashki + pushteti qendror
3.9	Infrastruktura e mbrojtjes mjedisore	3.9.2	Pyllëzime me akacie për mbrojtjen e tokës nga rrëshqitjet dhe erozioni në fshatrat Biovizhdë, Petran, Qilarisht-Skutarraq, Delvinë.	Bashkia, MTM	Bashkia, donatorë	40.00	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	Mjedis	Bashki	Bashki + pushteti qendror
		3.9.3	Sisteme malore (ndërtim pritash) në Çarçovë, Villaho-Psiloterë, Draçovë, Zhepë, Pellumbarr, Kanikol, Iliar, Strëmbec, Biovizhdë	Bashkia, MTM	Bashkia, donatorë	7.80	5.00	2.80				Mjedis	Bashki	Bashki + pushteti qendror
		3.9.4	Sisteme malore (ndërtim pritash) në Ogren, Zavalan, Gostivisht, Miçan, Verçisht, Suropull, Kreshovë	Bashkia, MTM	Bashkia, donatorë	5.50	4.00	1.50				Mjedis	Bashki	Bashki + pushteti qendror

Minimizimi i impakteve negative në mjesdis	3.10.1	Pyllëzime me lis, gështenjë dhe halore në toka të braktisura (311 ha) në Kutal, Alipostivan, Buhaj, Kosinë, Odrican, Pagri, Rapcka, Borocka, Grabovë- Argovë, Kosovë, Mokricë, Pacomit, Piskovë.	Bashkia, MTM	Bashkia, donatorë	120.00	40.00	20.00	20.00	20.00	20.00	Mjesdis	Rajon	Bashki + pushteti qendror
	3.10.2	Pyllëzime në ish-karrierat e gurorëve në Lipë/ Petran.	Bashkia, MTM	Bashkia, donatorë	10.00	4.00	2.00	2.00	1.00	1.00	Mjesdis	Rajon	Bashki + pushteti qendror
	3.10.3	Shpallja e Parkut Kombëtar të Vjosës - Parku i parë i një lumi të egër Europian- duke përfshirë lumin përgjatë gjithë gjatësisë së tij, nga malet deri në grykëderdhjen e tij në Adriatik. Përgatitja e Planit të Menaxhimit të Parkut	Bashkia, MTM	Bashkia, donatorë	2.50	2.50					Mjesdis	Rajon	Bashki + pushteti qendror
	3.10.4	Përcaktimi i strategjisë turistike për mbrojtjen, rijetëzimin dhe promovimin e monumenteve, elementëve me vlerë, i burimeve dhe infrastrukturës turistike: (a) Pasurive Kulturore, (b) monumenteve fetare, (c) elementëve të ambientit natyral. Zbatimi i strategjisë nëpërmjet kombinimit të programeve të reklamimit, shënjimit dhe programeve elektronike.	Bashkia, MTM, MK, MMS	Bashkia, MK, donatorë	50.00	25.00	25.00				Turizëm	Rajon	Bashki + pushteti qendror

3.10






1.2 Financat bashkiake

Përgatitja e PBA-së dhe nevoja për ta përfshirë në dokumentin e PPV të Bashkisë së Përmetit


Në grafikun e mëposhtëm është paraqitur dinamika e të ardhurave në buxhetin e Bashkisë së Përmetit. Për vitet 2012-2016 është dhënë realizimi faktik, për vitin 2017 është dhënë pritshmëria, ndërsa për vitet 2018-20 parashikimi i PBA-së.



Grafiku 47. Grafiku i të ardhurave, Bashkia e Përmetit, 2012-2020, (në mijë lekë)

Burimi: Punim i autorëve, bazuar në të dhënat e Bashkisë së Përmetit

Siç duket qartë nga grafiku, të ardhurat nga transfertat ndërqeveritare po dominojnë gjithmonë e më tepër në të ardhurat totale të Bashkisë së Përmetit. Nëse deri në vitin 2014 ato përbënin jo më shumë se 44% të totalit të të ardhurave, duke nisur nga viti 2016 ato përbënë 80% të totalit dhe nuk parashikohet që të zbresin në më pak se 78% deri në fund të vitit 2020. Parashikimi i dinamikës së të ardhurave të veta (tatimore dhe jotatimore) të bashkisë në 2020 krahasuar me 2016, mbetet në nivele konstante, por jo më shumë se 24% e totalit të të ardhurave, pra larg niveleve që do të krijon potenciale për investime të rëndësishme me mjetet e vetë bashkisë, duke mbetur në varësi të theksuar prej transfertave ndërqeveritare. Parashikimi për rritje të pritshme nga të ardhurat prej taksës së ndikimit në infrastrukturë dhe taksës mbi token bujqësore, mbetet të verifikohet duke filluar nga viti i ardhshëm.



Grafiku 48. Grafiku i shpenzimeve për funksionet bazë, Bashkia e Përmetit, 2012-2020, në mijë lekë


Burimi: Punim i autorëve, bazuar në të dhënat e Bashkisë së Përmetit

Nga struktura e shpenzimeve për funksionet bazë në Bashkinë e Përmetit vihet re dominimi i zërit të shpenzimeve për personelin. Në vitin 2016 ato përbënin 49% të totalit të shpenzimeve për



funksiione bazë dhe në vitet në vijim parashikohet vetëm rritje e tyre, duke qenë jo më pak se 56% në 2020. Në PBA parashikohet që pesha e shpenzimeve korrente të ketë rënie të lehtë ndaj nivelit aktual (16% në 2020, krahasuar me 20% në 2016). Shqetësuese është rënia e parashikuar e investimeve për periudhën 2018-2020 (jo më shumë se 28% e totalit), krahasuar me nivelin e vitit 2016 (31% e totalit), gjë që kërkon rishqyrtim nga ana e bashkisë, pasi cënon realizimin e synimeve me natyrë zhvillimi.

Në grafikun në vijim janë paraqitur shpenzimet për funksionet specifike, ku konstatohet një shpërndarje edhe më shqetësuese se tek funksionet bazë. Shpenzimet për personelin përbëjnë me shumë se 2/3 e totalit, duke parashikuar të mos jenë më pak se 86% e totalit në vitin 2020. Shpenzimet korrente mbeten zëri i dytë me peshë të lartë, ato parashikohen të mos jenë më pak se 14% e totalit në vitin 2020. Me përjashtim të një kuote mjaft modeste në vitin 2017, nuk konstatohen parashikime për investime lidhur me funksionet specifike. I rekomandohet bashkisë që të rishikojë këtë zë, gjatë hartimit të PBA-së 2019-2021 dhe në vazhdim.



Grafiku 49. Grafiku i shpenzimeve për funksionet specifike, Bashkia e Përmetit, 2016-2020, (në mijë lekë)
Burimi: Punim i autorëve, bazuar në të dhënat e Bashkisë së Përmetit

3.1.1 Metodologjia e përcaktimit të prioritetit

Përbërja e skedave të projekteve

Nga objektivat strategjike të evidentuara, janë propozuar nga ekipi i ekspertëve programet strategjike, të cilat përbëhen nga kartelat e projekteve përkatëse. Kartelat e projekteve prezantohen në një format, në të cilin raportohen informacionet më të rëndësishme që i përkasin projektit/koncept projektit. Këto projekte janë prezantuar në formën e një skede, ku përmbledhet struktura logjike, tiparet kryesore të projekteve të propozuar.

TITULLI I PROJEKTTIT	Emërtimi i projektit
TIPI I PROJEKTTIT	Përshkrimi i shkurtër i kontekstit politik, ligjor, teknik, social, ekonomik dhe mjedisor i projektit në fjalë.
VENDNDODHJA E PROJEKTTIT	Lokalizimi i impaktit të projektit: vendndodhja, sipërfaqja, funksionet, vëllimet, tiparet e projektit etj.
SFONDI DHE PROBLEMATIKAT QË ADRESOHEN	Analiza e shkurtër dhe përmendja e problematikave të ngjashme, që projekti synon të zgjidhë.

PËRSHKRIMI I SHKURTËR I PROJEKTIT	Përshkrimi i projektit që evidenton arsyet përse nevojitet ky projekt.
QËLLIMI KRYESOR I PROJEKTIT [OBJEKTIVAT]	Listimi i objektivave që synon projekti.
NDIKIMI / REZULTATET E PRITSHME	Përshkrimi i ndikimit gjithëpërfshirës që do të ketë projekti në zhvillimin e bashkisë.
PËRFITUESIT	Listimi i grupeve të cilat kanë ndikime pozitive nga realizimi i projektit
PËRGJEGJËSITË [BURIMI I FINANCIMIT DHE PARTNERËT E MUNDSHËM]	Listimi i burimeve të mundshme të financimit dhe të ndihmës.
AKTIVITETE STRATEGJIKE	Përshkrimi i hollësishëm i aktiviteteve që do të ndërmerren për arritjen e objektivave.
VLERËSIMI I KOSTOS	Vlerësimi i koston së projektit.
PRIORITETI	Prioriteti i planit dhe në cilën fazë do të aplikohet.
AFATET DHE KOHËZGJATJA	Kohëzgjatja e hartimit dhe zbatimit të projektit.

Tabela 20. Shembull skede projektsh prioritare

Këto projekte që kanë një kosto për bashkinë, kanë impakte të ndryshme për zonën. Për këtë arsye është mëse e nevojshme të përcaktohet një metodologji për të evidentuar prioritetet e zhvillimit dhe fillimin e implementimit të projekteve të parashikuara.

Metoda e Vlerësimit të Prioriteteve

Për të patur një vizion gjithëpërfshirës mbi prioritetin e strategjisë që do të ndiqet për zhvillimin e zonës, është menduar të bazohet në kriteret vlerësimi të cilat përfshijnë aktorë të ndryshëm, si popullsia lokale, grupe të ndryshme të interesit, përfaqësues të biznesit (në veçanti të agrobizneseve), ekspertë të fushave të ndryshme (bujqësi, blegtori, turizëm, arsim, kulturë, sport, art, shëndetësi, etj).

Për të marrë në konsideratë mendimin e të gjithë subjekteve të interesuar, është organizuar takimi i parë me ekspertët dhe teknikët e fushave të ndryshme, të pushtetit vendor dhe atij qendror, me grupet e ndryshme të interesit, shoqëritë civile, përfaqësues biznesesh etj.

Prezantimi i detajuar i strategjisë, objektivave dhe projekteve kryesore dhe zhvillimi i një diskutimi konstruktiv gjatë takimeve dhe përfundimi i mendimeve dhe sugjerimeve të aktorëve të ndryshëm, në formën e një pyetësori, do të përbëjë bazën e vlerësimit të prioritetit që do të ketë çdo objektiv dhe program strategjik, gjatë 15 vjeçarit të ardhshëm.

Takimet e ndryshme synojnë një vizion më të qartë, transparent dhe demokratik të Planit të Investimeve Kapitale për të identifikuar investimet prioritare që do të ndërmerren në vitet e ardhshme. Ky Plan i Investimeve Kapitale reflekton investimet që do të ndërmerren për 15 vitet e ardhshme, duke u ndarë në 3 plane veprimi 5 vjeçare. Programet strategjike që do të evidentohen si më prioritare, do të kenë përparësi për t'u vënë në zbatim gjatë 5 vjeçarit të parë.

Takimet dhe diskutimet me pjesëmarrësit shfrytëzohen edhe për plotësimin e pyetësorëve, të cilët synojnë grumbullimin e mendimeve, perceptimeve dhe sugjerimeve mbi program-strategjitë

kryesore prioritare. Këto përmbledhje dhe sugjerime të banorëve janë të paraqitura dhe të analizuar në KAPITULLIN C. PROCESI I KONSULTIMIT TË PLANIT.

Gjatë të gjitha fazave të dëgjësive me komunitetin, grupi i punës ka shpërdarë pyetësorë tek pjesëmarrësit, me qëllim grumbullimin e perceptimeve dhe opinionëve të tyre për drejtimit më prioritare të zhvillimit vendor. Në Bashkinë e Përmetit u plotësuan 25 pyetësorë, nga pjesëmarrës me moshë mesatare 33 vjeç.

Të pyetur mbi sektorin primar të ekonomisë, 64% e të anketuarëve u përgjigjën se ai duhet të jetë turizmi, gjë që përputhet me tendecat e vërejtura në këtë zonë vitet e fundit. Rreth 60% e të anketuarëve treguan bujqësinë dhe blegtorinë, gjë që përputhet me traditën, 16% treguan tregtinë dhe shërbimet si sektor tjetër prioritar të ekonomisë lokale, ndërsa vetëm 4% përmendën industrinë, si sektor prioritar zhvillimi. Në vijim të pyetjes më të detajuar lidhur me orientimin e investimeve në sektorin e zgjedhur prioritar, 68% e të anketuarëve ishin në favor të subvencionimeve në bujqësi dhe blegtori, si dhe në ndërtimin e rrugëve rurale në funksion të tyre.

Në rubrikën e nevojave urgjente për zhvillim, 52% e të anketuarëve tregojnë sistemin rrugor dhe të transportit si dobësinë më të madhe aktuale. Në vend të dytë për nga problematika renditet sistemi i vaditjes dhe kullimit (36% e të anketuarëve), më tej rrjeti i ujësjellës-kanalizimeve (32% e të anketuarëve) dhe lista mbyllet me sistemin e energjisë elektrike dhe ndriçimin publik (8% e të anketuarëve).

Lidhur me nevojat urgjente sociale, të anketuarit vendosën në vend të parë sistemin shëndetësor (56% e tyre), në vend të dytë banesat sociale (40%), më tej sistemin arsimor (24%) dhe në fund qendrat kulturore (10%). Gjatë diskutimeve, u detajua më tej nevoja për modernizimin e sistemit arsimor, duke e vendosur theksin në përf forcimin e arsimit të mesëm profesional, nëpërmjet krijimit të klasave me profil bujqësor-blegtoral dhe turistik.

Në rubrikën e përmirësimeve në zonën e banimit, 68% e të anketuarëve përmendën nevojën e rrugëve dhe parkimeve, 28% treguan për nevojën e tregut urban, 24% nënvizuan nevojën për më shumë lulishte dhe kënde lojrash të sistemuara dhe vetëm 16% zgjodhën nevojën për zona sportive. Të pyetur në mënyrë me specifike, se ku duhet të orientohet më parë zhvillimi i turizmit në bashkinë e Përmetit, 76% e të anketuarëve treguan si më të mundshme zonën malore, ndërsa 44% ishin në favor të vendbanimeve aktuale. Vetëm 16% e të anketuarëve ishin të mendimit se turizmi duhet të zhvillohet më parë në zonën fushore (përfshirë edhe luginën e Vjosës). Lidhur me pyetjen, se çfarë duhet të jetë objekt promovimi në këtë bashki, 36% e të anketuarëve identifikuan si të tilla produktet vendore, ndërsa 16% ishin në favor të traditës së zonës.

Grupi i punës i ka mbajtur parasysh rezultatet e grumbulluara nga ky pyetësor, në funksion të përzgjedhjes së prioriteteve, ashtu siç është përcaktuar në metodologjinë përkatëse.



PYETËSOR MBI PRIORITETET E ZHVILLIMIT TË BASHKISË PËRMET

Njësia Administrative: _____ Fshat/Lagjia: _____

Profesioni: _____ Moshë: _____

1. *Cili është sektori i ekonomisë që duhet mbështetur me prioritet?

☒ Bujqësi/Blegtori/Peshkim;

☒ Turizmi;

☐ Tregtia / Shërbime/ Magazinin;

☐ Industri; (Ushqimtarë)

☐ Tjetër - AKTIVITET MEDICINALE (ARROT)

*Në sektorin e konsideruar prioritar, ku mendoni se duhet të investohet?

1 - UJIN E PISHKËR

2 - SIFTEMINIMIN E

M BASHKISË

3 - UJIN E PISHKËR

2. Cili janë nevojat urgjente që dëshironi të zhvillon?

☒ Sistemi rrugor dhe i transportit;

☐ Sistemi ujësjellës - kanalizimeve;

☐ Sistemi i energjisë elektrike dhe ndriçimit publik;

☒ Sistemi vaditës dhe kullimi;

☐ Tjetër -

- 4 - AGRO - TURIZËM

- 5 - RUGËT E TËR

3. Cili janë nevojat sociale urgjente për Bashkinë Përmet?

☐ Sistemi arsimor;

☒ Qendrat socio-kulturore/ komunitare;

☐ Qendrat shëndetësore/ambulancat;

☐ Banesat sociale/ strehim social;

☐ Barazia gjinore;

☒ Grupet vulnerabël. - 1415 Bujë me 1415000000

☐ Tjetër - konstruksione për fëmijë.

4. Cilat përmirësime dëshironi në zonën tuaj të banimit?

☒ Rrugë / Parkime;

☐ Lullshte / Kënde tojrash;

☐ Treg urban;

☒ Zona sportive.

☒ Tjetër - konstruksione, - lagje të reja.

5. Në cilat zona do të dëshironit të zhvillonit më parë turizmin?

☐ Pranë liqenit;

☐ Zonat fushore;

☒ Zonat malore; - 1415

☐ Vendbanimet aktuale.

☐ Tjetër

6. Cilat pika do të dëshironit të promovonit më shumë?

☒ Turizmin; - BEKË, LUPÇKË, ALIPOSHTAN, ZAVRAN, FSHATET

☐ Traditën;

☐ Produktet vendase.

☐ Tjetër

Propozoni dhe ju projekte për zhvillimin e ardhshëm!

- 1 - ORGANIZIMI I BASHKËPROMËSIMIT ME PAKETË

- 2 - RUGA - PËRMETI, BODLOZI, GRIÇI, KALUDË

Shërbimet e reja të shërbimit.

- 3 - STIMULIMI PROJEKTOREVE TË REJA

(NË SEKTORIN)

Me Faleminderit! AM, 2. RUGËT E PËRMET

0682675174

Figura 42. Shembull pyetësi i plotësuar nga banorët e Bashkisë Përmet, gjatë takimeve publike

3.1.2 Fazat e zbatimit të planit




Figura 43. Projektet prioritare dhe fazat e zbatimit të planit, Bashkia Përmet

Duke u njohur nga afër me situatën në terren dhe duke mbajtur parasysh informacionet e marra lidhur me nevojat prioritare të banorëve të bashkisë, nga konsultimet e hapura me komunitetin, grupi i ekspertëve ka orientuar dhe zbërthyer programe të strategjisë në projekte konkrete të mirë përcaktuara në Strategjinë Territoriale sipas prioriteteve. Këto projekte të evidentuara në hartat përkatëse janë detajuar në kapitujt në vijim të lidhura me kostimin, si dhe me Projekt Buxhetin Afatmesëm.

Në hartën e mësipërme janë ilustruar projektet prioritare për Bashkinë Përmet.

Këto projekte strategjike ndahen në:

- Projekte në nivel politikash në të cilën përfshihen objektiva dhe orientime të rëndësishme strategjike, si në zhvillimin ekonomik, ashtu edhe në atë turistik.
- Projekte reale në terren, ku i jepet prioritet zhvillimit infrastrukturor (rrugë, ndriçimi rrugor, ujësjellës-kanalizime, telekomunikacion) zhvillimit të shërbimeve në funksion të komunitetit (rikonstruktim i shkollave, ndërtim i shesheve dhe parqeve, ndërtim i qendrave komunitare, etj.), si dhe aplikimi i rregullave arkitektonike dhe strukturore, si rehabilitimi i vendbanimeve dhe ndërtimi me një gjuhë arkitektonike dhe tradicionale etj.

Në bazë të zbatimit të tyre në mënyrën e duhur, duke siguruar një zhvillim sa më të qëndrueshëm për bashkinë, këto projekte janë ndarë në tre faza zbatimi:

Faza e parë e zbatimit

Në fazën e parë të zbatimit janë listuar të gjitha projektet, të cilat janë të nevojshme për t'u realizuar në një afat kohor të afërt, duke u cilësuar si ndërhyrje të rëndësishme për bashkinë, të cilat shihen si nevojat më të domosdoshme për komunitetin. Në këtë fazë i është dhënë prioritet ndërhyrjeve të kategorizuara më poshtë dhe të detajuara në hartën e fazave të projekteve prioritare për bashkinë.

- Përmirësimi i strukturave në ndihëmë të bujqësisë dhe blegtorisë [ngritja e një thertoreje, struktura magazinimi dhe përpunimi, serra];
- Strukturimi i ofrimit të shërbimeve turistike në zonë [ngritja e qendrave të informimit turistik dhe guidave turistike];
- Strukturimi dhe rigjallërimi i vendbanimeve duke plotësuar kërkesat e banorëve për shërbime dhe përmirësim të cilësisë së jetesës [kthimi i ambienteve të shkollave në qendra polifunksionale, rikonstruksion i qendrave shëndetësore, krijimi i qendrave të strukturuar të fshatrave, ngritja e tregut të produkteve bujqësore dhe blegtorale];
- Përmirësimi dhe rikonstruksion i shërbimeve infrastrukturore [ndërtimi i akseve lidhës të fshatrave me njëri-tjetrin; ndërtimi i terminalit multimodal, përmirësimi i shërbimeve në furnizim me ujë, ndërtimi i rrjetit dhe impiantit të trajtimit të kanalizimeve, pastrime të kanaleve ujitës, rikonstruksion i stacionit elektrik, përmirësimi i ndriçimit publik dhe rrjetit të telekomunikacionit].



Faza e dytë e zbatimit

Në fazën e dytë të projekteve janë cilësuar projektet si në vijim:

- Përmirësimi i strukturave në ndihëmë të bujqësisë dhe blegtorisë [ngritja e sipërfaqeve me vreshta; magazina dhe ruajtje e rrushit, ngritja e pikave dhe linjave të përpunimit];
- Strukturimi dhe rigjallërimi i vendbanimeve duke plotësuar kërkesat e banorëve për shërbime dhe përmirësim të cilësisë së jetesës [rikualifikim i fshatrave me interes për vizitorët, krijimi i tregut artizanal, ndërtimi i bashkisë, ristrukturimi i ambienteve sportive të shkollave në fshatra, krijimi i klasave profesionale, qendra sociale ditore];
- Përmirësimi dhe rikonstruksioni i shërbimeve infrastrukturore [ndërtimi i rrjetit të furnizim me ujë për të gjithë fshatrat malor, pastrimi i kanalit ujitës në zonat e fshatrave kodrinor dhe malor, ndërtimi i landfill rajonal].

Faza e tretë e zbatimit

Në fazën e tretë të projekteve përfshihen ndërtimi i stadiumit dhe strukturimi i muzeut për qytetin e Përmetit.

Gjithashtu, është e rëndësishme të përmendet që duke u bazuar në kohëzgjatjen e hartimit të projekteve, ato mund të zgjasin në disa faza siç janë projektet për ndërtimin e askeve rrugore, për ndriçimin e fshatrave, përmirësimi rrjetit të telekomunikacionit apo masat mbrojtëse mjedisore.


Të gjitha projektet prioritare dhe me shtrirjen e tyre në fazat përkatëse janë të paraqitura në hartën e mësipërme.

3.1.3 Burimi i mundshëm i financimit

Nisur nga këndvështrimi i procesit të planifikimit strategjik, mekanizmi i zbatimit të Planit të Përgjithshëm Vendor konsiston në radhë të parë në identifikimin e projekteve të investimeve publike, si mishërim i politikave publike të synuara në planin e zhvillimit të territorit të Përmetit. Çdo projekt është në zbatim të një objektivi strategjik që synon arritjen e një situate të caktuar të zhvillimit të territorit në afatin e mesëm (i cili në terma kohor shkon nga 2-3 vjet), si fazë e ndërmjetme për arritjen e synimeve afatgjatë të PPV-së në një periudhë pesëmbëdhjetëvjeçare. Projektet janë grupuar në funksion të tre objektivave strategjike, të cilët kanë të bëjnë shkurtimisht me zhvillimin ekonomik të qëndrueshëm, me zhvillimin përkatës të territorit dhe ndërlidhjes, shoqëruar së fundmi me aspekte të ndryshme të zhvillimit kulturor dhe social.

Projektet e përzgjedhura pas diskutimit me komunitetin iu nënshtruan një procesi kostimi dhe përzgjedhje sipas kriterëve të mëposhtme:

- **Efektiviteti i projektit** në lidhje me synimin strategjik, domethënë shkalla e lidhjes shkak/pasojë midis aktivitetëve të projektit dhe synimeve që kërkohen të arrihen.
- **Efiçenca e projektit** domethënë shkalla e arritjes së synimit për njësi të kostos në vlerë monetare të projektit.



- **Shkalla e maturimit** të projektit që është një funksion i identifikimit të burimit të financimit të projektit: burime të vetat të bashkisë apo burime të tjera ku përfshihen burime të qeverisë qendrore, donatorëve apo financime private.

Të marra në tërësinë e vet këto tre kritere janë përdorur për të kaluar projektet e shpenzimeve kapitale nga procesi i kostimit në procesin e buxhetimit. Në këtë të fundit paraprakisht është llogaritur korniza fiskale, si një funksion i parashikimeve makroekonomike (domethënë faktorët e rritjes ekonomike të identifikuar në seksionet e mëparshme). Korniza fiskale ka shërbyer si pikënisje e identifikimi të taveve buxhetore për Përmetin, në terma të shpenzimeve kapitale dhe aktuale në afat të mesëm, i cili është dhe hallka lidhëse e planit të investimeve prioritar me **Planin e Buxhetimit Afatmesëm (PBA)**. Në rastin tonë PBA e parë i korrespondon periudhës 2018-2020 me periudhë rishikimi të paraparë në tre faza 5 vjeçare: 2018-2022, 2023-2027 dhe 2028-2032. Supozimet e mëposhtme janë konsideruar thelbësore në lidhjen e Planit të Investimeve Prioritare me PBA-në:

- **PBA nuk konsiston vetëm në shpenzimet kapitale, por edhe korrente të absorbimit të strategjisë.** Kjo do të thotë që shkalla e zbatimit të PBA-së do të varet nga aftësia e njësisë shpenzuese (në rastin e Përmetit) për të përballuar me shpenzime korrente të natyrës së përgjithshme procesin e zbatimit të projekteve të shpenzimeve kapitale brenda taveve buxhetore. E thënë me fjale të tjera kjo do të varet nga aftësia e përballimit të programit të manaxhimit dhe administrimit (Programi 01110) për të zbatuar të gjitha programet e tjera buxhetore brenda taveve buxhetore. Duke u nisur nga analiza e historikut të shpenzimeve në njësi në vite raporti i **shpenzime korrente të Programit 01110 kundrejt shpenzimeve kapitale të të gjitha programeve të tjera është vlerësuar të jetë 0,11/ 0,89**. Për pasojë është marrë hipotezë e programimit të shpenzimeve buxhetore deri në masën që lejon hapësira fiskale.
- Përmirësimi i kapaciteteve institucionale nëpërmjet rekrutimit të personelit shtesë (domethënë metoda ekstensive) dhe përmirësimit të aftësive nëpërmjet trajnimeve mund dhe duhet të përmirësojnë këtë koeficient të paktën në raportin 0.05/0.95 në mënyrë që i gjithë plani i investimeve prioritar të strategjisë të absorbohet. Ky është niveli aktual i operimit të këtij raporti në qeverisjen vendore, i cili duhet të arrihet jo më vonë se viti 2021 në mënyrë që ky plan të arrihet të zbatohet.
- Projektet e investimeve kapitale janë identifikuar me kodet përkatëse të nënfunksioneve të thesarit (si një shkurtim për programet buxhetore) duke specifikuar dhe burimin e financimit dhe hendekun përkatës.

Siç u shpjegua në fillim të këtij seksioni projektet prioritar janë programuar brenda një kornize fiskale që rrjedh prej faktorëve të rritjes ekonomike të identifikuar në seksionet e mëparshme të analizës ekonomike dhe është në përputhje me kuadrin e ri makrofiskal të publikuar nga Ministria e Financave në Prill 2017.

Është për t'u theksuar që këto supozime janë mbajtur për PBA 2018-2020 në Planin e Investimeve Prioritare. Në aspektin e burimeve të ardhurat e konsideruara në këtë plan i korrespondojnë paketës



fiskale në fuqi, e cila specifikon kategoritë e mëposhtme të burimeve tatimore dhe jotatimore të të ardhurave :

Të Ardhura Tatimore

- Taksa mbi kalimin e së drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme;
- Taksa e regjistrimit të përvitshëm të mjeteve të përdorura;
- Të ardhura nga sistemi i taksave vendore;
- Taksa mbi pasurinë e paluajtshme;
- Taksa mbi ndërtesën;
- Taksa mbi tokën bujqësore;
- Taksa mbi truallin;
- Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja;
- Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël;
- Taksa e tabelës;
- Taksa e fjetjes në hotel;
- Taksa të përkohshme.

Të Ardhura Jotatimore

- Të ardhura nga Tarifat Vendore;
- Tarifa e pastrimit dhe largimit të mbeturinave;
- Tarifa e ndriçimit rrugor;
- Tarifa e gjelbërimit;
- Tarifa për zënie hapësirë publike;
- Tarifa e shërbimit veterinar;
- Tarifa për liçenca dhe certifikata të transportit rrugor;
- Tarifa parkimi;
- Tarifa të tjera vendore;
- Të ardhura të tjera jotatimore;
- Të ardhurat nga qera ndërtese;
- Të ardhura nga qera troje;
- Të ardhura nga qera toke bujqësore;
- Të ardhura nga gjobat në nivel vendor;
- Të ardhura nga likuidimi i mjeteve kryesore.

Është menduar që periudha e PBA 2018-2020 të shërbejë dhe si periudhë e ndërmjetme për rritjen e kapaciteteve për të mundësuar rritjen e kontributeve të tjera të burimeve të financimit në periudhat ndjekëse të PBA-së (për shembull burimet nga Qeveria Qendrore, Donatorë apo Financime Private, të cilat në periudhën aktuale të konfirmuara janë minimale).

Rritja e kontributit të burimeve të tjera është vendimtare, jo vetëm për të përballuar hendekun ekzistues, por sidomos për të rritur peshën e absorbimit të projekteve në objektivin e tretë, i cili për momentin është objektivi me më pak burime të financuara.



3.1.4 Indikatorët e monitorimit dhe të zbatimit të strategjisë

Projektet që lindin si nevojë e zbatimit të programeve strategjike, me qëllim arritjen e objektivave të zhvillimit, duhet të kalojnë gjatë fazës së realizimit të tyre nëpër një proces të mirëstrukturuar monitorimi. Fazat e këtij monitorimi sipas rëndësisë së tyre, referuar edhe grafikut kronologjik të zbatimit të projekteve të prezantuara në Raportin e Strategjisë, mund të realizohen bazuar në indikatorët monitorues të zbatimit:

- Raportet periodike statistikore;
- Respektimi i afateve të vendosura;
- Përqindja e realizimit të projektit;
- Impakti i këtyre projekteve gjatë zbatimit;
- Elementët e ndikimit në mjedis;
- Zbatimi i normativave dhe hallkave ligjore gjatë fazës realizuese;
- Impakti i produktit final në ekonominë dhe mirëqenien e zonës.



Janë këto faktorë, të cilët krijojnë dhe bazën e premisat, për të evidentuar kushtet social-ekonomike të ndryshimeve të mundshme të PPV-së.

Duhet pasur parasysh, se për kryerjen e këtij procesi monitorimi, bashkia ka nevoja për rritje të kapaciteteve të tyre, shoqëruar gjithashtu me riformulim të strukturave organizative, nëpërmjet krijimit të zyrave statistikore dhe njësive të implementimit të projekteve.

SEKTORI	EMËRTIMET	INDIKATORËT E MONITORIMIT	NJËSIA MATËSE
VENDBANIME	Rikualifikimi i zonave urbane	Blloqe banimi	ha
		Objekte të legalizuara	Nr. Subjektesh
		Objekte me vlera arkitektonike të restauruara	Nr objektesh
		Restaurim Pasurive Kulturore	Nr objektesh
	Zhvillimi i aktiviteteve sportive	Sipërfaqe sportive	Sipërfaqe
		Objekte sportive	Copë
		Objekt sportiv sipas tipit	Copë/ tipi
	Krijimi i brezave të gjelbër për të reduktuar impaktin e infrastrukturës dhe të zonave industriale	Sipërfaqe e brezave të gjelbër	Sipërfaqe
	Densifikimi i vendbanimeve	Densiteti	Banor për sipërfaqe
		Densiteti Zona urbane	Banor për sipërfaqe
		Densiteti Zona rurale	Banor për sipërfaqe
		Numri i njësive familjare	Familje
		Numri i njësive familjare për sipërfaqe	Familje / km ²
	Zhvillimi i shesheve publike pranë vendbanimeve.	Përbërja e njësive Familjare	Numri i anëtarëve për njësi familjare.
		Sipërfaqe rekreative urbane	Sipërfaqe
		Numri shesheve publike	Copë
	Përmirësimi i fasadave.	Sipërfaqe fasade	Sipërfaqe
		Sipërfaqe fasade për të përmirësuar	Sipërfaqe






	Rehabilitimi i Stokut Bosh të banesave.	Stoku i banesave bosh	Banesa
		Stoku i banesave sekondare	Banesa m ²
	Rivitalizimi i zonave me potencial turistik.	Numri i shitjeve imobiliare	Shitje / taksa bashkie
		Sipërfaqe e rivitalizuar	ha
	Përqendrimi i zonave ekonomike në territore të caktuara	Numri i subjekteve biznesi për kilometër katror	Subjekte / km ²
		Subjekte tregtare për kilometër	Subjekte/ km ²
		Subjekte prodhues për kilometër	Subjekte/ km ²
		Densiteti i subjekteve sipas sektorit	Subjekte/ km ²
ARSIMIM / SOCIAL / KULTURORE	Përmirësimi i kohezionit social, jetës komunitare dhe i kulturës lokale.	Numri i qendrave komunitare	Copë
		Numri i qendrave kulturore	Copë
		Numri i qendrave sociale	Copë
		Aktivitete kulturore dhe sociale	Copë
		Grupime socio kulturore	Grupime
		OJF / OJQ	Copë
	Promovimi i arsimit profesional.	Sindikata	Copë
		Numri i nxënësve në filierën bujqësore	Nxënës
		Numri i nxënësve në filierën hoteleri - turizëm	Nxënës
		Numri i nxënësve në filierën mekanike	Nxënës
	Zhvillimi dhe përmirësimi i cilësisë të sistemit arsimor.	Nr i subjekteve të sektorit turistik në bashkëpunim me formim profesional.	Subjekte private
		Numri i Kopshteve	Copë
		Kapaciteti i Kopshteve	Nxënës
		Numri i Edukatorëve	Numri I mësuesve
		Frekuentimi i kopshteve	Nxënës
		Numri i shkollave 9-vjeçare	Copë
		Kapaciteti i shkollave 9- vjeçare	Nxënës
		Numri i mësuesve të arsimit 9-vjeçar	Numrii mësuesve
		Frekuentimi i shkollave 9 vjeçare	Nxënës
		Numri i shkollave të mesme	Copë
		Kapaciteti i shkollave të mesme	Nxënës
		Numri i mësuesve të arsimit të mesëm	Numri i mësuesve
		Frekuentimi i shkollave të mesme	Nxënës
		Shkolla me infrastrukturë sportive	%
		Pjesa e shkollave me klasa laboratorike në teknologjinë e informacionit dhe komunikacionit	%
		Pjesa e shkollave me klasa laboratorike	%
		Pjesa e shkollave me biblioteka	%
		Pjesa e shkollave që nuk janë pajisur me sistem ngrohje.	%
		Pjesa e shkollave që nuk janë pajisur me infirmieri	%
	Implementimi i transportit shkollor.	Numri i Mjeteve të transportit shkollor	Copë
		Nr i Mjeteve të transportit për institucion shkollor.	Copë/ Shkollë






ARSIMIM / SOCIAL / KULTURORE	Promovimi i objekteve kulturore dhe natyrore.	Numri i institucioneve shkollore	Copë
		Numri i nxënësve që përdorin transportin shkollor	Nxënës
		Numri i Muzeve	
		Numri i Objekteve arkeologjike	
		Numri i Pasurive Kulturore	
	Krijimi i aksesueshmërisë në zonat periferike.	Numri i monumenteve natyrore	
		Kohëzgjatja nga qendrat lokale	Kohë
		Kohëzgjatja nga shërbimet shëndetësore.	Kohë
		Kohëzgjatja nga qendrat e emergjencës civile.	Kohë
		Kohëzgjatja nga qendrat e shërbimeve publike	Kohë për shërbim
	Rritja e punësimit dhe e të ardhurave ekonomike.	Popullsia në moshë pune	Banor
		Papunësia	%
		Papunësia 15-25 vjeç	%
		Papunësia sipas gjinisë	%
		Invalidë pune	%
		Punësimi	%
		Punësimi sipas sektorit	% / Sektor
		Të ardhurat për njësi familjare	Lekë / Familje
		Të ardhurat për banor	Lekë / Banor
		Familje që përfitojnë ndihma sociale	Familje
	Mbështetje a grupmoshave të reja dhe të moshuara.	Pjesa e familjeve që përfitojnë ndihma sociale	%
		Individ që përfitojnë ndihma sociale për invaliditet.	Banor
		Grupmosha 0-5 vjeç	Banor
		Grupmosha 5-10 vjeç	Banor
		Grupmosha 10-15 vjeç	Banor
		Grupmosha mbi 65 vjeç	Banor
		Koeficienti i varësisë të grupmoshave 0-15 vjeç	%
		Koeficienti i varësisë të grupmoshave mbi 65 vjeç	%
		Numri i çerdheve	Copë
		Numri i edukatorëve	Mësues
	Mbështetja dhe përmirësimi i shërbimeve shëndetësore.	Nr i fëmijëve që frekuentojnë çerdhen	Fëmijë
		Kapaciteti i çerdheve	Fëmijë
		Numri i shtëpive për të moshuar	Copë
		Kapaciteti i Shtëpive për të moshuar	Të moshuar
		Numri i personelit mbështetës të shtëpive të moshuarve.	Punonjës
		Numri Ambulancave	Copë
		Numri Qendrave shëndetësore	Copë
		Numri i Spitaleve	Copë
		Kapaciteti i shërbimeve shëndetësore.	Numri i shtretërve
		Numri i Mjekëve	Numri i Mjekëve
		Numri i Infermierëve	Numri infermierëve



INFRASTRUKTURA	Zhvillimi i rrjetit rrugor urban	Gjatësia lineare	km
		Gjatësia lineare sipas kategorisë	km/ kategori
		Ura dhe vepra arti	Sasi strukturash
	Zhvillimi i ndërlidhjeve të zonave të ndryshme për këmbësorët.	Numri i mbikalimeve	Copë
		Numri i kryqëzimeve	Copë
		Numri i nënkalimeve	Copë
	Zhvillimi i parkimeve publike	Sipërfaqe Parkime	Sipërfaqe
		Numri i parkimeve	njësi
		Numri i parkimeve për banorë	Njësi / banor
		Nr. i parkimeve në funksion të tipit të mjetit.	Parkime / tip automjeti
	Zhvillimi i transportit urban.	Numri i mjeteve	Copë
		Numri i linjave	Linja
		Numri i udhëtarëve	Udhëtar
		Numri i udhëtarëve për linjë	Udhëtar/ linjë
	Zhvillimi i sinjalistikave rrugore.	Numri i tabelave sinjalizuese	Copë
		Gjatësia lineare e infrastrukturës me sinjalistikë të përshtatshme.	km
	Zhvillimi i impianteve të trajtimit të ujërave të zeza dhe rrjetit të kanalizimeve të ujërave të zeza	Kapaciteti	Volum/Kohë
		Sipërfaqe e mbuluar nga Impianti	km ²
		Kapaciteti i impiantit për banor.	Banor
		Gjatësia lineare e kanalizimeve	m
		Gjatësia lineare e kanalizimeve sipas seksionit	m / seksion
	Zhvillimi i skemave të furnizimit me ujë.	Sip. e pambuluar me rrjet kanalizimesh të ujërave të zeza.	km ²
		Numri i puseve	Copë
		Kapaciteti i puseve	Volum / kohë
		Gjatësia lineare e tubacioneve.	m
		Gjatësia lineare e tubacioneve sipas seksionit.	m / seksion
		Numri Sahateve matës	Copë
		Konsumi vjetor	Volum
	Zhvillimi i rrjetit të teknologjisë informacionit dhe komunikacionit.	Sip. e pambuluar nga rrjeti i Ujësjesit	km ²
		Gjatësi lineare e rrjetit optik të telokomunikacionit.	km
	Zhvillimi i shtigjeve dhe korridoreve për këmbësorët dhe ekskursione.	Nr i emetoreve të telefonisë mobile.	Copë
		Gjatësia lineare e shtigjeve.	km
	Terminal	Sipërfaqe e mbuluar	Sipërfaqe
		Kapaciteti	Njerëz
		Frekuentimi	Njerëz
	Synohet nxitja PPP për zhvillimin e infrastrukturës rrugore.	Numri i linjave	Linja
		Numri i projekteve të përbashkëta.	Copë

ENERGJIA DHE TELEKOMUNIKACIONI	Zgjerimi dhe përmirësimi i rrjetit të tensionit të ulët	Gjatësi lineare e rrjetit të tensionit të ulët	km
		Gjatësi lineare e rrjetit të tensionit të ulët sipas seksionit	km/ seksion
		Mbulimi i rrjetit të tensionit të ulët	Sipërfaqe
		Numri i centraleve elektrik	Copë
		Numri i transformatorëve	Copë
		Kapaciteti i elektrik i transformatorëve	kë
	Përmirësimi i ndërlidhjes me rrjetin e tensionit të lartë	Gjatësi lineare e rrjetit të tensionit të lartë ajror	km
		Gjatësi lineare e rrjetit të tensionit të lartë nëntokësor	km
	Përmirësimi i rrjetit për teknologjinë e Informacionit dhe komunikacionit.	Numri i emetorëve të telefonisë mobile sipas frekuencave.	Copë / Frekuence
		Sipërfaqe e pambuluar nga rrjeti i telefonisë mobile.	Sipërfaqe
	Zhvillimi platformave dixhitale në mbështetje të shërbimeve bashkiake.	Shërbimi i platformave dixhitale	Numri i shërbimeve
		Numri i përdoruesve	Përdorues
		Kapaciteti	Përdorues
	Zhvillimi i përdorimit të energjisë alternative.	Energji diellore	v
		Energji nga riciklimi	v
		Energji eolike	v
		Energji hidrike	
		Energji marine	v
	Përdorimi i sistemeve të ndriçimit publik ekonomike në energji	Energji nëntokësore	v
		Energji e konsumuar nga ndriçimi publik	v
		Numri i ndriçuesve me energji diellore	Copë
		Numri i ndriçuesve me konsum të ulët energjie	Copë
		Infrastrukturë e mbuluar nga sistemi i ndriçimit ekonomik	Sipërfaqe
EKONOMIA	Zhvillimi Ekonomik i territorit.	Prodhiimi i brendshëm bruto.	Lekë
		Prodhiimi i brendshëm bruto për banor.	Lekë / Banor
		Vlera e Shtuar bruto	Lekë
		Vlera e Shtuar bruto për sektor.	Lekë / Sektor
		Të ardhura	Lekë
		Të ardhura për banor.	Lekë / Banor
	Zhvillimi i biznesit.	Numri i bizneseve të medha	Numri i Bizneseve
		Numri i bizneseve të vogla	Numri i Bizneseve
		Numri i bizneseve sipas sektorit.	Biznese/Sektor
		Numri i bizneseve të regjistruar dhe çregjistruar gjatë vitit	Numri i Bizneseve
		Numri i bizneseve sezonal	Numri i Bizneseve
		Numri i bizneseve të paregjistruar	Numri i Bizneseve
	Synohet rritje ekonomike në sektorin e turizmit	Numri i bizneseve të sektorit të turizmit	Numri i Bizneseve
		Numri i subjekteve akomoduese	Numri I Subjekteve
		Qarkullimi vjetor i subjekteve akomoduese	Lekë
	Synohet rritja ekonomike e aktiviteteve të bizneseve	Qarkullimi vjetor	Lekë / Vit
		Qarkullimi vjetor sipas sektorit	Lekë / Sektor / Vit
		Rritja e Qarkullimit vjetor me vitet parardhës	%

	Rritja e ekonomisë së shkallës, falë bashkëpunimit në sektorin e bujqësisë	Numri i subjekteve që bashkëpunojnë	Copë
	Mbështetja e bashkëpunimit ndërmjet sektorit turistik dhe sektorit bujqësor, blegtoral dhe peshkimit.	Volumi i produkteve bujqësore, blegtorale dhe peshkimit lokal drejt subjekteve të sektorit turistik.	Ton
		Vlera e produkteve bujqësore, blegtorale dhe peshkimit lokal drejt subjekteve të sektorit turistik.	Lekë
		Numri i bizneseve lokale në bashkëpunim me sektorin turistik	Copë
	Promovimi i produkteve artizanale.	Qarkullimi vjetor i subjekteve të prodhimit artizanal.	Lekë
		Numri i bizneseve të prodhimit artizanal.	Numri i Bizneseve
	Promovimi dhe marketingu klasik i ekonomisë vendase.	Numri i Panaireve, në mbështetje të sektorit të bujqësisë dhe blegtorisë	Numri i Panaireve
		Numri i aktiviteteve kulturore dhe sociale në mbështetje të Turizmit.	Numri i Aktiviteteve rekreative
	TURIZMI	Numri i shërbimeve Turistike	Copë
		Numri i Muzeve	Copë
		Numri i agro-turizmeve	Copë
		Numri siteve arkeologjike	Copë
		Numri i pikave të vrojtimit	Copë
		Numri i bar / restoranteve	Copë
		Numri i subjekteve që ofrojnë shërbime rekreative në mbështetje të turizmit	Copë
		Numri i operatorëve turistikë, që operojnë në territor.	Copë
		Numri i faqeve ëeb/ Blog/ Forume etj. në promovimin e pikave kulturore, natyrore, ekologjike etj,	Copë
		Numri i Subjekteve akomoduese të promovuara në Internet	Copë
	Promovimi i sektorit të turizmit nëpërmjet teknologjisë së informacionit dhe komunikacionit.	Numri i Shërbimeve mbështetëse të turizmit të promovuar në internet	Copë
	Promovimi i paketës turistike nëpërmjet marketingut.	Numri i Broshurave fletushkave etj. në promovimin e turizmit	Copë
		Qendra informacioni	Copë
		Sinjalistika e aktiviteteve sportive, kulturore, natyrore, edukative, kulturore etj.	Copë
		Festivale	Copë
	Mbështetja e Turizmit me shërbime shëndetësore.	Numri Ambulancave sezonale	Copë
		Numri Qendrave shëndetësore sezonale	Copë
		Kapaciteti i shërbimeve shëndetësore	Numri i shtretërve/ Shtesë
		Numri i Mjekëve	Mjek / Turist
	Diversifikimi i tipologjisë të akomodimit në sektorin e turizmit	Numri i Infermierëve	Infermier / Turist
		Numri i hoteleve	Copë
		Numri i agro-turizmeve me sistem akomodimi	Copë
		Numri i B&B	Copë
		Banesa / shtëpi me qira për turistët.	Copë
		Numri i bujtinave.	Copë



		Kapaciteti akomodues	Numri i shtretërve
		Kapaciteti akomodues për tipologji	Shtretër për tipologji
Klasifikimi cilësor i strukturave akomoduese.		Cilësia e shërbimeve akomoduese	Copë / Cilësi
		Cilësia e shërbimeve turistike.	Copë / Cilësi
BUJQËSIA	Shtimi i pemëve frutore në zhvillimin bujqësor	Numri i pemëve	Numër
		Sipërfaqe e mbjellë	Sipërfaqe
		Llojet e pemëve frutore.	Lloje
	Shtimi i prodhimeve të perimeve në fushë.	Prodhimet bujqësore në fushë	Ton
		Sipërfaqe bujqësore në fushë	Sipërfaqe
	Zhvillimi i prodhimit bujqësor në sera	Prodhimet bujqësore në sera	Ton
		Sipërfaqe bujqësore në sera	Sipërfaqe
	Zhvillimi i Teknologjisë dhe teknikës në rritjen e rendimentit Bujqësor	Numri i mjeteve bujqësore	Copë
		Numri i mjeteve bujqësore sipas përdorimit.	Copë/ përdorim
		Rritja e rendimentit	%
	Përmirësimi dhe modernizimi i sitemit vaditëse.	Rrjeti vaditës	Km
		Sipërfaqe e mbuluar nga rrjeti vaditës	Sipërfaqe
		Kapaciteti i rrjetit vaditës	Volum / kohë
	Zhvillimi i kanaleve kullues në shtimin dhe mirëmbajtjen e tokës bujqësore.	Sipërfaqe me sistem vaditës ekonomik.	Sipërfaqe
		Sipërfaqe e mbuluar nga rrjeti kullues	Sipërfaqe
		Sipërfaqe e tokës bujqësore sipas kategorisë	Sipërfaqe/ Kategori
	Qendrushmeria e kapacitetit të rezervuarëve ujqore.	Kapaciteti i rezervuarëve të vaditjes	Volum
		Volumi në funksion të kapacitetit maksimal të rezervuarëve.	%
	Synohet mbështetje e sektorit blegtorisë	Sipërfaqe kullotash	Sipërfaqe
		Rritja e Sipërfaqes	%
		Volumi i prodhimit të produkteve foragjere	Ton
		Volumi i qumështit të prodhuar	Litra
		Rritja e numrit të krerëve të imta.	Copë
	Zhvillimi i subjekteve të seleksionimit, standardizimit, paketimit, ruajtjes dhe tregtimit në bujqësi dhe blegtori.	Subjekte të prodhimit të nënprodukteve të qumështit	Subjekte
		Subjekte seleksionimi, standardizimi, paketimi, ruajtja dhe tregtimi produkteve bujqësore dhe blegtorale	Subjekte
		Kapaciteti i ruajtjes	Ton
	Qendra të furnizimit me fara dhe produkte bujqësore, depo farmaceutike për bujqësinë blegtorinë dhe peshkimin.	Numri i subjekteve që komercializojnë farat dhe Farmacitë bujqësore	Copë
	Organizimi i grupeve të prodhimit.	Numri i grupeve të prodhimit	Grupe
		Numri i fermerëve me investime të përbashkëta	Fermerë
		Numri i mjeteve bujqësore në pronësi të grupeve	Copë



MBROJTJA MJEDISORE		Numri i subjekteve prodhuese bujqësore dhe blegtorale në pronësi të disa fermerëve lokal.	Subjekte
	Promovimi i sektorit bujqësor blegtoral dhe peshkimit	Panaire të organizuara Pjesëmarrja në panaire Festivale promovuese	Copë Copë Copë
	Reduktimi i impaktit mjedisor të sektorit të bujqësisë dhe blegtorisë.	Takime sensibilizuese dhe informuese në mbrojtjen e mjedisit	Copë
	Mbështetja e krijimit të parqeve rajonale	Sipërfaqe e Parqeve Rajonale	Sipërfaqe
		Numri i pemëve	Copë
		Sipërfaqe zonash rekreative.	Sipërfaqe
	Zonat e gjelbra përgjatë akseve rrugore.	Numri i koshave sipas përbërjes	
	Eliminimi i hotspoteve mjedisore.	Numri i hotspoteve të evidentuar.	
	Gjelbërimi Urban.	Sipërfaqe e gjelbër urbane	km ²
		Numri i pemëve	Copë
	Mbështetja e riciklimit të mbetjeve.	Takime sensibilizuese të mbrojtjes së mjedisit me banorët dhe përfaqësuesit e bizneseve.	Takime
		Numri i koshave publik	Copë
		Numri i koshave publik për banor	Copë / Banor
		Volumi i riciklimit të lëndëve të ndryshme	Volum/ lëndë
	Përdorimi i materialeve me impakt të ulët mjedisor.	Riciklimi i mbetjeve të subjekteve private.	Subjekte private
		Numri i ndërtimeve me materiale ekologjike.	Copë
		Numri i banesave me efikasitet të lartë energjetike	Copë
		Infrastruktura publike me materiale ekologjike	Copë
	Pyllëzimi i zonave të rrezikuara nga erozioni dhe përgjatë baseneve ujore		
		Sipërfaqe të mbjella	Sipërfaqe

Tabela 21. Tabela me të dhënat e indikatorëve të monitorimit për bashkinë




B. SKEDAT E PROJEKTEVE TË ZHVILLIMIT

TITULLI I PROJEKTTIT	Zhvillimi i prodhimit, grumbullimit, përpunimit dhe tregëtimit të pemëve frutore ne Bashkinë Përmet
TIPI I PROJEKTTIT	Bujqësor – Agro-përpunues - Tregtar
VENDNDODHJA E PROJEKTTIT	Piskove, Petran, Frashër e Çarçove
SFONDI DHE PROBLEMATIKAT QË ADRESOHEN	Rajoni i katër Njesive Administrative ka një sipërfaqe të konsiderueshme me pemë frutore prej rreth 68 ha dhe një numër të konsiderueshëm në kopështet e familjeve fermere. Nisur nga struktura dhe mosha e pemëve frutore, është më se e domosdoshme përmirësimi i strukturës dhe zëvendësimi me pemë të reja frutore. Gjithashtu është e nevojshme aplikimi i teknologjive dhe formave të reja të administimit të tyre, për rritjen e prodhimit dhe cilësisë varietore. Rritja e prodhimit duhet të shoqërohet edhe me rritjen e sasisë për treg (Rajonal e Kombëtar) dhe për përpunimin e glikove, reçelnave e kompostove. Për traditën dhe mundësinë që ofron rajoni i Përmetit, të ardhurat nga ky sektor janë akoma të ulta krahasuar me mundësitë. Organizimi i ruajtjes, amballazhimit dhe tregëtimit janë faktorë që ndikojnë së tepërmi në të ardhurat që krijohen nga kultivimi e përpunimi i frutave.
PËRSHKRIM I SHKURTËR I PROJEKTTIT	Projekti do të synojë krijimi e mundësive të mbështetjes së 60 – 80 fermerëve që kultivojnë pemët frutore, me krijimin e mundësive të rritjes së sipërfaqes së blloqeve frutore në 50 – 60 ha për një periudhë 5 – vjeçare. Si rezultat në vitin e 5 të prodhimit të realizohet dyfishimi i prodhimit si Rajon. Mbështetja do të konsistojë edhe në modernizimin e teknologjive të kultivimit (forma të reja, ujtime me pika, sperkatje të integruara). Gjithashtu do të mbështeten grupet për administrimin e prodhimit, përpunimit, magazinimit e tregëtimit. Në qytetin e Përmetit ose në Piskovë do të ngrihet një pike përpunimi e paisur me magazine e pika frigoriferike e me paisje të magazinimit dhe etiketimit te produktit të fresket dhe të përpunuar. Pra do të ketë një mbështetje në të gjitha hallkat e filierës së prodhimit nga fidani tek produkti në treg.
QËLLIMI KRYESOR I PROJEKTTIT (OBJEKTIVAT)	Qëllimi kryesor i projektit do të jetë që, në një periudhë afatmesme të jetë një nga sektorët bujqësor me të ardhura më të larta (pas vreshtarisë) jo vetëm nga shtimi i prodhimit të produktit të freskët, por sidomos të rritjes së vlerës së tij nga përpunimi i produktit. Objektivat e projektit - Rritja e prodhimit të pemëve frutore kryesisht në blloqe, nëpërmjet rritjes së sipërfaqes së mbjellë duke siguruar material të bollshëm dhe të çertifikuar. - Përmirësimi i strukturës varietore dhe teknologjisë së kultivimit, mënyrave të reja të mbajtjes së pemëve dhe trajtimet shkencore në luftë kundër sëmundjeve dhe dëmtuesve. - Përmirësimi dhe rehabilitimi i infrastrukturës rurale e bujqësore në funksion të prodhimit dhe lëvizjes së prodhimit drejt tregut. - Organizimi i grupeve të interes të prodhuesve dhe përpunuesve të pemëve frutore. - Përmirësimi i paraqitjes tregtare të produktit, nëpërmjet krijimit të një pike të grumbullimit, magazinimit, amballazhimit e paketimit të tij në territorin e prodhimit.




	• Ngritja e një pike të dytë (punishte) të përpunimit të frutave për prodhimin e reçelave, preveleve, kompostave, frutat e thara me teknologji bashkëkohore me qëllim rritjen e vlerës së produktit
PËRFITUESIT	60 – 80 fermerë të NJ.A Piskove, Petran, Frashër e Çarçove
PËRGJEGJËSITË (BURIMI I FINANCIMIT DHE PARTNERËT E MUNDSHËM)	Sigurimi i investimeve, nëpërmjet granteve, bashkëfinancimeve e kreditimeve në të gjitha hallkat e prodhimit në fermë infrastrukturë prodhuese e tregëtuese, si dhe infrastrukturës bujqësore e rurale në funksion të tyre. IPARD-like AZHBR SARED FSHZH
AKTIVITETE STRATEGJIKE	Krijimi i një fidanishte rajonale Mbjellja e 50 – 60 ha blloqe frutore Asistencë teknike Aplikimi i teknologjive intensive Ngritja e një pike grumbullimi, rruajtje, përpunimi e tregtimi Krijimi i Brandeve të nën produkteve të përpunuara
VLERËSIMI I KOSTOS	450.000 – 500.000 euro
PRIORITETI	Dyfishimi i prodhimit të frutave në 5 vjet dhe trefishimi i tregtimit të nën produkteve të përpunuara.
AFATET DHE KOHËZGJATJA	5 – 6 vjet





TITULLI I PROJEKTT	Zhvillimi i prodhimit të vreshtarisë, grumbullimit, përpunimit dhe tregëtimit të rrushit si sektori më tradicional dhe fitimprures në Rajonin e Përmetit
TIPI I PROJEKTT	Bujqësor – Agro-përpunues - Tregtar
VENDNDODHJA E PROJEKTT	Piskove, Petran e Çarçove
SFONDI DHE PROBLEMATIKAT QË ADRESOHEN	Sipërfaqet e mbjella me vreshta janë rreth 260 ha, gjithashtu janë rreth 600.000 pjergulla dhe erekë në gjithë territorin me një prodhimtari rreth 2000 ton rrush në vit. Struktura varietore është në përshtatje të terrenit fushor – kodrinor – e para malor dhe varietetet e importuara dhe pershtatura, si merlot, kaberne, reisling, pinot, janë të kombinuara me varietetet vendase si sheshet, debinje, serine, etj. Blloqet e vreshtave familjare të ngritura këto 10 vitet e fundit, janë të një teknologjie të lartë, me rendimente mbi 30 ton/ha, me sisteme të avancuara të ujtjes, mbajtjes dhe mekanizimit. Krahas zhvillimit të vreshtarise një zhvillim të dukshëm ka marrë edhe përpunimi i rrushit për verë e raki. Kështu në territorin e Bashkisë Përmet ushtrojnë aktivitetin e përpunimit të rrushit për vere e raki 4 punishte të licencuara, si dhe një numër i madh i familjeve që prodhojnë në mënyrë individuale rreth 5.850 hl verë dhe 622 hl raki. Edhe në të ardhmen ky sektor shikohet si një nga sektorët prioritarë të zhvillimit. Si problematikë mund të shikohet të ardhurat e ulta për njësi prodhimi rrushi e të nënproduktet verë e raki.
PËRSHKRIM I SHKURTËR I PROJEKTT	Projekti do të synojë mbështetjen e 250 – 300 fermerëve kultivues të vreshtave me synim dyfishimin e sipërfaqeve të vreshtave në një periudhë 10 – vjeçare dhe dyfishimin e prodhimit të rrushit për treg (me rritjen e prodhimit të rrushit për tavolinë) dhe përmirësimit të cilësisë së verës, paraqitjes tregtare dhe rritjes 50 % të prodhimit. Mbështetja do të konsistojë edhe në modernizimin e teknologjive të kultivimit (varieteteve të reja, ujitje me pika, format moderne të vreshtave). Gjithashtu do të mbështeten grupet për administrimin e prodhimit, përpunimit, magazinimit e tregëtimit. Modernizimi i teknologjisë dhe përmirësimi i paisjeve teknologjike të 4 punishteve të verës dhe krijimit të barndit "Verë e Kuqe" e Përmetit. Në qytetin e Përmetit do të ngrihet një pike përpunimi e paisur me magazine e pika frigoriferike e me paisje të magazinimit dhe etiketimit të produktit të fresket dhe të përpunuar. Pra do të ketë një mbështetje në të gjitha hallkat e filierës së prodhimit nga fidani, vreshti, fabrikat e përpunimit deri tek produkti në treg.
QËLLIMI KRYESOR I PROJEKTT (OBJEKTIVAT)	Qëllimi - Brënda një periudhe 5 – 10 vjeçare të jetë sektori bazë më i zhvilluar në rajon dhe të dyfishojë të ardhurat e kultivuesve dhe përpunuesve të rrushit. Objektivat – - Rritja e prodhimit të rrushit kryesisht në blloqe (2 fishimi) dhe në pjergulla e erekë, nëpërmjet rritjes së sipërfaqes së mbjellë duke siguruar material të bollshëm dhe të çertifikuar. - Futja e varieteteve të reja të rrushit jo vetëm për përpunim, por edhe për konsum të freskët në tavolinë. - Përmirësimi i strukturës varietore dhe teknologjisë së kultivimit, mënyrave të reja të mbajtjes së pemëtoreve dhe trajtimet shkencore në luftë kundër sëmundjeve dhe dëmtuesve.




	• Përmirësimi dhe rehabilitimi i infrastrukturës rurale e bujqësore në funksion të prodhimit dhe lëvizjes së prodhimit drejt tregut. • Organizimi i grupeve të interes të prodhuesve dhe përpunuesve të vreshtarisë dhe përpunuesve të verës e rakisë. • Përmirësimi i paraqitjes tregtare të produktit, nëpërmjet krijimit të një pike të grumbullimit, magazinimit, amballazhimit e paketimit të tij në territorin e prodhimit. • Sigurimi i investimeve, nëpërmjet granteve, bashkëfinancimeve e kreditimeve në të gjitha hallkat e prodhimit në fermë infrastrukturë prodhuese e tregëtuese, si dhe infrastrukturës bujqësore e rurale në funksion të tyre. • Krijimi i brendeve të verës së Përmetit.
PËRFITUESIT	250 – 300 vreshtarë + përpunuesit + tregëtarët
PËRGJEGJËSITË (BURIMI I FINANÇIMIT DHE PARTNERËT E MUNDSHËM)	Sigurimi i investimeve, nëpërmjet granteve, bashkëfinancimeve e kreditimeve në të gjitha hallkat e prodhimit në fermë infrastrukturë prodhuese e tregëtuese, si dhe infrastrukturës bujqësore e rurale në funksion të tyre. IPARD-like AZHBR SARED FSHZH
AKTIVITETE STRATEGJIKE	Krijimi i dy fidanishteve rajonale Mbjellja e 250 ha vreshta per 10 vjet Asistencë teknike Aplikimi i teknologjive intensive Mbështetja e 4 fabrikave të verës me paisje modern dhe ngritja e nj fabrike të re. Ngritja e një pike grumbullimi, rruajtje, përpunimi e tregëtimi Krijimi i Brandeve të Verës
VLERËSIMI I KOSTOS	1,2 – 1,4 milion euro
PRIORITETI	Dyfishimi i prodhimit dhe të ardhurave nga prodhimi i rrushit dhe të nënprodukteve të tij.
AFATET DHE KOHËZGJATJA	5 – 10 vjet



TITULLI I PROJEKTTIT	Zhvillimi i Sektorit të Blegtorisë në territorin e Bashkisë Përmet si dhe i përpunimit të nën produkteve blegtorale kryesisht të qumështit të lopës dhe të imtave.
TIPI I PROJEKTTIT	Bujqësor – Agro-përpunues - Tregtar
VENDNDODHJA E PROJEKTTIT	Piskove, Petran, Frashër e Çarçove
SFONDI DHE PROBLEMATIKAT QË ADRESOHEN	Sektori i blegtorisë perben një rezervë në rritje për zhvillimin e aktiviteteve ekonomike në fermat e Bashkisë dhe perben peshën më të madhe në ekonomitë rurale krahasuar me sektorin bujqësor. Sektori i të imtave është nga sektorët më të zhvilluar dhe tradicionale në territorin e Bashkisë. Në territorin e Bashkisë mbaheshtrihen rreth 2.300 krere gjedhe dhe rreth 43.000 krerë të imta (17.700 krere të leshta dhe 25.300 krerë të dhirta). Drejtimi kryesor i këtij sektori është prodhimi i qumështit. Prodhimi vjetor i qumështit është rreth 6.200 ton, ku qumështi i lopës ze peshën më të madhe rreth 60 %. Prodhimi qumështit krijon një rezervë të madhe dhe rrit se tepërmi nevojën e përpunimit në të ardhmen. Në territorin e Bashkisë Përmet funksionojnë 9 baxho të leçencuara, të shpërndara në gjithë territorin e Bashkisë.
PËRSHKRIM I SHKURTËR I PROJEKTTIT	Projekti do të synojë të mbështesë 500 – 600 fermave blegtorale, 8 baxhove dhe tregëtuesit e produkteve të nën produkteve blegtorale dhe do të synojë të rrisë kapacitetet kullimore natyrore (kullota, lera), do të mbështesë blegtorët dhe baxhot me pajisje të grumbullimit dhe transportit të qumështit, do të rrisë 30 % numrin e krerëve të gjedhëve dhe të dyfishojë numrin e krerëve të imta. Do të dyfishojë prodhimtarinë e baxhove ekzistuese dhe të ngrejë 2 baxho të reja, të modernizojë trajtimin e mishit si në ambientet e thertoreve dhe të ruajtjes.
QËLLIMI KRYESOR I PROJEKTTIT (OBJEKTIVAT)	Qëllimi - Rritja e prodhimit blegtoral me drejtim prodhim qumështi dhe mishi, drejt strukturave komerciale prodhuese, përpunuese dhe tregtare nëpërmjet zbatimit të planit të zhvillimit strategjik të sektorit të blegtorisë. Rritja e numrit të krerëve kryesisht të imta duke përfituar nga territori i gjere dhe kompozicioni i relievit të territorit të Bashkisë. Objektivat – - Rritja e prodhimtarisë së bazës ushqimore për bagëtitë nëpërmjet përmirësimit të aftësive prodhuese të kullotave dhe livadheve si dhe rritjen e rendimenteve të kulturave bujqësore foragjere dhe përmirësimin e teknologjisë së kultivimit. - Rritjen e prodhimit blegtoral nëpërmjet përmirësimit racor të bagëtive si dhe rritjes së shërbimeve veterinarë kryesisht të vaksinimeve ndaj sëmundjeve zoonotike. - Përmirësimin e pajisjeve të grumbullimit të qumështit dhe pajisjeve të transportit të tij për të siguruar cilësi të mirë të qumështit për përpunim. - Fuqizimi i lidhjeve ndërmjet prodhuesve të ndryshëm të qumështit me përpunuesit e tij. - Përmirësimin e procesit teknologjik të përpunimit të qumështit dhe sigurimi i financimeve për ngritjen e dy pikave moderne përpunimi dhe ambientet e ruajtjes, magazinimit e paketimit. - Sigurimi i investimeve, bashkëfinancimeve dhe kreditimeve të të gjithë hallkave nga përpunimi deri tek tregëtimi i produkteve blegtorale.

	- Rritje prej 10 % e sipërfaqeve të kulturave foragjere në zonën fushore. - Përmirësimi i teknologjisë së kultivimit të foragjereve dhe rritjes 2 herë të rendimentit të tyre (kryesisht jonxhë dhe misër për silazh). - Intensifikimi dhe përmirësimi i livadheve dhe kullotave, kryesisht në zonën kodrinore dhe dyfishimi i kapaciteteve kullimore. - Dyfishimi i numrit të krerëve të imtave duke ju përgjigjur rritjes së kapaciteteve kullimore dhe intensifikimit të kulturave foragjere në zonat kodrinore të Bashkisë.
PËRFTUESIT	500 – 600 fermave blegtorale, 8 baxhove dhe tregëtuesit e produkteve e nën produkteve blegtorale
PËRGJEGJËSITË (BURIMI I FINANCIMIT DHE PARTNERËT E MUNDSHËM)	Sigurimi i investimeve, nëpërmjet granteve, bashkëfinancimeve e kreditimeve në të gjitha hallkat e prodhimit në fermë infrastrukturë prodhuese e tregëtuese, si dhe infrastrukturës bujqësore e rurale në funksion të tyre. IPARD-like AZHBR SARED FSHZH Biznese private
AKTIVITETE STRATEGJIKE	- Rritja e bazës ushqimore natyrore dhe të kultivuar - Rritja e numrit të gjedheve dhe dyfishimi i numrit të krerëve të imtave - Dyfishimi i prodhimit dhe modernizimi i 8 baxhove ekzistuese dhe ngritja e dy baxhove të reja modern - Krijimi i një qendre të përpunimit të mishit (thertore) e shoqëruar me dhoma frigoriferike dhe ambiente tregtare, e shoqëruar me ambiente të tregtimit të bylmetit
VLERËSIMI I KOSTOS	1,5 milion euro
PRIORITETI	Rritja e të ardhurave të familjeve fermere nëpërmjet aktiviteteve blegtorale dhe të përpunimit të produkteve blegtorale
AFATET DHE KOHËZGJATJA	Deri ne 10 vjet




TITULLI I PROJEKTTIT	Ndërtim i stadiumit të qytetit
TIPI I PROJEKTTIT	Arredimi Urban, Arkitekturë, Zhvillim ekonomik, Social
VENDNDODHJA E PROJEKTTIT	Përmet
	
SFONDI DHE PROBLEMATIKAT QË ADRESOHEN	Stadiumi ekzistues në territoirin e bashkisë ka humbur cilësinë e nevojshme dhe me standarde për të organizuar aktivitete sportive, rrjedhimisht nuk frekuentohet as nga banorët as nga skuadrat e bashkisë.
PËRSHKRIM I SHKURTËR I PROJEKTTIT	Stadiumi i Përmetit ka mundësi për rikonstrukcion dhe rivitalizim të hapësirave e shërbimeve të nevojshme. Ka një hapësirë të gjerë dhe ofron mundësi të mira për zhvillim e këtij projekti. Projekti do përfshijë, rehabilitimin e fushës së futbollit, dhe krijimin ose rikonstruktimin e ndërtesës së shërbimeve.
QËLLIMI KRYESOR I PROJEKTTIT (OBJEKTIVAT)	Rikonstrukcion i stadiumit për të rikthyer aktivitetet sportive në zonë.
NDIKIMI/ REZULTATET E PRITSHME	- Rritja e aktivitetit social - Bashkëveprim i ngushtë me komunitetin - Veprimtari sportive - Zhvillim ekonomik në zonë
PËRFITUESIT	Bashkia, banorët
BURIMI I FINANCIMIT DHE PARTNERËT E MUNDSHËM	Bashkia, Donatorët, FZHR
AKTIVITETE STRATEGJIKE	Hartimi I projektit Zbatimi I projektit
VLERËSIMI I KOSTOS	2.784.000€ (ndërhyrje minimale)
PRIORITETI	Faza III
AFATET + KOHËZGJATJA	5 vite



TITULLI I PROJEKTIT	Rikualifikim i sheshit në hyrje të fshatit Çarçovë
TIPI I PROJEKTIT	Arredim Urban, Zhvillim ekonomik, Zhvillim turistik
VENDNDODHJA E PROJEKTIT	Çarçovë
	
SFONDI DHE PROBLEMATIKAT QË ADRESOHEN	Fshati i Çarçovës nuk ka një hyrje të mirfilltë të tij, dhe një pikë informacioni për atë që vizituesit mund të gjejnë në këtë fshat. Mungon infrastruktura dhe dizajni urban si dhe sinjalistika turistike.
PËRSHKRIM I SHKURTËR I PROJEKTIT	Rikualifikimi i sheshit dhe krijimi i një hapësire informuese, do i japi fshatit të Çarçovës identitet. Fshati me këto ndërhyrje do të ketë një qendër pikënisje për ato vizitorë që duan ecet në natyrë. Projekti përfshin hapësirat rekreative, sinjalistikat dhe pikën informuese.
QËLLIMI KRYESOR I PROJEKTIT (OBJEKTIVAT)	- Krijimi i një sheshi kryesor - Pikë informuese për fshatin - Sinjalistika plotësuese në drejtimin e turizmit
NDIKIMI/ REZULTATET E PRITSHME	- Zhvillimi i fshatit - Përmirësimi i imazhit arkitektonik të zonës - Zhvillim i turizmit
PËRFITUESIT	Banorët e fshatit, bashkia
BURIMI I FINANCIMIT DHE PARTNERËT E MUNDSHËM	Bashkia, FZHR, Donatorët, PPP
AKTIVITETE STRATEGJIKE	- Hartimi i projektit - Zbatimi i dizajnit urban dhe arkitektonik
VLERËSIMI I KOSTOS	208.550€
PRIORITETI	Faza II
AFATET + KOHËZGJATJA	1 vit




TITULLI I PROJEKTTIT	Rikualifikimi i qendrës së fshatit Zhepë
TIPI I PROJEKTTIT	Arredim Urban, Zhvillim ekonomik, Zhvillim tuistik
VENDNDODHJA E PROJEKTTIT	Zhepë
	
SFONDI DHE PROBLEMATIKAT QË ADRESOHEN	Sot Zhepa nuk ka një qendër fshati të mirfilltë. Ka hapësira boshe pa funksion dhe nga kjo lind nevoja e krijimit të një hapësire qendrore për komunitetin. Prania e shesheve, por mosfunksionimi i tyre si pasojë e mungesës së infrastrukturës, hapësirave të sistemuara, kushtet jo të përshtatshme të sheshit të fshatit, kanë ndikuar negativisht në strukturën e fshatit, duke bërë të mundur humbjen e identitetit + karakterit të fshatit.
PËRSHKRIM I SHKURTËR I PROJEKTTIT	Projekti synon t'i japë fshatit një hapësirë të dedikuar kryesisht për banorët e saj, po ashtu edhe për turistët.. Rivitalizimi i hapësirës së zgjedhur do të ndikojë në përmirësimin e hapësirës publike, nga ana arkitektonike dhe funksionale duke integruar shërbime të nevojshme për turistët dhe aktivitete sociale dhe kulturore për banorët.
QËLLIMI KRYESOR I PROJEKTTIT (OBJEKTIVAT)	- Të kthejë identitetin e fshatit, duke ndihmuar drejtpërdrejtë në zhvillimin ekonomik të fshatit dhe banorëve. - Të përforcojë nocionin e zonës urbane
NDIKIMI/ REZULTATET E PRITSHME	- Zhvillimi i fshatit - Përmirësimi i imazhit arkitektonik të zonës
PËRFITUESIT	Banorët e fshatit, Bashkia
BURIMI I FINANCIMIT DHE PARTNERËT E MUNDSHËM	FZHR, Donatorët, PPP
AKTIVITETE STRATEGJIKE	- Hartimi i projektit - Zbatimi i dizajnit urban
VLERËSIMI I KOSTOS	258.000€
PRIORITETI	Faza II
AFATET + KOHËZGJATJA	1 vit




TITULLI I PROJEKTTIT	Studim për fshatrat e rëndësishëm në zonën e Benjës, për ruajtjen e arkitekturës vendase
TIPI I PROJEKTTIT	Arkitekturë
VENDNDODHJA E STUDIMIT	Benjë
	
SFONDI DHE PROBLEMATIKAT QË ADRESOHEN	Arkitektura e fshatit me elementët e saj unik, ka fillur të humbasë rëndësinë e vlerave të saj. Shtëpitë me vlera unike në arkitekturë janë braktisur, si dhe gjendja e tyre ka filluar të përkeqësohet.
PËRSHKRIM I SHKURTËR I PROJEKTTIT	Fshati i përbërë nga objekte banimi të ndërtuara me gurë + elemente të arkitekturës vendase dhe me pamje peizazhistike, natyrore, ndimon në rikthimin e vlerave të zonës. Kthimi i strukturave akomoduese + mikpritëse, ftesa për vizitorë, shëtitje në fshat.
QËLLIMI KRYESOR I PROJEKTTIT (OBJEKTIVAT)	Qëllimi i këtyre ndëryrjeve është të kthejë identitetin e fshatit, duke ndihmuar drejtpërdrejtë në zhvillimin ekonomik të fshatit dhe banorëve.
NDIKIMI/ REZULTATET E PRITSHME	- Zhvillimi i fshatit - Rikthimi i vlerave - Krijimi i zinxhirit të vizitave të fshatrave me vlera unike
PËRFITUESIT	Banorët e fshatit, Bashkia
BURIMI I FINANCIMIT DHE PARTNERËT E MUNDSHËM	FZHR, Donatorët, PPP
AKTIVITETE STRATEGJIKE	Sistemi i objekteve dhe i sheshit qendror të fshatit Krijimi i strukturave akomoduese Promovimi i fshatit
VLERËSIMI I KOSTOS	Sipa një studimi prefisibiliteti
PRIORITETI	Faza I
AFATET + KOHËZGJATJA	



TITULLI I PROJEKTTIT	Studim për fshatrat e rëndësishëm në fshatrat e Lipës, Leusës, Leshicës, Bualit, për ruajtjen e arkitekturës vendase
TIPI I PROJEKTTIT	Arkitekturë
VENDNDODHJA E STUDIMIT	Bashkia Përmet
	
SFONDI DHE PROBLEMATIKAT QË ADRESOHEN	Arkitektura e fshatit me elementët e saj unik, ka fillur të humbasë rëndësinë e vlerave të saj. Shtëpitë me vlera unike në arkitekturë janë braktisur, si dhe gjendja e tyre ka filluar të përkeqësohet.
PËRSHKRIM I SHKURTËR I PROJEKTTIT	Fshati i përbërë nga objekte banimi të ndërtuara me gurë + elemente të arkitekturës vendase dhe me pamje peizazhistike, natyrore, ndimon në rikthimin e vlerave të zonës. Kthimi i strukturave akomoduese + mikpritëse, ftesa për vizitorë, shëtitje në fshat.
QËLLIMI KRYESOR I PROJEKTTIT (OBJEKTIVAT)	Qëllimi i këtyre ndëryrjeve është të kthejë identitetin e fshatit, duke ndihmuar drejtpërdrejtë në zhvillimin ekonomik të fshatit dhe banorëve.
NDIKIMI/ REZULTATET E PRITSHME	- Zhvillimi i fshatit - Rikthimi i vlerave - Krijimi i zinxhirit të vizitave të fshatrave me vlera unike
PËRFITUESIT	Banorët e fshatit, Bashkia
BURIMI I FINANCIMIT DHE PARTNERËT E MUNDSHËM	FZHR, Donatorët, PPP
AKTIVITETE STRATEGJIKE	Sistemi i objekteve dhe i sheshit qendror të fshatit Krijimi i strukturave akomoduese Promovimi i fshatit
VLERËSIMI I KOSTOS	Sipa një studimi prefisibiliteti
PRIORITETI	Faza I
AFATET + KOHËZGJATJA	




TITULLI I PROJEKTTIT	Rikualifikim i qendrës së fshatit Petran dhe krijimi i info point
TIPI I PROJEKTTIT	Arredim Urban, Zhvillim ekonomik, Zhvillim tuistik
VENDNDODHJA E PROJEKTTIT	Petran
	 
SFONDI DHE PROBLEMATIKAT QË ADRESOHEN	Fshati i Petranit nuk ka një hyrje të mirfilltë dhe qendër të tij, ku banorët mund të kenë një hapësirë të përbashkët ose turistët të kenë një pikë ku mund të gjejnë informacionin e nevojshëm për fshatin. Mungon infrastruktura dhe dizajni urban si dhe sinjalistika turistike.
PËRSHKRIM I SHKURTËR I PROJEKTTIT	Rikualifikimi i sheshit dhe krijimi i një hapësire komunitare, rekreative dhe informuese, do e gjallëonte fshatin e Petranit. Fshati do me këto ndërhyrje do rritej nga ana ekonomike dhe do mernte zhvillim sektori i turizmit. Projekti përfshin hapësirat rekreative, sinjalistikat dhe pikën informuese.
QËLLIMI KRYESOR I PROJEKTTIT (OBJEKTIVAT)	- Krijimi i një sheshi kryesor - Pikë informuese për fshatin - Sinjalistika plotësuese në drejtimin e turizmit
NDIKIMI/ REZULTATET E PRITSHME	- Zhvillimi i fshatit - Përmirësimi i imazhit arkitektonik të zonës - Zhvillim i turizmit
PËRFITUESIT	Banorët e fshatit, bashkia
BURIMI I FINANCIMIT DHE PARTNERËT E MUNDSHËM	Bashkia, FZHR, Donatorët, PPP
AKTIVITETE STRATEGJIKE	- Hartimi i projektit - Zbatimi i dizajnit urban dhe arkitektonik
VLERËSIMI I KOSTOS	473.000€
PRIORITETI	Faza II
AFATET + KOHËZGJATJA	1 vit



TITULLI I PROJEKTTIT	Rikualifikim i qendres dhe hapësirave të shkollës
TIPI I PROJEKTTIT	Arkitekturë, Arredim Urban, Social
VENDNDODHJA E PROJEKTTIT	Piskovë
	
SFONDI DHE PROBLEMATIKAT QË ADRESOHEN	Fshati Piskovë ka nevojën e një qendre dhe rikualifikim të hapësirave egzistues brenda territorit të shkollës. Këto hapësira nuk kanë një funksion të caktuar. Duke qenë të tilla ato nuk shfrytëzohen as nga shkollat dhe as nga komuniteti, prandaj lind nevoja për një rikualifikim të këtyre hapësirave.
PËRSHKRIM I SHKURTËR I PROJEKTTIT	Projekti do të përfshijë, rikualifikimin e hapësirave rreth ambienteve të shkollës për funksione komunitare. Mobilim urban, ndarje të hapësirave në varësi të funksioneve dhe veprimtarive të ndryshme: arsimore, sportive dhe rekreative
QËLLIMI KRYESOR I PROJEKTTIT (OBJEKTIVAT)	Qëllimi kryesor është krijimi i hapësirave të përbashkëta është, për angazhimin e komunitetit për zhvillimin artistik, sportiv dhe gjithashtu ndihmon në zhvillimin ekonomik të kësaj zone, duke zhvilluar sektorin e shërbimeve.
NDIKIMI/ REZULTATET E PRITSHME	- Bashkëveprim i ngushtë me komunitetin - Veprimtari sportive - Hapësira rekreative
PËRFITUESIT	Të gjithë banorët e qytetit
BURIMI I FINANCIMIT DHE PARTNERËT E MUNDSHËM	Bashkia, FZHR, donatorët e huaj,
AKTIVITETE STRATEGJIKE	Hartimi i projektit Implementimi i projektit Pjesëmarrja dhe përfshirja në veprimtaritë e krijuara në këtë zonë.
VLERËSIMI I KOSTOS	1.133.340€
PRIORITETI	Faza II
AFATET + KOHËZGJATJA	1 vit



TITULLI I PROJEKTTIT	Rikualifikimi i qendrës së fshatit Kosinë
TIPI I PROJEKTTIT	Arredim Urban, Zhvillim ekonomik, Zhvillim tuistik
VENDNDODHJA E PROJEKTTIT	Kosinë
	
SFONDI DHE PROBLEMATIKAT QË ADRESOHEN	Sot Kosina nuk ka një qendër fshati të mirfilltë. Ka hapësira boshe pa funksion dhe nga kjo lind nevoja e krijimit të një hapësire qendrore për komunitetin. Prania e shesheve, por mosfunksionimi i tyre si pasojë e mungesës së infrastrukturës, hapësirave të sistemuara, kushtet jo të përshtatshme të fshatit, kanë ndikuar negativisht në strukturën e fshatit, duke bërë të mundur humbjen e identitetit + karakterit të fshatit.
PËRSHKRIM I SHKURTËR I PROJEKTTIT	Projekti synon t'i japë fshatit një hapësirë të dedikuar kryesisht për banorët e saj, po ashtu edhe për turistët.. Rivalizimi i hapësirës së zgjedhur do të ndikojë në përmirësimin e hapësirës publike, nga ana arkitektonike dhe funksionale duke integruar shërbime të nevojshme për turistët dhe aktivitete sociale dhe kulturore për banorët. Gjithashtu do përmirësojë dhe imazhin e kishës "Shën Mëria".
QËLLIMI KRYESOR I PROJEKTTIT (OBJEKTIVAT)	- të kthejë identitetin e fshatit, duke ndihmuar drejtpërdrejtë në zhvillimin ekonomik të fshatit dhe banorëve. - Të përforcojë nocionin e zonës urbane
NDIKIMI/ REZULTATET E PRITSHME	- Zhvillimi i fshatit - Përmirësimi i imazhit arkitektonik të zonës
PËRFITUESIT	Banorët e fshatit, Bashkia
BURIMI I FINANCIMIT DHE PARTNERËT E MUNDSHËM	FZHR, Donatorët, PPP
AKTIVITETE STRATEGJIKE	- Hartimi i projektit - Zbatimi i dizajnit urban
VLERËSIMI I KOSTOS	354.750€
PRIORITETI	Faza II
AFATET + KOHËZGJATJA	1 vit






TITULLI I PROJEKTTIT	Rikualifikim i sheshit të shkollës
TIPI I PROJEKTTIT	Arkitekturë, Arredim Urban, Social
VENDNDODHJA E PROJEKTTIT	Kosinë
	
SFONDI DHE PROBLEMATIKAT QË ADRESOHEN	Këto hapësira nuk kanë një funksion të caktuar. Duke qenë të tilla dhe nuk shfrytëzohen as nga shkollat dhe as nga komuniteti, lind nevoja për një rikualifikim të këtyre hapësirave.
PËRSHKRIM I SHKURTËR I PROJEKTTIT	Rikualifikimi i hapësirave rreth ambienteve të shkollave për funksione komunitare. Mobilim urban, ndarje të hapësirave në varësi të funksioneve dhe veprimtarive të ndryshme: arsimore, kulturore dhe sportive.
QËLLIMI KRYESOR I PROJEKTTIT (OBJEKTIVAT)	Qëllimi kryesor është krijimi i hapësirave të përbashkëta për angazhimin e komunitetit për zhvillimin artistik, kulturor, sportiv dhe gjithashtu ndihmon në zhvillimin ekonomik të kësaj zone.
NDIKIMI/ REZULTATET E PRITSHME	- Bashkëveprim i ngushtë me komunitetin - Veprimtari sportive - Veprimtari sportive e kulturore
PËRFITUESIT	Të gjithë banorët e qytetit
BURIMI I FINANCIMIT DHE PARTNERËT E MUNDSHËM	Bashkia, FZHR, donatorët e huaj,
AKTIVITETE STRATEGJIKE	Hartimi i projektit Implementimi i projektit Pjesëmarrja dhe përfshirja në veprimtaritë e krijuara në këtë zonë.
VLERËSIMI I KOSTOS	200.000€
PRIORITETI	Faza II
AFATET + KOHËZGJATJA	1 vit



TITULLI I PROJEKTTIT	Studim për fshatrat e rëndësishëm në zonën e Çarçovës, për ruajtjen e arkitekturës vendase
TIPI I PROJEKTTIT	Arkitekturë, Arredim Urban, Social
VENDNDODHJA E STUDIMIT	Çarçovë
	
SFONDI DHE PROBLEMATIKAT QË ADRESOHEN	Arkitektura e fshatit me elementët e saj unik, ka fillur të humbasë rëndësinë e vlerave të saj. Shtëpitë me vlera unike në arkitekturë janë braktisur, si dhe gjendja e tyre ka filluar të përkeqësohet.
PËRSHKRIM I SHKURTËR I PROJEKTTIT	Fshati i përbërë nga objekte banimi të ndërtuara me gurë + elemente të arkitekturës vendase dhe me pamje peizazhistike, natyrore, ndimon në rikthimin e vlerave të zonës. Kthimi i strukturave akomoduese + mikpritëse, ftesa për vizitorë, shëtitje në fshat.
QËLLIMI KRYESOR I PROJEKTTIT (OBJEKTIVAT)	Qëllimi i këtyre ndëryrjeve është të kthejë identitetin e fshatit, duke ndihmuar drejtpërdrejtë në zhvillimin ekonomik të fshatit dhe banorëve.
NDIKIMI/ REZULTATET E PRITSHME	- Zhvillimi i fshatit - Rikthimi i vlerave - Krijimi i zinxhirit të vizitave të fshatrave me vlera unike
PËRFITUESIT	Banorët e fshatit, Bashkia
BURIMI I FINANCIMIT DHE PARTNERËT E MUNDSHËM	FZHR, Donatorët, PPP
AKTIVITETE STRATEGJIKE	Sistemi i objekteve dhe i sheshit qendror të fshatit Krijimi i strukturave akomoduese Promovimi i fshatit
VLERËSIMI I KOSTOS	Sipa një studimi përfundimtar
PRIORITETI	Faza II
AFATET + KOHËZGJATJA	




TITULLI I PROJEKTTIT	Studim për fshatrat e rëndësishëm në zonën e Frashërit, për ruajtjen e arkitekturës vendase
TIPI I PROJEKTTIT	Arkitekturë, Arredim Urban, Social
VENDNDODHJA E STUDIMIT	Frashër
	
SFONDI DHE PROBLEMATIKAT QË ADRESOHEN	Arkitektura e fshatit me elementët e saj unik, ka fillur të humbasë rëndësinë e vlerave të saj. Shtëpitë me vlera unike në arkitekturë janë braktisur, si dhe gjendja e tyre ka filluar të përkeqësohet.
PËRSHKRIM I SHKURTËR I PROJEKTTIT	Fshati i përbërë nga objekte banimi të ndërtuara me gurë + elemente të arkitekturës vendase dhe me pamje peizazhistike, natyrore, ndimon në rikthimin e vlerave të zonës. Kthimi i strukturave akomoduese + mikpritëse, ftesa për vizitorë, shëtitje në fshat.
QËLLIMI KRYESOR I PROJEKTTIT (OBJEKTIVAT)	Qëllimi i këtyre ndëryrjeve është të kthejë identitetin e fshatit, duke ndihmuar drejtpërdrejtë në zhvillimin ekonomik të fshatit dhe banorëve.
NDIKIMI/ REZULTATET E PRITSHME	- Zhvillimi i fshatit - Rikthimi i vlerave - Krijimi i zinxhirit të vizitave të fshatrave me vlera unike
PËRFITUESIT	Banorët e fshatit, Bashkia
BURIMI I FINANCIMIT DHE PARTNERËT E MUNDSHËM	FZHR, Donatorët, PPP
AKTIVITETE STRATEGJIKE	Sistemi i objekteve dhe i sheshit qendror të fshatit Krijimi i strukturave akomoduese Promovimi i fshatit
VLERËSIMI I KOSTOS	Sipa një studimi prefisibiliteti
PRIORITETI	Faza II
AFATET + KOHËZGJATJA	




TITULLI I PROJEKTTIT	Rikualifikim I hapësirave publike pranë pallatit të sportit, gjimnazit dhe Gurit të qytetit	
TIPI I PROJEKTTIT	Arkitekturë, Arredim Urban, Zhvillim turistik, Zhvillim ekonomik	
VENDNDODHJA E STUDIMIT	Përmet	
	  	
SFONDI DHE PROBLEMATIKAT QË ADRESOHEN	Kjo zonë e Përmetin është lënë në harresë, dhe duke qenë e tillë hapësirat kanë nevojë për rivitalizim dhe rikonceptim në tërësi. Hapësirat rreth pallatit të sportit, gjimnazit dhe Gurit mund të lidhen me një koncept të dizajnit urban, duke e përmirësuar imazhin.	
PËRSHKRIM I SHKURTËR I PROJEKTTIT	Projekti që synon lidhjen e këtyre tre elementëve, përfshin dizajnin urban, rivitalizimin arkitektonik të fasadave aty ku është nevoja, dhe krijimin e një poli të rëndësishëm në qytetin e Përmetit. Gjithashtu do përfshijë hapësira publike, sinjalistika të turizmit për informacion në lidhje me Gurin, etj.	
QËLLIMI KRYESOR I PROJEKTTIT (OBJEKTIVAT)	Qëllimi i projektit është përmirësimi i kësaj hapësire të përbashkët, Krijimin e këtij poli të rëndësishëm urban, arkitektonik, duke synuar dhe rritjen e zhvillimit ekonomik në qytet.	
NDIKIMI/ REZULTATET E PRITSHME	- Zhvillimi i qytetit - Përmirësimi i imazhit arkitektonik të zonës - Hapësira rekreative	
PËRFITUESIT	- Banorëte qytetit, Bashkia	
BURIMI I FINANCIMIT DHE PARTNERËT E MUNDSHËM	- Bashkia, FZHR, donatorët e huaj,	
AKTIVITETE STRATEGJIKE	- Hartimi I projektit - Zbatimi I dizajnit urban	
VLERËSIMI I KOSTOS	4.515.000€	
PRIORITETI	Faza I	
AFATET + KOHËZGJATJA	2 vite	



TITULLI I PROJEKTIT:	Parkimet Publike me pagesë në Bashkinë Përmet
TIPI I PROJEKTIT:	Ndërtimi i parkimeve publike me pagesë
VENDNDODHJA E PROJEKTIT	Bashkia Përmet
	 
SFONDI DHE PROBLEMATIKAT QË ADRESOHEN	Bashkia e Përmetit ndodhet në pjesën jugore të Shqipërisë, e cila gjatë sezonit turistik është mjaft e frekuentuar nga turistët vendas dhe të huaj duke rritur kështu nevojën për parkime, si dhe për një sistem të menaxhuar të parkimeve përfshi parkimin publik me pagesë.
PËRSHKRIM I SHKURTËR I PROJEKTIT	Bashkia e Përmetit ka propozuar disa rrugë për të ndërtuar parkime publike me pagesë.
QËLLIMI KRYESOR I PROJEKTIT (OBJEKTIVAT)	Ndërtimi i parkimeve publike me pagesë do të menaxhojë problematiken në rritje të kërkesës për parkim, sidomos gjatë sezonit turistik në zonat e frekuentuara në qendër të qytetit, gjithashtu është dhe një burim për rritjen e të ardhurave financiare Bashkisë.
PËRFTUESIT	Bashkia Përmet
PËRGJEGJËSITË BURIMI I FINANÇIMIT DHE PARTNERËT E MUNDSHËM	Financimi mund të jetë i vetë Bashkisë, ose nepermjet një sistemi koncesioni ose partneriteti Publik Privat
AKTIVITETE STRATEGJIKE	Aplikimi i politikave për menaxhimin e mobilitetit; Hartimi i projektit; Përzgjedhja e sistemit, si dhe formës së aplikimit; Fushatë sensibilizuese për aplikimin e projektit.
VLERËSIMI I KOSTOS	Studimi i fizibilitetit
PRIORITETI	Faza e dytë e planit (5-10 vjet)
AFATET DHE KOHËZGJATJA	Projekti duhet të hartohet si detajim i planit


TITULLI I PROJEKTTIT:	Ndërtimi i rrugës Kanikol – Çarshovë (ana perendimore e lumit)
TIPI I PROJEKTTIT:	Ndërtimi i rrugës Kanikol – Çarshovë (ana perendimore e lumit)
VENDNDODHJA E PROJEKTTIT	Bashkia Përmet
	 
SFONDI DHE PROBLEMATIKAT QË ADRESOHEN	Rrugë e re e cilat për nga rëndësia që ka do të lidhi rrugën nacionale në afërsi të Kanikolit deri në Çarshovë. Kjo rrugë është në anën perëndimore të lumit dhe e klasifikojmë si rrugë Interurbane dytesore.
PËRSHKRIM I SHKURTËR I PROJEKTTIT	Infrastruktura rrugore e cila nuk ekziston dhe duhet ndërtuar nga e para, duke përfshirë të gjithë punimet e nevojshme të shtresave rrugore si dhe paisjen me sinjalistikën e nevojshme për të përmbushur kriteret sipas normave të Kodit Rrugor Shqipëtar, me qellim për tu përshtatur me klasifikimin e dhënë. Informacioni për këtë rrugë është si më poshtë: 1. Kanikol – Çarshovë gjatësi 7.4 km, gjerësi 10.5m 2. Ura ne Kalikovë = gjatësi 100m, gjerësi 11m 3. Ura ne Carshovë = gjatësi 100m, gjerësi 11m
QËLLIMI KRYESOR I PROJEKTTIT (OBJEKTIVAT)	➤ Projektimi dhe ndërtimi i rrugëve ➤ Shmangja e një terreni malor ➤ Shkurtimi i distancës dhe kohës në aksin Kombëtar
PËRFTUESIT	➤ Bashkia Përmet
PËRGJEGJËSITË	
BURIMI I FINANCIMIT DHE PARTNERËT E MUNDSHËM	Financimi mund të jetë i vetë Bashkisë, Qeverisë Qendrore, FZHR, Donatorëve, etj
AKTIVITETE STRATEGJIKE	➤ Hartimi i projektit dhe kostove ➤ Ndërtimi i rrugës dhe përshtatja e saj për funksionin e ri ➤ Instalimi i sinjalistikës mbështetëse dhe informative
VLERËSIMI I KOSTOS	1. Kanikol – Çarshovë Rrugë 7.4 km = 505,050,000 lekë 2. Ura në Kalikovë = 100m= 270,000,000 lekë 3. Ura në Carshovë = 110m= 297,000,000 lekë
PRIORITETI	Faza e parë e planit (0-5 vjet)
AFATET DHE KOHËZGJATJA	Projekti duhet të hartohet si detajim i planit



TITULLI I PROJEKTIT:	Ndërtimi i rrugëve të reja për në Leusë dhe Lipe (Rrugë Lokale)
TIPI I PROJEKTIT:	Ndërtimi i rrugëve të reja për në Leusë dhe Lipe (Rrugë Lokale)
VENDNDODHJA E PROJEKTIT	Bashkia Përmet
	
SFONDI DHE PROBLEMATIKAT QË ADRESOHEN	Rrugë të reja të cilat për nga rëndësia që kanë lidhin akse ekzistuese me njera tjetren dhe zona të rëndësishme midis tyre. Këto rrugë klasifikohen si rrugë lokale.
PËRSHKRIM I SHKURTËR I PROJEKTIT	Rrugët e poshtë listuara duhet të rikonstruktohen sipas seksionit tip të rrugëve lokale, gjëndjes së terrenit, duke konsideruar të gjitha shtresat e nevojshme rrugore, si dhe të pajisen me sinjalistikën e nevojshme konform kriterëve të Kodit Rrugor Shqiptar. Informacioni për keto rrugë është si më poshtë: 1. Përmet - Leusë 1.5 km, si dhe gjerësi 6m 2. Përmet - Lipe 2.2 km, si dhe gjerësi 6m
QËLLIMI KRYESOR I PROJEKTIT (OBJEKTIVAT)	➤ Projektimi dhe ndërtimi i rrugëve ➤ Kompletimi i Rrjetit Rrugor të Qytetit
PËRFITUESIT	➤ Bashkia Përmet
PËRGJEGJËSITË	
BURIMI I FINANCIMIT DHE PARTNERËT E MUNDSHËM	Financimi mund të jetë i vetë Bashkisë, Qeverisë Qendrore, FZHR, Donatorëve, etj
AKTIVITETE STRATEGJIKE	➤ Hartimi i projektit dhe kostove ➤ Ndërtimi i rrugëve dhe pershtatja e tyre për funksionin e ri ➤ Instalimi i sinjalistikës së nevojshme
VLERËSIMI I KOSTOS	1. Përmet – Leusë 1.5 km = 58,500,000 lekë 2. Përmet – Lipe 2.2 km = 85,800,000 lekë
PRIORITETI	Faza e parë dhe të dytë e planit (0-10 vjet)
AFATET DHE KOHËZGJATJA	Projekti duhet të hartohet si detajim i planit



TITULLI I PROJEKTTIT:	Ndërtimi i rrugës Rruga nacionale – Bual si dhe ura në lumin Vjosë (Rruge Lokale)
TIPI I PROJEKTTIT:	Ndërtimi i rrugës Rruga nacionale – Bual si dhe ura në lumin Vjosë (Rruge Lokale)
VENDNDODHJA E PROJEKTTIT	Bashkia Përmet
	 
SFONDI DHE PROBLEMATIKAT QË ADRESOHEN	Rrugë dhe ure e re e cila për nga rëndësia që ka lidh aksin e rrugës nacionale me fshatin Bual
PËRSHKRIM I SHKURTËR I PROJEKTTIT	Infrastrukturë rrugore e cila nuk ekziston dhe duhet ndërtuar nga e para, duke përfshirë të gjithë punimet e nevojshme të shtresave rrugore si dhe paisjen me sinjalistikën e nevojshme për të përmbushur kriteret sipas normave të Kodit Rrugor Shqiptar, me qëllim për tu përshatatur me klasifikimin e dhënë. Informacioni për këtë rrugë është si më poshtë: 1. Rruga SH75 - Bual 5.6 km gjerësi 6m 2. Ura mbi Vjosë gjatësi 100m, gjerësi 11m
QËLLIMI KRYESOR I PROJEKTTIT (OBJEKTIVAT)	➤ Projektimi, ndërtimi i rrugës dhe urës ➤ Lidhja e fshatrave me njëri tjetrin ➤ Lidhja e fshatrave me qytetin e Përmetit
PËRFITUESIT	➤ Bashkia Përmet
PËRGJEGJËSITË BURIMI I FINANCIIMIT DHE PARTNERËT E MUDNSHËM	Finacimi mund të jetë i vetë Bashkisë, Qeverisë Qendrore, FZHR, Donatorëve, etj
AKTIVITETE STRATEGJIKE	➤ Hartimi i projektit dhe kostove ➤ Ndërtimi i rrugëve dhe përshatja e tyre për funksionin e ri ➤ Instalimi i sinjalistikës së nevojshme
VLERËSIMI I KOSTOS	1. Rruga SH75-Bual 5.6 km =218,400,000 lekë 2. Ura në Bual = 110 m=270,000,000 lekë
PRIORITETI	Faza e tretë e planit (10-15 vjet)
AFATET DHE KOHËZGJATJA	Projekti duhet të hartohet si detajim i planit





TITULLI I PROJEKTTIT:	Ndërtimi i rrugëve te reja sipas klasifikimit te tyre (Rruge Lokale)
TIPI I PROJEKTTIT:	Ndërtimi i rrugëve te reja sipas klasifikimit te tyre (Rruge Lokale)
VENDNDODHJA E PROJEKTTIT	Bashkia Përmet
	 
SFONDI DHE PROBLEMATIKAT QË ADRESOHEN	Rrugë të reja të cilat për nga rëndësia që kanë në lidhin akse ekzistuese me njera tjetrën dhe zona të rëndësishme midis tyre.
PËRSHKRIM I SHKURTËR I PROJEKTTIT	Infrastruktura rrugore e cila duhet rikonstruktuar, duke përfshirë të gjithë punimet e nevojshme të shtresave rrugore si dhe paisjen me sinjalistikën e nevojshme për të përmbushur kriteret sipas normave të Kodit Rrugor Shqipëtar, me qëllim për tu përshtatur me klasifikimin e dhënë. Informacioni për këtë rrugë është si më poshtë. Këto rrugë janë si më poshtë me gjerësi 6m secila: 1. Rruga SH75 – Bodar - Gostinisht 12 km 2. Rruga SH75 – Qilarisht 3 km 3. Rruga SH75 – Lipivan 5.4km 4. Rruga SH75 – Lljarrë 1.3km 5. Rruga SH75 – Strëmbec 3.3km 6. Rruga SH75 – Hotovë 10.2 km
QËLLIMI KRYESOR I PROJEKTTIT (OBJEKTIVAT)	➤ Projektimi dhe ndërtimi i rrugëve ➤ Lidhja e fshatrave me njeri tjetrin ➤ Lidhja e fshatrave me qytetin e Përmetit
PËRFITUESIT	➤ Bashkia Përmet
PËRGJEGJËSITË BURIMI I FINANCIMIT DHE PARTNERËT E MUNDSHËM	Finacimi mund të jetë i vetë Bashkisë, Qeverisë Qendrore, FZHR, Donatorëve, etj
AKTIVITETE STRATEGJIKE	➤ Hartimi i projektit dhe kostove ➤ Ndërtimi i rrugëve dhe pershtatja e tyre për funksionin e ri ➤ Instalimi i sinjalistikës mbështetëse dhe informative
VLERËSIMI I KOSTOS	1.Rruga SH75 – Bodar - Gostinisht 12 km= 468,000,000 lekë 2.Rruga SH75 – Qilarisht 3 km= 117,000,000 lekë 3.Rruga SH75 – Lipivan 5.4km=210,000,000 lekë 4.Rruga SH75 – Lljarrë 1.3km= 89,000,000 lekë 5.Rruga SH75 – Strëmbec 3.3km= 125,000,000 lekë 6.Rruga SH75 – Hotovë 10.2 km= 400,000,000 lekë
PRIORITETI	Faza e tretë e planit (10-15 vjet)
AFATET DHE KOHËZGJATJA	Projekti duhet të hartohet si detajim i planit

TITULLI I PROJEKTTIT:	Ndërtimi i rrugëve të reja sipas klasifikimit të tyre (Rruge Lokale)
TIPI I PROJEKTTIT:	Ndërtimi i rrugëve të reja sipas klasifikimit të tyre (Rruge Lokale)
VENDNDODHJA E PROJEKTTIT	Bashkia Përmet
	
SFONDI DHE PROBLEMATIKAT QË ADRESOHEN	Rrugë të reja të cilat për nga rëndësia që kanë në lidhjen aksuale ekzistuese me njera tjetrën dhe zona të rëndësishme midis tyre.
PËRSHKRIM I SHKURTËR I PROJEKTTIT	Infrastruktura rrugore e cila duhet rikonstruktuar, duke përfshirë të gjithë punimet e nevojshme të shtresave rrugore si dhe paisjen me sinjalistikën e nevojshme për të përmbushur kriteret sipas normave të Kodit Rrugor Shqipëtar, me qëllim për tu përshtatur me klasifikimin e dhënë. Informacioni për këtë rrugë është si më poshtë. Këto rrugë janë si më poshtë me gjerësi 6m secila: 1. Rruga SH75 – Bodar - Gostinisht 12 km 2. Rruga SH75 – Qilarisht 3 km 3. Rruga SH75 – Lipivan 5.4km 4. Rruga SH75 – Ljarë 1.3km 5. Rruga SH75 – Strëmbec 3.3km 6. Rruga SH75 – Hotovë 10.2 km
QËLLIMI KRYESOR I PROJEKTTIT (OBJEKTIVAT)	➤ Projektimi dhe ndërtimi i rrugëve ➤ Lidhja e fshatrave me njeri tjetrin ➤ Lidhja e fshatrave me qytetin e Përmetit
PËRFITUESIT	➤ Bashkia Përmet
PËRGJEGJËSITË BURIMI I FINANCIMIT DHE PARTNERËT E MUNDSHËM	Finacimi mund të jetë i vetë Bashkisë, Qeverisë Qendrore, FZHR, Donatorëve, etj
AKTIVITETE STRATEGJIKE	➤ Hartimi i projektit dhe kostove ➤ Ndërtimi i rrugëve dhe përshtatja e tyre për funksionin e ri ➤ Instalimi i sinjalistikës mbështetëse dhe informative
VLERËSIMI I KOSTOS	1. Rruga SH75 – Bodar - Gostinisht 12 km= 468,000,000 lekë 2. Rruga SH75 – Qilarisht 3 km= 117,000,000 lekë 3. Rruga SH75 – Lipivan 5.4km=210,000,000 lekë 4. Rruga SH75 – Ljarë 1.3km= 89,000,000 lekë 5. Rruga SH75 – Strëmbec 3.3km= 125,000,000 lekë 6. Rruga SH75 – Hotovë 10.2 km= 400,000,000 lekë
PRIORITETI	Faza e tretë e planit (10-15 vjet)
AFATET DHE KOHËZGJATJA	Projekti duhet të hartohet si detajim i planit

TITULLI I PROJEKTTIT:	Përmirësimi dhe rikonstruksioni i rrugës Kanikol – Përmet
TIPI I PROJEKTTIT:	Përmirësimi dhe rikonstruksion ii rrugës Kanikol – Përmet
VENDNDODHJA E PROJEKTTIT	Bashkia Përmet
	
SFONDI DHE PROBLEMATIKAT QË ADRESOHEN	Rrugë ekzistuese e cilat për nga rëndësia që ka do shtrihet në rrugën nacionale Përmet deri ne Carshove.
PËRSHKRIM I SHKURTËR I PROJEKTTIT	Infrastruktura rrugore e cila ekziston dhe duhet rikonstruktuar, duke përfshirë dhe zgjerimin e saj si dhe te gjithë punimet e nevojshme te shtresave rrugore si dhe paisjen me sinjalistikën e nevojshme për të përmbushur kriteret sipas normave te Kodit Rrugor Shqiptar, me qellim për tu pershtatur me klasifikimin e dhene. Informacioni per kete rrrugë Kjo rrrugë interurbane dytësore me gjerësi 10.5 m është si më poshtë: 1 Kanikol – Përmet Rrugë 15 km
QËLLIMI KRYESOR I PROJEKTTIT (OBJEKTIVAT)	➤ Projektimi dhe ndertimi i rrugeve ➤ Rritja e sigurisë rrugore ➤ Shkurtimi i kohës në aksin Kombëtar
PËRFITUESIT	➤ Bashkia Përmet
PËRGJEGJËSITË BURIMI I FINANCIMIT DHE PARTNERËT E MUNDSHËM	Finacimi mund të jetë i vetë Bashkisë, Qeverise Qendrore, FZHR, Donatorëve, etj
AKTIVITETE STRATEGJIKE	➤ Hartimi i projektit dhe kostove ➤ Ndërtimi i rrugës dhe pershtatja e saj për funksionin e ri ➤ Instalimi i sinjalistikës mbështetëse dhe informative
VLERËSIMI I KOSTOS	Kanikol – Përmet Rrugë 15 km = 1.023.750.000 lekë
PRIORITETI	Faza e parë e planit (0-5 vjet)
AFATET DHE KOHËZGJATJA	Projekti duhet të hartohet si detajim i planit



TITULLI I PROJEKTIT	Ndërtimi i rrugëve te reja Piskovë-Frashër- Bënjë (Llixha) si dhe degëzimi për Aipostovan, fshatin Bënjë dhe Ogdunan. (Rruge Lokale)
TIPI I PROJEKTIT	Ndërtimi i rrugëve te reja Piskovë-Frashër- Bënjë (Llixha) si dhe degëzimi për Aipostovan , fshatin Bënjë dhe Ogdunan. (Rruge Lokale)
VENDNDODHJA E PROJEKTIT	Bashkia Përmet
	
SFONDI DHE PROBLEMATIKAT QË ADRESOHEN	Rrugë lokale të cilat për nga rëndësia që kanë janë lidhese te akteve ekzistuese me njera tjetren dhe zona te rendeshishme midis tyre. Rruget janë te klasifikuara si lokale
PËRSHKRIM I SHKURTËR I PROJEKTIT	Infrastruktura rrugore e cila ekziston dhe duhet rikonstruktuar, duke perfshire te gjithë punimet e nevojshme te shtresave rrugore si dhe paisjen me sinjalistikën e nevojshme për të permbushur kriteret sipas normave te Kodit Rrugor Shqiptar, me qëllim për tu përshtatur me klasifikimin e dhënë. Informacioni për këtë rrugë është si më poshtë: 1.Piskovë - Frashër si dhe degëzimi për Aipostovan Rrugë 33.4 km, gjerësi 6m. 2.Frashër - Bënjë (Llixha) si dhe degëzimi për fshatin Bënjë dhe Ogdunan 48.1 km, gjerësi 6m.
QËLLIMI KRYESOR I PROJEKTIT (OBJEKTIVAT)	➤ Projektimi dhe ndërtimi i rrugëve ➤ Lidhja e fshatrave me njeri tjetrin ➤ Lidhja e fshatrave me qytetin e Përmetit
PËRFITUESIT	➤ Bashkia Përmet
PËRGJEGJËSITË BURIMI I FINANCIMIT DHE PARTNERËT E MUNDSHËM	Finacimi mund të jetë i vetë Bashkisë, Qeverisë Qendrore, FZHR, Donatorëve, etj
AKTIVITETE STRATEGJIKE	➤ Hartimi i projektit dhe kostove ➤ Ndërtimi i rrugëve dhe përshtatja e tyre për funksionin e ri ➤ Instalimi i sinjalistikës mbështetëse dhe informative
VLERËSIMI I KOSTOS	1. Piskovë - Frashër si dhe degëzimi për Aipostovan 33.4 km = 1.302.600.000 lekë 2. Frasher – Bënjë (Llixha) si dhe degëzimi për fshatin Bënjë dhe Ogdunan 48.1 km= 1.876.000.000 lekë
PRIORITETI	Faza e parë e planit (0-5 vjet)
AFATET DHE KOHËZGJATJA	Projekti duhet të hartohet si detajim i planit

Titulli i Projektit:	Terminali Multimodal në Bashkinë Përmet
Tipi i projektit:	Zhvillim Ekonomik, Arkitekturë, Zhvillim i Mobilitetit dhe transportit publik
Vendndodhja e Projektit	Bashkia Përmet
	
Sfondi dhe problematikat që adresohen	Aktualisht qyteti i Përmetit nuk ka një Terminal Multimodal në të cilin bëhet ndërthurja e linjave të transportit publik rrethqytetas, ndërqytetas, ndërkombëtar dhe atij privat.
Përshkrim i shkurtër i projektit	Ndërtimi i Terminaleve Multimodale do të mundësojë ndërthurjen e mënyrave të ndryshme të transportit në Bashkinë e Përmetit, është propozuar të ndërtohet një Terminal Multimodal që ndodhet në Qytetin e Përmetit dhe 6 mini terminale në Piskove, Petran, Carshovë, Frashër, Bënjë dhe në bregun e lumit Vjosë (për rafting). Terminali i Përmetit do të jetë i paisur me vende parkimi për autobusët rrethqytetas, ndërqytetas, ndërkombëtarë, automjete private dhe taksi (4+1). Ndërsa ato mini terminale do të jenë të paisur me vende parkimi për automjete private, taksi (4+1) parkim për autobusë ndërqytetas dhe turistik. Ky projekt ka një kosto të përafërt: 1. Përmetit 4000 m2 2. 6 mini terminale në Piskove, Petran, Carshovë, Frashër, Bënjë dhe në bregun e lumit Vjosë (për rafting).
Qëllimi kryesor i projektit (Objektivat)	➤ Përmirësimi i kushteve të mobilitetit dhe transportit publik ➤ Projektimi dhe ndërtimi i Terminaleve Multimodal për bashkinë e Përmetit ➤ Rritja e sigurisë rrugore
Përfituesit	➤ Bashkia Përmet
Përgjegjësitë Burimi i financimit dhe partnerët e mundshëm	Finacimi mund të jetë i vetë Bashkisë, Qeverisë Qendrore, FZHR, Donatorëve, etj
Aktivitetet strategjike	➤ Hartimi i projektit dhe kostove ➤ Ndërtimi i Terminaleve Multimodal ➤ Menyra e informimit lidhur me transportin rrethqytetas, ndërqytetas dhe ndërkombëtar ➤ Instalimi i sinjalistikës mbështetëse dhe informative
Vlerësimi i koston	1. Përmetit 4000 m2 = 112,000,000 lekë 2. 6 mini terminale në Piskove, Petran, Carshovë, Frashër, Bënjë dhe në bregun e lumit Vjosë (për rafting). = 9,000,000 lekë
Prioriteti	Faza e parë dhe të dytë e planit (5-10 vjet)
Afatet dhe Kohëzgjatja	Projekti duhet të hartohet si detajim i planit

TITULLI I PROJEKTTIT:	Unaza Lindore e qytetit si dhe dy urat lidhese të saj
TIPI I PROJEKTTIT:	Unaza Lindore e qytetit si dhe dy urat lidhese të saj
VENDNDODHJA E PROJEKTTIT	Bashkia Përmet
	
SFONDI DHE PROBLEMATIKAT QË ADRESOHEN	Rrugë pjesërisht ekzistuese e cilat për nga rëndësia do të lehtësojë trafikun në qytetin e Përmetit
PËRSHKRIM I SHKURTËR I PROJEKTTIT	Infrastrukturë rrugore e cila pjesërisht ekziston dhe duhet rikonstruktuar dhe pjesa tjetër ndërtuar nga e para, duke përfshirë të gjithë punimet e nevojshme të shtresave rrugore si dhe paisjen me sinjalistikën e nevojshme për të përmbushur kriteret sipas normave të Kodit Rrugor Shqipëtar, me qëllim për tu përshtatur me klasifikimin e dhënë. Rruga do të lidhi dy urat e reja të propozuara dhe do të devijojë trafikun në qytet. Informacioni për këtë rrugë është si më poshtë: Kjo rrugë është si më poshtë: 1. Unaza e Përmetit me gjatësi 2.2 km, gjerësi 11m 2. Ura Veriore me gjatësi 100m, gjerësi 11m 3. Ura Jugore me gjatësi 100m, gjerësi 11m
QËLLIMI KRYESOR I PROJEKTTIT (OBJEKTIVAT)	➢ Kompletimi i Rrjetit Rrugor dhe Urave ➢ Projektimi dhe ndërtimi i rrugëve dhe urave ➢ Rritja e sigurisë rrugore ➢ Menaxhim me i mire i Mobilitetit në Qytet
PËRFITUESIT	➢ Bashkia Përmet
PËRGJEGJËSITË BURIMI I FINANCIMIT DHE PARTNERËT E MUNDSHËM	Finacimi mund të jetë i vetë Bashkisë, Qeverisë Qendrore, FZHR, Donatorëve, etj
AKTIVITETE STRATEGJIKE	➢ Hartimi i projektit dhe Kostove ➢ Ndërtimi i rrugës, urave dhe përshtatja e saj për funksionin e ri ➢ Instalimi i sinjalistikës mbështetëse dhe informative
VLERËSIMI I KOSTOS	1. Unaza e Përmetit 2.2 km = 157.300.000 lekë 2. Ura Veriore 100m = 270.000.000 lekë 3. Ura Jugore 100m = 270.000.000 lekë
PRIORITETI	Faza e parë dhe të dytë e planit (0-10 vjet)
AFATET DHE KOHËZGJATJA	Projekti duhet të hartohet si detajim i planit

TITULLI I PROJEKTTIT:	Sistemi i Transportit të Specializuar për Nxënësit e Shkollave në Bashkinë Përmet
TIPI I PROJEKTTIT:	Organizimi i Transportit të Specializuar për Transportin e Nxënësve
VENDNDODHJA E PROJEKTTIT	Bashkia Përmet
	
SFONDI DHE PROBLEMATIKAT QË ADRESOHEN	Shpërngulja dhe shpërndarja e popullsisë gjatë viteve të fundit ka bërë eliminimin e shkollave në fshatra si mungesë e nxënësve dhe përqendrimin e tyre në zona me densitet të lartë urban si pjesë e përqendrimit të shërbimeve.
PËRSHKRIM I SHKURTËR I PROJEKTTIT	Përqendrimi i shërbimeve arsimore në njesitë bashkiake krijon nevojën për krijimin e një transporti të specializuar që do të transportojë nxënësit nga shtëpitë e tyre në fshatra drejt shkollës dhe anasjelltas. Mjetet e transportit për nxënësit e shkollave duhet të jenë të rinj, komod, të sigurtë, dhe të lehtë identifikueshëm.
QËLLIMI KRYESOR I PROJEKTTIT (OBJEKTIVAT)	Shërbimi me transport të organizuar për të gjithë nxënësit e Bashkisë Përmet si dhe unifikimi i mjeteve të transportit (ngjyra, logo, sinjalistikë e posaçme).
PËRFITUESIT	➤ Bashkia Përmet
PËRGJEGJËSITË BURIMI I FINANCIMIT DHE PARTNERËT E MUNDSHËM	Finacimi mund të jetë i Subjektve private të interesuar, Donatorëve, etj
AKTIVITETE STRATEGJIKE	➤ Hartimi i projektit dhe i rregullores përkatëse ➤ Unifikimi i automjeteve të transportit të nxënësve (ngjyra, logo, sinjalistikë e posaçme).
VLERËSIMI I KOSTOS	Studimi i fizibilitetit
PRIORITETI	Faza e parë dhe të dytë e planit (0-10vjet)
AFATET DHE KOHËZGJATJA	Projekti duhet të hartohet si detajim i planit



1. Projekti i kanalizimeve Përmeti, Petran parashikuar në masterplanin e Furnizimit me ujë dhe largimit të ujërave të përdorura me vlerë të përafërt 5,063,000 euro;

TITULLI I PROJEKTTIT	Rrjeti i kanalizimeve për qytetin e Përmetit
TIPI I PROJEKTTIT	Sistem kanalizimesh
VENDNDODHJA E PROJEKTTIT	Qyteti i Përmetit
SFONDI DHE PROBLEMATIKAT QË ADRESOHEN	Rrjeti i kanalizimeve pjesërisht funksional për qytetin e Përmetit
PËRSHKRIM I SHKURTËR I PROJEKTTIT	Ky projekt është parashikuar në masterplanin e Furnizimit me ujë dhe largimit të ujërave të përdorura, në listën e projekteve afat gjatë
QËLLIMI KRYESOR I PROJEKTTIT (OBJEKTIVAT)	Mbulimi me shërbimin e kanalizimeve, përmirësimi i cilësisë së jetës së qytetarëve dhe mbrojtja e cilësisë së mjedisit
PËRFTUESIT	Qytetarët e Përmetit
PËRGJEGJËSITË (BURIMI I FINANCIMIT DHE PARTNERËT E MUNDSHËM)	Buxheti i shtetit, partnerët zhvillimorë BE ose Kfë
AKTIVITETE STRATEGJIKE	
VLERËSIMI I KOSTOS	Rrjeti i KUZ 4.397.780 euro Lidhjet e baseneve dhe lidhjet shtese 665.440 euro (burimi masterplani i FU)
PRIORITETI	Projekte Prioritare në Infrastrukturë, rrjeti i kanalizimeve
AFATET DHE KOHËZGJATJA	3 vjet

2. Riparime dhe shtimit të kapaciteteve në fshatin Iljarë me tubacion plastik në distancë rreth 800 ml;

TITULLI I PROJEKTTIT	Shtim i kapaciteti të furnizimit me ujë në fshatin Iljar
TIPI I PROJEKTTIT	Furnizim me ujë
VENDNDODHJA E PROJEKTTIT	Fshati Iljar
SFONDI DHE PROBLEMATIKAT QË ADRESOHEN	Nevoja për ndërhyrje në vepra të ndryshme të ujësjellësit të fshatit Iljar
PËRSHKRIM I SHKURTËR I PROJEKTTIT	Ritja e kapacitetit të ujit të prodhuar dhe shpërndarë nga ujësjellësi i fshatit Iljar dhe shtimi i orëve të furnizimit me ujë.
QËLLIMI KRYESOR I PROJEKTTIT (OBJEKTIVAT)	Mbulimi me shërbimin e furnizimit me ujë 24 orë dhe me cilësi, përmirësimi i cilësisë së jetës së qytetarëve
PËRFTUESIT	Banorët e fshatit Iljar
PËRGJEGJËSITË (BURIMI I FINANCIMIT DHE PARTNERËT E MUNDSHËM)	Buxheti i shtetit, partnerët zhvillimorë BE ose Kfë
AKTIVITETE STRATEGJIKE	
VLERËSIMI I KOSTOS	Vendosja e 800 ml linear tubacioni dërgimi 50.000 euro Ndërhyrje të tjera të nevojshme 25.000 euro
PRIORITETI	Projekte Prioritare në Infrastrukturë, furnizimi me ujë
AFATET DHE KOHËZGJATJA	1 vit





3. Ndërtimi i rrjetit të shpërndarjes dhe rritja e kapacitetit të depove për fshatrat Kosovë, Pagri, Odrican, Grabovë;

TITULLI I PROJEKTTIT	Rrjeti i furnizimit me ujë për fshatin e Kosovë
TIPI I PROJEKTTIT	Sistem i furnizimit me ujë
VENDNDODHJA E PROJEKTTIT	Fshati i Kosovë
SFONDI DHE PROBLEMATIKAT QË ADRESOHEN	Mbulimi i furnizimit me ujë në nivel shumë të ulët për Fshatin e Kosovës
PËRSHKRIM I SHKURTËR I PROJEKTTIT	Rritja e kapacitetit të depove, rrjeti i shpërndarjes dhe lidhjet familjare.
QËLLIMI KRYESOR I PROJEKTTIT (OBJEKTIVAT)	Mbulimi me shërbimin e furnizimit me ujë 24 orë dhe me cilësi, përmirësimi i cilësisë së jetës së qytetarëve
PËRFITUESIT	Banorët e Kosovës
PËRGJEGJËSITË (BURIMI I FINANCIMIT DHE PARTNERËT E MUNDSHËM)	Buxheti i shtetit, partnerët zhvillimorë BE ose Kfë
AKTIVITETE STRATEGJIKE	
VLERËSIMI I KOSTOS	Rrjeti i FU 150 euro/banor x 115=17.250 euro
PRIORITETI	Projekte Prioritare në Infrastrukturë, Rrjeti i furnizimit me ujë
AFATET DHE KOHËZGJATJA	1 vit

TITULLI I PROJEKTTIT	Rrjeti i furnizimit me ujë për fshatin Pagri
TIPI I PROJEKTTIT	Sistem i furnizimit me ujë
VENDNDODHJA E PROJEKTTIT	Fshati Pagri
SFONDI DHE PROBLEMATIKAT QË ADRESOHEN	Mbulimi i furnizimit me ujë në nivel shumë të ulët për Fshatin Pagri
PËRSHKRIM I SHKURTËR I PROJEKTTIT	Rritja e kapacitetit të depove, rrjeti i shpërndarjes dhe lidhjet familjare.
QËLLIMI KRYESOR I PROJEKTTIT (OBJEKTIVAT)	Mbulimi me shërbimin e furnizimit me ujë 24 orë dhe me cilësi, përmirësimi i cilësisë së jetës së qytetarëve
PËRFITUESIT	Banorët e fshatit Pagri
PËRGJEGJËSITË (BURIMI I FINANCIMIT DHE PARTNERËT E MUNDSHËM)	Buxheti i shtetit, partnerët zhvillimorë BE ose Kfë
AKTIVITETE STRATEGJIKE	
VLERËSIMI I KOSTOS	Rrjeti i FU 150 euro/banor x 80=12.000 euro
PRIORITETI	Projekte Prioritare në Infrastrukturë, Rrjeti i furnizimit me ujë
AFATET DHE KOHËZGJATJA	1 vit

TITULLI I PROJEKTTIT	Rrjeti i furnizimit me ujë për fshatin Odrican
TIPI I PROJEKTTIT	Sistem i furnizimit me ujë
VENDNDODHJA E PROJEKTTIT	Fshati Odrican
SFONDI DHE PROBLEMATIKAT QË ADRESOHEN	Mbulimi i furnizimit me ujë në nivel shumë të ulët për Fshatin Odrican
PËRSHKRIM I SHKURTËR I PROJEKTTIT	Rritja e kapacitetit të depove, rrjeti i shpërndarjes dhe lidhjet familjare.
QËLLIMI KRYESOR I PROJEKTTIT (OBJEKTIVAT)	Mbulimi me shërbimin e furnizimit me ujë 24 orë dhe me cilësi, përmirësimi i cilësisë së jetës së qytetarëve



PËRFTUESIT	Banorët e fshatit Odrican
PËRGJEGJËSITË (BURIMI I FINANCIMIT DHE PARTNERËT E MUNDSHËM)	Buxheti i shtetit, partnerët zhvillimorë BE ose Kfë
AKTIVITETE STRATEGJIKE	
VLERËSIMI I KOSTOS	Rrjeti i FU 150 euro/banor x 23=3.450 euro
PRIORITETI	Projekte Prioritare në Infrastrukturë, Rrjeti i furnizimit me ujë
AFATET DHE KOHËZGJATJA	1 vit



TITULLI I PROJEKTTIT	Rrjeti i furnizimit me ujë për fshatin Grabovë
TIPI I PROJEKTTIT	Sistem i furnizimit me ujë
VENDNDODHJA E PROJEKTTIT	Fshati Grabovë
SFONDI DHE PROBLEMATIKAT QË ADRESOHEN	Mbulimi i furnizimit me ujë në nivel shumë të ulët për Fshatin Grabovë
PËRSHKRIM I SHKURTËR I PROJEKTTIT	Rritja e kapacitetit të depove, rrjeti i shpërndarjes dhe lidhjet familjare.
QËLLIMI KRYESOR I PROJEKTTIT (OBJEKTIVAT)	Mbulimi me shërbimin e furnizimit me ujë 24 orë dhe me cilësi, përmirësimi i cilësisë së jetës së qytetarëve
PËRFTUESIT	Banorët e fshatit Grabovë
PËRGJEGJËSITË (BURIMI I FINANCIMIT DHE PARTNERËT E MUNDSHËM)	Buxheti i shtetit, partnerët zhvillimorë BE ose Kfë
AKTIVITETE STRATEGJIKE	
VLERËSIMI I KOSTOS	Rrjeti i FU 150 euro/banor x 91=13.650 euro
PRIORITETI	Projekte Prioritare në Infrastrukturë, Rrjeti i furnizimit me ujë
AFATET DHE KOHËZGJATJA	1 vit

4. Ndërtimi i ujësjellësit për njësinë administrative Frashër.

TITULLI I PROJEKTTIT	Rrjeti i furnizimit me ujë për fshatin Frashër
TIPI I PROJEKTTIT	Sistem i furnizimit me ujë
VENDNDODHJA E PROJEKTTIT	Fshati Frashër
SFONDI DHE PROBLEMATIKAT QË ADRESOHEN	Mbulimi i furnizimit me ujë në nivel shumë të ulët për Fshatin Frashër
PËRSHKRIM I SHKURTËR I PROJEKTTIT	Ndërtimi i rrjetit të furnizimit me ujë përfshin, vepra e marrjes së ujit, linja e dërgimit, depot, rrjeti i shpërndarjes dhe lidhjet familjare.
QËLLIMI KRYESOR I PROJEKTTIT (OBJEKTIVAT)	Mbulimi me shërbimin e furnizimit me ujë 24 orë dhe me cilësi, përmirësimi i cilësisë së jetës së qytetarëve
PËRFTUESIT	Banorët e fshatit Frashër
PËRGJEGJËSITË (BURIMI I FINANCIMIT DHE PARTNERËT E MUNDSHËM)	Buxheti i shtetit, partnerët zhvillimorë BE ose Kfë
AKTIVITETE STRATEGJIKE	
VLERËSIMI I KOSTOS	Rrjeti i FU 200 euro/banor x 75=15.000 euro
PRIORITETI	Projekte Prioritare në Infrastrukturë, Rrjeti i furnizimit me ujë
AFATET DHE KOHËZGJATJA	1 vit



5. Ndërtimi i rrjetit të kanalizimeve të ujërave të zeza për njësinë administrative Frashër.

TITULLI I PROJEKTIT	Rrjeti i kanalizimeve për fshatin e Frashër
TIPI I PROJEKTIT	Sistem kanalizimesh
VENDNDODHJA E PROJEKTIT	Fshati i Frashër
SFONDI DHE PROBLEMATIKAT QË ADRESOHEN	Rrjeti i kanalizimeve pjesërisht funksional për Fshatin e Frashër
PËRSHKRIM I SHKURTËR I PROJEKTIT	Ndërtimi i rrjetit të kanalizimeve ku përfshihet rrjeti kryesor, lidhjet familjare dhe dërgimi në pikën e trajtimit primar të ujërave të ndotura urbanë
QËLLIMI KRYESOR I PROJEKTIT (OBJEKTIVAT)	Mbulimi me shërbimin e kanalizimeve, përmirësimi i cilësisë së jetës së qytetarëve dhe mbrojtja e cilësisë së mjedisit
PËRFITUESIT	Banorët e Frashër
PËRGJEGJËSITË (BURIMI I FINANCIMIT DHE PARTNERËT E MUNDSHËM)	Buxheti i shtetit, partnerët zhvillimorë BE ose Kfë
AKTIVITETE STRATEGJIKE	
VLERËSIMI I KOSTOS	Rrjeti i KUZ 200 euro/banor x 75= 15.000 euro
PRIORITETI	Projekte Prioritare në Infrastrukturë, rrjeti i kanalizimeve
AFATET DHE KOHËZGJATJA	1 vit

6. Ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit për fshatrat Petran, Delvinë, Lipa, Gjinkar, Trebozisht-Lipivan, Tremisht dhe Ogdunan.

TITULLI I PROJEKTIT	Rrjeti i furnizimit me ujë për fshatin e Pertan
TIPI I PROJEKTIT	Sistem i furnizimit me ujë
VENDNDODHJA E PROJEKTIT	Fshati Pertan
SFONDI DHE PROBLEMATIKAT QË ADRESOHEN	Mbulimi i furnizimit me ujë në nivel shumë të ulët për Fshatin Pertan
PËRSHKRIM I SHKURTËR I PROJEKTIT	Ndërtimi i rrjetit të furnizimit me ujë përfshin, vepra e marrjes së ujit, linja e dërgimit, depot, rrjeti i shpërndarjes dhe lidhjet familjare.
QËLLIMI KRYESOR I PROJEKTIT (OBJEKTIVAT)	Mbulimi me shërbimin e furnizimit me ujë 24 orë dhe me cilësi, përmirësimi i cilësisë së jetës së qytetarëve
PËRFITUESIT	Banorët e fshatit Pertan
PËRGJEGJËSITË (BURIMI I FINANCIMIT DHE PARTNERËT E MUNDSHËM)	Buxheti i shtetit, partnerët zhvillimorë BE ose Kfë
AKTIVITETE STRATEGJIKE	
VLERËSIMI I KOSTOS	Rrjeti i FU 200 euro/banor x 282=56.400 euro
PRIORITETI	Projekte Prioritare në Infrastrukturë, Rrjeti i furnizimit me ujë
AFATET DHE KOHËZGJATJA	1 vit

TITULLI I PROJEKTIT	Rrjeti i furnizimit me ujë për fshatin e Delvinë
TIPI I PROJEKTIT	Sistem i furnizimit me ujë
VENDNDODHJA E PROJEKTIT	Fshati Delvinë
SFONDI DHE PROBLEMATIKAT QË	Mbulimi i furnizimit me ujë në nivel shumë të ulët për Fshatin Delvinë

ADRESOHE	
PËRSHKRIM I SHKURTËR I PROJEKTTIT	Ndërtimi i rrjetit të furnizimit me ujë përfshin, vepra e marrjes së ujit, linja e dërgimit, depot, rrjeti i shpërndarjes dhe lidhjet familjare.
QËLLIMI KRYESOR I PROJEKTTIT (OBJEKTIVAT)	Mbulimi me shërbimin e furnizimit me ujë 24 orë dhe me cilësi, përmirësimi i cilësisë së jetës së qytetarëve
PËRFITUESIT	Banorët e fshatit Delvinë
PËRGJEGJËSITË (BURIMI I FINANCIMIT DHE PARTNERËT E MUNDSHËM)	Buxheti i shtetit, partnerët zhvillimorë BE ose Kfë
AKTIVITETE STRATEGJIKE	
VLERËSIMI I KOSTOS	Rrjeti i FU 200 euro/banor x 104=20.800 euro
PRIORITETI	Projekte Prioritare në Infrastrukturë, Rrjeti i furnizimit me ujë
AFATET DHE KOHËZGJATJA	1 vit

TITULLI I PROJEKTTIT	Rrjeti i furnizimit me ujë për fshatin e Lipa
TIPI I PROJEKTTIT	Sistem i furnizimit me ujë
VENDNDODHJA E PROJEKTTIT	Fshati Lipa
SFONDI DHE PROBLEMATIKAT QË ADRESOHE	Mbulimi i furnizimit me ujë në nivel shumë të ulët për Fshatin Lipa
PËRSHKRIM I SHKURTËR I PROJEKTTIT	Ndërtimi i rrjetit të furnizimit me ujë përfshin, vepra e marrjes së ujit, linja e dërgimit, depot, rrjeti i shpërndarjes dhe lidhjet familjare.
QËLLIMI KRYESOR I PROJEKTTIT (OBJEKTIVAT)	Mbulimi me shërbimin e furnizimit me ujë 24 orë dhe me cilësi, përmirësimi i cilësisë së jetës së qytetarëve
PËRFITUESIT	Banorët e fshatit Lipa
PËRGJEGJËSITË (BURIMI I FINANCIMIT DHE PARTNERËT E MUNDSHËM)	Buxheti i shtetit, partnerët zhvillimorë BE ose Kfë
AKTIVITETE STRATEGJIKE	
VLERËSIMI I KOSTOS	Rrjeti i FU 200 euro/banor x 301=60.200 euro
PRIORITETI	Projekte Prioritare në Infrastrukturë, Rrjeti i furnizimit me ujë
AFATET DHE KOHËZGJATJA	1 vit

TITULLI I PROJEKTTIT	Rrjeti i furnizimit me ujë për fshatin e Gjinkar
TIPI I PROJEKTTIT	Sistem i furnizimit me ujë
VENDNDODHJA E PROJEKTTIT	Fshati Gjinkar
SFONDI DHE PROBLEMATIKAT QË ADRESOHE	Mbulimi i furnizimit me ujë në nivel shumë të ulët për Fshatin Gjinkar
PËRSHKRIM I SHKURTËR I PROJEKTTIT	Ndërtimi i rrjetit të furnizimit me ujë përfshin, vepra e marrjes së ujit, linja e dërgimit, depot, rrjeti i shpërndarjes dhe lidhjet familjare.
QËLLIMI KRYESOR I PROJEKTTIT (OBJEKTIVAT)	Mbulimi me shërbimin e furnizimit me ujë 24 orë dhe me cilësi, përmirësimi i cilësisë së jetës së qytetarëve
PËRFITUESIT	Banorët e fshatit Gjinkar
PËRGJEGJËSITË (BURIMI I FINANCIMIT DHE PARTNERËT E MUNDSHËM)	Buxheti i shtetit, partnerët zhvillimorë BE ose Kfë
AKTIVITETE STRATEGJIKE	

VLERËSIMI I KOSTOS	Rrjeti i FU 200 euro/banor x 192=38.400 euro
PRIORITETI	Projekte Prioritare në Infrastrukturë, Rrjeti i furnizimit me ujë
AFATET DHE KOHËZGJATJA	1 vit

TITULLI I PROJEKTIT	Rrjeti i furnizimit me ujë për fshatin e Trebozisht-Lipivan
TIPI I PROJEKTIT	Sistem i furnizimit me ujë
VENDNDODHJA E PROJEKTIT	Fshati Trebozisht-Lipivan
SFONDI DHE PROBLEMATIKAT QË ADRESOHEN	Mbulimi i furnizimit me ujë në nivel shumë të ulët për Fshatin Trebozisht-Lipivan
PËRSHKRIM I SHKURTËR I PROJEKTIT	Ndërtimi i rrjetit të furnizimit me ujë përfshin, vepra e marrjes së ujit, linja e dërgimit, depot, rrjeti i shpërndarjes dhe lidhjet familjare.
QËLLIMI KRYESOR I PROJEKTIT (OBJEKTIVAT)	Mbulimi me shërbimin e furnizimit me ujë 24 orë dhe me cilësi, përmirësimi i cilësisë së jetës së qytetarëve
PËRFITUESIT	Banorët e fshatit Trebozisht-Lipivan
PËRGJEGJËSITË (BURIMI I FINANCIMIT DHE PARTNERËT E MUNDSHËM)	Buxheti i shtetit, partnerët zhvillimorë BE ose Kfë
AKTIVITETE STRATEGJIKE	
VLERËSIMI I KOSTOS	Rrjeti i FU 200 euro/banor x 54=10.800 euro
PRIORITETI	Projekte Prioritare në Infrastrukturë, Rrjeti i furnizimit me ujë
AFATET DHE KOHËZGJATJA	1 vit

TITULLI I PROJEKTIT	Rrjeti i furnizimit me ujë për fshatin e Tremisht
TIPI I PROJEKTIT	Sistem i furnizimit me ujë
VENDNDODHJA E PROJEKTIT	Fshati Tremisht
SFONDI DHE PROBLEMATIKAT QË ADRESOHEN	Mbulimi i furnizimit me ujë në nivel shumë të ulët për Fshatin Tremisht
PËRSHKRIM I SHKURTËR I PROJEKTIT	Ndërtimi i rrjetit të furnizimit me ujë përfshin, vepra e marrjes së ujit, linja e dërgimit, depot, rrjeti i shpërndarjes dhe lidhjet familjare.
QËLLIMI KRYESOR I PROJEKTIT (OBJEKTIVAT)	Mbulimi me shërbimin e furnizimit me ujë 24 orë dhe me cilësi, përmirësimi i cilësisë së jetës së qytetarëve
PËRFITUESIT	Banorët e fshatit Tremisht
PËRGJEGJËSITË (BURIMI I FINANCIMIT DHE PARTNERËT E MUNDSHËM)	Buxheti i shtetit, partnerët zhvillimorë BE ose Kfë
AKTIVITETE STRATEGJIKE	
VLERËSIMI I KOSTOS	Rrjeti i FU 200 euro/banor x 43=8.600 euro
PRIORITETI	Projekte Prioritare në Infrastrukturë, Rrjeti i furnizimit me ujë
AFATET DHE KOHËZGJATJA	1 vit



TITULLI I PROJEKTTIT	Rrjeti i furnizimit me ujë për fshatin e Ogdunan
TIPI I PROJEKTTIT	Sistem i furnizimit me ujë
VENDNDODHJA E PROJEKTTIT	Fshati Ogdunan
SFONDI DHE PROBLEMATIKAT QË ADRESOHEN	Mbulimi i furnizimit me ujë në nivel shumë të ulët për Fshatin Ogdunan
PËRSHKRIM I SHKURTËR I PROJEKTTIT	Ndërtimi i rrjetit të furnizimit me ujë përfshin vepra e marrjes së ujit, linja e dërgimit, depot, rrjeti i shpërndarjes dhe lidhjet familjare.
QËLLIMI KRYESOR I PROJEKTTIT (OBJEKTIVAT)	Mbulimi me shërbimin e furnizimit me ujë 24 orë dhe me cilësi përmirësimi i cilësisë së jetës së qytetarëve
PËRFITUESIT	Banorët e fshatit Ogdunan
PËRGJEGJËSITË (BURIMI I FINANCIMIT DHE PARTNERËT E MUNDSHËM)	Buxheti i shtetit, partnerët zhvillimorë BE ose Kfë
AKTIVITETE STRATEGJIKE	
VLERËSIMI I KOSTOS	Rrjeti i FU 200 euro/banor x nuk ka te dhena=..... euro
PRIORITETI	Projekte Prioritare në Infrastrukturë, Rrjeti i furnizimit me ujë
AFATET DHE KOHËZGJATJA	1 vit

7. Ndërtimi i kaptazhit në burimin e Qipurisë për të pasur një situatë më të përmirësuar të furnizimit me ujë të fshatit Kaludh;

TITULLI I PROJEKTTIT	Rrjeti i furnizimit me ujë për fshatin Kaludh
TIPI I PROJEKTTIT	Sistem i furnizimit me ujë
VENDNDODHJA E PROJEKTTIT	Fshati Kaludh
SFONDI DHE PROBLEMATIKAT QË ADRESOHEN	Mbulimi i furnizimit me ujë në nivel shumë të ulët për Fshatin Kaludh
PËRSHKRIM I SHKURTËR I PROJEKTTIT	Ndërtim i një vepre të re marrjeje, rritja e kapacitetit të depove, rrjeti i shpërndarjes dhe lidhjet familjare.
QËLLIMI KRYESOR I PROJEKTTIT (OBJEKTIVAT)	Mbulimi me shërbimin e furnizimit me ujë 24 orë dhe me cilësi, përmirësimi i cilësisë së jetës së qytetarëve
PËRFITUESIT	Banorët e fshatit Kaludh
PËRGJEGJËSITË (BURIMI I FINANCIMIT DHE PARTNERËT E MUNDSHËM)	Buxheti i shtetit, partnerët zhvillimorë BE ose Kfë
AKTIVITETE STRATEGJIKE	
VLERËSIMI I KOSTOS	Ndërtimi i kaptazhit të ri 15.000 euro Ndërtimi i linjës së dërgimit 30.000 euro
PRIORITETI	Projekte Prioritare në Infrastrukturë, Rrjeti i furnizimit me ujë
AFATET DHE KOHËZGJATJA	1 vit

8. Rikonstruksionin e kaptazhit të ujësllësit dhe të linjave të shpërndarjes të fshatit Badëlonjë;

TITULLI I PROJEKTTIT	Rrjeti i furnizimit me ujë për fshatin Badëlonjë
TIPI I PROJEKTTIT	Sistem i furnizimit me ujë
VENDNDODHJA E PROJEKTTIT	Fshati Badëlonjë
SFONDI DHE PROBLEMATIKAT QË	Mbulimi i furnizimit me ujë në nivel shumë të ulët për Fshatin Badëlonjë

ADRESOHEN	
PËRSHKRIM I SHKURTËR I PROJEKTTIT	Ndërtim i një vepre të re marrjeje, rritja e kapacitetit të depove, rrjeti i shpërndarjes dhe lidhjet familjare.
QËLLIMI KRYESOR I PROJEKTTIT (OBJEKTIVAT)	Mbulimi me shërbimin e furnizimit me ujë 24 orë dhe me cilësi, përmirësimi i cilësisë së jetës së qytetarëve
PËRFTUESIT	Banorët e fshatit Badëlonjë
PËRGJEGJËSITË (BURIMI I FINANCIMIT DHE PARTNERËT E MUNDSHËM)	Buxheti i shtetit, partnerët zhvillimorë BE ose Kfë
AKTIVITETE STRATEGJIKE	
VLERËSIMI I KOSTOS	Ndërtimi i kaptazhit të ri 15.000 euro Ndërtimi i linjës së shpërndarjes dhe lidhjeve familjare 70.000 euro (471 banore)
PRIORITETI	Projekte Prioritare në Infrastrukturë, Rrjeti i furnizimit me ujë
AFATET DHE KOHËZGJATJA	1 vit

9. Kanë nevojë për ndërtimin e rrjeteve të kanalizimeve të ujërave të zeza dhe të bardha fshatrat Petran, Delvinë, Bënjë, Qilarishtë, Lipa, Leuse, Leshnicë, Badëlonjë, Gjinkar, Trebozist-Lipivan, Kaludh, Tremisht, Ogdunan;

TITULLI I PROJEKTTIT	Rrjeti i kanalizimeve për fshatin e Petran
TIPI I PROJEKTTIT	Sistem kanalizimesh
VENDNDODHJA E PROJEKTTIT	Fshati i Pertan
SFONDI DHE PROBLEMATIKAT QË ADRESOHEN	Rrjeti i kanalizimeve pjesërisht funksional për Fshatin e Pertan
PËRSHKRIM I SHKURTËR I PROJEKTTIT	Ndërtimi i rrjetit të kanalizimeve ku përfshihet rrjeti kryesor, lidhjet familjare dhe dërgimi në pikën e trajtimit primar të ujërave të ndotura urbane
QËLLIMI KRYESOR I PROJEKTTIT (OBJEKTIVAT)	Mbulimi me shërbimin e kanalizimeve, përmirësimi i cilësisë së jetës së qytetarëve dhe mbrojtja e cilësisë së mjedisit
PËRFTUESIT	Banorët e Pertan
PËRGJEGJËSITË (BURIMI I FINANCIMIT DHE PARTNERËT E MUNDSHËM)	Buxheti i shtetit, partnerët zhvillimorë BE ose Kfë
AKTIVITETE STRATEGJIKE	
VLERËSIMI I KOSTOS	Rrjeti i KUZ 200 euro/banor x 282 = 56.400 euro
PRIORITETI	Projekte Prioritare në Infrastrukturë, rrjeti i kanalizimeve
AFATET DHE KOHËZGJATJA	1 vit



TITULLI I PROJEKTTIT	Rrjeti i kanalizimeve për fshatin e Delvinë
TIPI I PROJEKTTIT	Sistem kanalizimesh
VENDNDODHJA E PROJEKTTIT	Fshati i Delvinë
SFONDI DHE PROBLEMATIKAT QË ADRESOHEN	Rrjeti i kanalizimeve pjesërisht funksional për Fshatin e Delvinë

PËRSHKRIM I SHKURTËR I PROJEKTIT	Ndërtimi i rrjetit të kanalizimeve ku përfshihet rrjeti kryesor, lidhjet familjare dhe dërgimi në pikën e trajtimit primar të ujërave të ndotura urbanë
QËLLIMI KRYESOR I PROJEKTIT (OBJEKTIVAT)	Mbulimi me shërbimin e kanalizimeve, përmirësimi i cilësisë së jetës së qytetarëve dhe mbrojtja e cilësisë së mjedisit
PËRFTUESIT	Banorët e Delvinë
PËRGJEGJËSITË (BURIMI I FINANCIMIT DHE PARTNERËT E MUNDSHËM)	Buxheti i shtetit, partnerët zhvillimorë BE ose Kfë
AKTIVITETE STRATEGJIKE	
VLERËSIMI I KOSTOS	Rrjeti i KUZ 200 euro/banor x 43= 8.600 euro
PRIORITETI	Projekte Prioritare në Infrastrukturë, rrjeti i kanalizimeve
AFATET DHE KOHËZGJATJA	1 vit



TITULLI I PROJEKTIT	Rrjeti i kanalizimeve për fshatin e Bënjë
TIPI I PROJEKTIT	Sistem kanalizimesh
VENDNDODHJA E PROJEKTIT	Fshati i Bënjë
SFONDI DHE PROBLEMATIKAT QË ADRESOHEN	Rrjeti i kanalizimeve pjesërisht funksional për Fshatin e Bënjë
PËRSHKRIM I SHKURTËR I PROJEKTIT	Ndërtimi i rrjetit të kanalizimeve ku përfshihet rrjeti kryesor, lidhjet familjare dhe dërgimi në pikën e trajtimit primar të ujërave të ndotura urbanë
QËLLIMI KRYESOR I PROJEKTIT (OBJEKTIVAT)	Mbulimi me shërbimin e kanalizimeve, përmirësimi i cilësisë së jetës së qytetarëve dhe mbrojtja e cilësisë së mjedisit
PËRFTUESIT	Banorët e Bënjë
PËRGJEGJËSITË (BURIMI I FINANCIMIT DHE PARTNERËT E MUNDSHËM)	Buxheti i shtetit, partnerët zhvillimorë BE ose Kfë
AKTIVITETE STRATEGJIKE	
VLERËSIMI I KOSTOS	Rrjeti i KUZ 200 euro/banor x 81= 16.200 euro
PRIORITETI	Projekte Prioritare në Infrastrukturë, rrjeti i kanalizimeve
AFATET DHE KOHËZGJATJA	1 vit

TITULLI I PROJEKTIT	Rrjeti i kanalizimeve për fshatin e Qilarishtë
TIPI I PROJEKTIT	Sistem kanalizimesh
VENDNDODHJA E PROJEKTIT	Fshati Qilarishtë
SFONDI DHE PROBLEMATIKAT QË ADRESOHEN	Rrjeti i kanalizimeve pjesërisht funksional për Fshatin Qilarishtë
PËRSHKRIM I SHKURTËR I PROJEKTIT	Ndërtimi i rrjetit të kanalizimeve ku përfshihet rrjeti kryesor, lidhjet familjare dhe dërgimi në pikën e trajtimit primar të ujërave të ndotura urbanë
QËLLIMI KRYESOR I PROJEKTIT (OBJEKTIVAT)	Mbulimi me shërbimin e kanalizimeve, përmirësimi i cilësisë së jetës së qytetarëve dhe mbrojtja e cilësisë së mjedisit
PËRFTUESIT	Banorët fshatit Qilarishtë
PËRGJEGJËSITË (BURIMI I FINANCIMIT DHE PARTNERËT E MUNDSHËM)	Buxheti i shtetit, partnerët zhvillimorë BE ose Kfë



PARTNERËT E MUNDSHËM)	
AKTIVITETE STRATEGJIKE	
VLERËSIMI I KOSTOS	Rrjeti i KUZ 200 euro/banor x 515= 103.000 euro
PRIORITETI	Projekte Prioritare në Infrastrukturë, rrjeti i kanalizimeve
AFATET DHE KOHËZGJATJA	1 vit

TITULLI I PROJEKTIT	Rrjeti i kanalizimeve për fshatin e Lipa
TIPI I PROJEKTIT	Sistem kanalizimesh
VENDNDODHJA E PROJEKTIT	Fshati Lipa
SFONDI DHE PROBLEMATIKAT QË ADRESOHEN	Rrjeti i kanalizimeve pjesërisht funksional për Fshatin Lipa
PËRSHKRIM I SHKURTËR I PROJEKTIT	Ndërtimi i rrjetit të kanalizimeve ku përfshihet rrjeti kryesor, lidhjet familjare dhe dërgimi në pikën e trajtimit primar të ujërave të ndotura urbanë
QËLLIMI KRYESOR I PROJEKTIT (OBJEKTIVAT)	Mbulimi me shërbimin e kanalizimeve, përmirësimi i cilësisë së jetës së qytetarëve dhe mbrojtja e cilësisë së mjedisit
PËRFITUESIT	Banorët fshatit Lipa
PËRGJEGJËSITË (BURIMI I FINANCIMIT DHE PARTNERËT E MUNDSHËM)	Buxheti i shtetit, partnerët zhvillimorë BE ose Kfë
AKTIVITETE STRATEGJIKE	
VLERËSIMI I KOSTOS	Rrjeti i KUZ 200 euro/banor x 301= 60.200 euro
PRIORITETI	Projekte Prioritare në Infrastrukturë, rrjeti i kanalizimeve
AFATET DHE KOHËZGJATJA	1 vit


TITULLI I PROJEKTIT	Rrjeti i kanalizimeve për fshatin Leuse
TIPI I PROJEKTIT	Sistem kanalizimesh
VENDNDODHJA E PROJEKTIT	Fshati Leuse
SFONDI DHE PROBLEMATIKAT QË ADRESOHEN	Rrjeti i kanalizimeve pjesërisht funksional për Fshatin Leusen
PËRSHKRIM I SHKURTËR I PROJEKTIT	Ndërtimi i rrjetit të kanalizimeve ku përfshihet rrjeti kryesor, lidhjet familjare dhe dërgimi në pikën e trajtimit primar të ujërave të ndotura urbanë
QËLLIMI KRYESOR I PROJEKTIT (OBJEKTIVAT)	Mbulimi me shërbimin e kanalizimeve, përmirësimi i cilësisë së jetës së qytetarëve dhe mbrojtja e cilësisë së mjedisit
PËRFITUESIT	Banorët fshatit Leusen
PËRGJEGJËSITË (BURIMI I FINANCIMIT DHE PARTNERËT E MUNDSHËM)	Buxheti i shtetit, partnerët zhvillimorë BE ose Kfë
AKTIVITETE STRATEGJIKE	
VLERËSIMI I KOSTOS	Rrjeti i KUZ 200 euro/banor x 117= 23.400 euro
PRIORITETI	Projekte Prioritare në Infrastrukturë, rrjeti i kanalizimeve
AFATET DHE KOHËZGJATJA	1 vit

TITULLI I PROJEKTTIT	Rrjeti i kanalizimeve për fshatin Leshnicë
TIPI I PROJEKTTIT	Sistem kanalizimesh
VENDNDODHJA E PROJEKTTIT	Fshati Leshnicë
SFONDI DHE PROBLEMATIKAT QË ADRESOHEN	Rrjeti i kanalizimeve pjesërisht funksional për Fshatin Leshnicë
PËRSHKRIM I SHKURTËR I PROJEKTTIT	Ndërtimi i rrjetit të kanalizimeve ku përfshihet rrjeti kryesor, lidhjet familjare dhe dërgimi në pikën e trajtimit primar të ujërave të ndotura urbanë
QËLLIMI KRYESOR I PROJEKTTIT (OBJEKTIVAT)	Mbulimi me shërbimin e kanalizimeve, përmirësimi i cilësisë së jetës së qytetarëve dhe mbrojtja e cilësisë së mjedisit
PËRFITUESIT	Banorët fshatit Leshnicë
PËRGJEGJËSITË (BURIMI I FINANCIMIT DHE PARTNERËT E MUNDSHËM)	Buxheti i shtetit, partnerët zhvillimorë BE ose Kfë
AKTIVITETE STRATEGJIKE	
VLERËSIMI I KOSTOS	Rrjeti i KUZ 200 euro/banor x 274 = 54.800 euro
PRIORITETI	Projekte Prioritare në Infrastrukturë, rrjeti i kanalizimeve
AFATET DHE KOHËZGJATJA	1 vit



TITULLI I PROJEKTTIT	Rrjeti i kanalizimeve për fshatin Badëlonjë
TIPI I PROJEKTTIT	Sistem kanalizimesh
VENDNDODHJA E PROJEKTTIT	Fshati Badëlonjë
SFONDI DHE PROBLEMATIKAT QË ADRESOHEN	Rrjeti i kanalizimeve pjesërisht funksional për Fshatin Badëlonjë
PËRSHKRIM I SHKURTËR I PROJEKTTIT	Ndërtimi i rrjetit të kanalizimeve ku përfshihet rrjeti kryesor, lidhjet familjare dhe dërgimi në pikën e trajtimit primar të ujërave të ndotura urbanë
QËLLIMI KRYESOR I PROJEKTTIT (OBJEKTIVAT)	Mbulimi me shërbimin e kanalizimeve, përmirësimi i cilësisë së jetës së qytetarëve dhe mbrojtja e cilësisë së mjedisit
PËRFITUESIT	Banorët fshatit Badëlonjë
PËRGJEGJËSITË (BURIMI I FINANCIMIT DHE PARTNERËT E MUNDSHËM)	Buxheti i shtetit, partnerët zhvillimorë BE ose Kfë
AKTIVITETE STRATEGJIKE	
VLERËSIMI I KOSTOS	Rrjeti i KUZ 200 euro/banor x 471 = 94.200 euro
PRIORITETI	Projekte Prioritare në Infrastrukturë, rrjeti i kanalizimeve
AFATET DHE KOHËZGJATJA	1 vit


TITULLI I PROJEKTTIT	Rrjeti i kanalizimeve për fshatin Gjinkar
TIPI I PROJEKTTIT	Sistem kanalizimesh
VENDNDODHJA E PROJEKTTIT	Fshati Gjinkar
SFONDI DHE PROBLEMATIKAT QË ADRESOHEN	Rrjeti i kanalizimeve pjesërisht funksional për Fshatin Gjinkar



PËRSHKRIM I SHKURTËR I PROJEKTIT	Ndërtimi i rrjetit të kanalizimeve ku përfshihet rrjeti kryesor, lidhjet familjare dhe dërgimi në pikën e trajtimit primar të ujërave të ndotura urbanë
QËLLIMI KRYESOR I PROJEKTIT (OBJEKTIVAT)	Mbulimi me shërbimin e kanalizimeve, përmirësimi i cilësisë së jetës së qytetarëve dhe mbrojtja e cilësisë së mjedisit
PËRFTUESIT	Banorët fshatit Gjinkar
PËRGJEGJËSITË (BURIMI I FINANCIMIT DHE PARTNERËT E MUNDSHËM)	Buxheti i shtetit, partnerët zhvillimorë BE ose Kfë
AKTIVITETE STRATEGJIKE	
VLERËSIMI I KOSTOS	Rrjeti i KUZ 200 euro/banor x 192 = 38.400 euro
PRIORITETI	Projekte Prioritare në Infrastrukturë, rrjeti i kanalizimeve
AFATET DHE KOHËZGJATJA	1 vit

TITULLI I PROJEKTIT	Rrjeti i kanalizimeve për fshatin Trebozisht-Lipivan
TIPI I PROJEKTIT	Sistem kanalizimesh
VENDNDODHJA E PROJEKTIT	Fshati Trebozisht-Lipivan
SFONDI DHE PROBLEMATIKAT QË ADRESOHEN	Rrjeti i kanalizimeve pjesërisht funksional për Fshatin Trebozisht-Lipivan
PËRSHKRIM I SHKURTËR I PROJEKTIT	Ndërtimi i rrjetit të kanalizimeve ku përfshihet rrjeti kryesor, lidhjet familjare dhe dërgimi në pikën e trajtimit primar të ujërave të ndotura urbanë
QËLLIMI KRYESOR I PROJEKTIT (OBJEKTIVAT)	Mbulimi me shërbimin e kanalizimeve, përmirësimi i cilësisë së jetës së qytetarëve dhe mbrojtja e cilësisë së mjedisit
PËRFTUESIT	Banorët fshatit Trebozisht-Lipivan
PËRGJEGJËSITË (BURIMI I FINANCIMIT DHE PARTNERËT E MUNDSHËM)	Buxheti i shtetit, partnerët zhvillimorë BE ose Kfë
AKTIVITETE STRATEGJIKE	
VLERËSIMI I KOSTOS	Rrjeti i KUZ 200 euro/banor x 54 = 10.800 euro
PRIORITETI	Projekte Prioritare në Infrastrukturë, rrjeti i kanalizimeve
AFATET DHE KOHËZGJATJA	1 vit

TITULLI I PROJEKTIT	Rrjeti i kanalizimeve për fshatin Kaludh
TIPI I PROJEKTIT	Sistem kanalizimesh
VENDNDODHJA E PROJEKTIT	Fshati Kaludh
SFONDI DHE PROBLEMATIKAT QË ADRESOHEN	Rrjeti i kanalizimeve pjesërisht funksional për Fshatin Kaludh
PËRSHKRIM I SHKURTËR I PROJEKTIT	Ndërtimi i rrjetit të kanalizimeve ku përfshihet rrjeti kryesor, lidhjet familjare dhe dërgimi në pikën e trajtimit primar të ujërave të ndotura urbanë
QËLLIMI KRYESOR I PROJEKTIT (OBJEKTIVAT)	Mbulimi me shërbimin e kanalizimeve, përmirësimi i cilësisë së jetës së qytetarëve dhe mbrojtja e cilësisë së mjedisit
PËRFTUESIT	Banorët fshatit Kaludh
PËRGJEGJËSITË	Buxheti i shtetit, partnerët zhvillimorë BE ose Kfë



(BURIMI I FINANCIMIT DHE PARTNERËT E MUNDSHËM)	
AKTIVITETE STRATEGJIKE	
VLERËSIMI I KOSTOS	Rrjeti i KUZ 200 euro/banor x 471= 94.200 euro
PRIORITETI	Projekte Prioritare në Infrastrukturë, rrjeti i kanalizimeve
AFATET DHE KOHËZGJATJA	1 vit

TITULLI I PROJEKTIT	Rrjeti i kanalizimeve për fshatin Tremisht
TIPI I PROJEKTIT	Sistem kanalizimesh
VENDNDODHJA E PROJEKTIT	Fshati Tremisht
SFONDI DHE PROBLEMATIKAT QË ADRESOHEN	Rrjeti i kanalizimeve pjesërisht funksional për Fshatin Tremisht
PËRSHKRIM I SHKURTËR I PROJEKTIT	Ndërtimi i rrjetit të kanalizimeve ku përfshihet rrjeti kryesor, lidhjet familjare dhe dërgimi në pikën e trajtimit primar të ujërave të ndotura urbane
QËLLIMI KRYESOR I PROJEKTIT (OBJEKTIVAT)	Mbulimi me shërbimin e kanalizimeve, përmirësimi i cilësisë së jetës së qytetarëve dhe mbrojtja e cilësisë së mjedisit
PËRFITUESIT	Banorët fshatit Tremisht
PËRGJEGJËSITË (BURIMI I FINANCIMIT DHE PARTNERËT E MUNDSHËM)	Buxheti i shtetit, partnerët zhvillimorë BE ose Kfë
AKTIVITETE STRATEGJIKE	
VLERËSIMI I KOSTOS	Rrjeti i KUZ 200 euro/banor x 43= 8.600 euro
PRIORITETI	Projekte Prioritare në Infrastrukturë, rrjeti i kanalizimeve
AFATET DHE KOHËZGJATJA	1 vit

TITULLI I PROJEKTIT	Rrjeti i kanalizimeve për fshatin Ogdunan
TIPI I PROJEKTIT	Sistem kanalizimesh
VENDNDODHJA E PROJEKTIT	Fshati Ogdunan
SFONDI DHE PROBLEMATIKAT QË ADRESOHEN	Rrjeti i kanalizimeve pjesërisht funksional për Fshatin Ogdunan
PËRSHKRIM I SHKURTËR I PROJEKTIT	Ndërtimi i rrjetit të kanalizimeve ku përfshihet rrjeti kryesor, lidhjet familjare dhe dërgimi në pikën e trajtimit primar të ujërave të ndotura urbane
QËLLIMI KRYESOR I PROJEKTIT (OBJEKTIVAT)	Mbulimi me shërbimin e kanalizimeve, përmirësimi i cilësisë së jetës së qytetarëve dhe mbrojtja e cilësisë së mjedisit
PËRFITUESIT	Banorët fshatit Ogdunan
PËRGJEGJËSITË (BURIMI I FINANCIMIT DHE PARTNERËT E MUNDSHËM)	Buxheti i shtetit, partnerët zhvillimorë BE ose Kfë
AKTIVITETE STRATEGJIKE	
VLERËSIMI I KOSTOS	Rrjeti i KUZ 200 euro/banor x 43= 8.600 euro
PRIORITETI	Projekte Prioritare në Infrastrukturë, rrjeti i kanalizimeve
AFATET DHE KOHËZGJATJA	1 vit

10. Rikonstruksioni i veprës së marrjes së ujësllësit të fshatit Bënjë

TITULLI I PROJEKTTIT	Rrjeti i furnizimit me ujë për fshatin Bënjë
TIPI I PROJEKTTIT	Sistem i furnizimit me ujë
VENDNDODHJA E PROJEKTTIT	Fshati Bënjë
SFONDI DHE PROBLEMATIKAT QË ADRESOHEN	Mbulimi i furnizimit me ujë në nivel shumë të ulët për Fshatin Bënjë
PËRSHKRIM I SHKURTËR I PROJEKTTIT	Ndërtim i një veprë të re marrjeje, rritja e kapacitetit të depove, rrjeti i shpërndarjes dhe lidhjet familjare.
QËLLIMI KRYESOR I PROJEKTTIT (OBJEKTIVAT)	Mbulimi me shërbimin e furnizimit me ujë 24 orë dhe me cilësi, përmirësimi i cilësisë së jetës së qytetarëve
PËRFITUESIT	Banorët e fshatit Bënjë
PËRGJEGJËSITË (BURIMI I FINANCIMIT DHE PARTNERËT E MUNDSHËM)	Buxheti i shtetit, partnerët zhvillimorë BE ose Kfë
AKTIVITETE STRATEGJIKE	
VLERËSIMI I KOSTOS	Ndërtimi i kaptazhit të ri 15.000 euro Ndërtimi i linjës së dërgimit 30.000 euro
PRIORITETI	Projekte Prioritare në Infrastrukturë, Rrjeti i furnizimit me ujë
AFATET DHE KOHËZGJATJA	1 vit

11. Përfundimi i investimit të nisur për rehabilitimin e ujësllësit të qytetit të Përmetit;
Përfundimi i investimit të nisur

Ujitja, kullimi dhe shtretërit e hapur

1. Sitemimi i përroit të Dardhësit;

TITULLI I PROJEKTTIT	Sitemimi i përroit të Dardhësit
TIPI I PROJEKTTIT	Mbrojtje lumore
VENDNDODHJA E PROJEKTTIT	Bashkia Përmet
SFONDI DHE PROBLEMATIKAT QË ADRESOHEN	Sistemi i përroit për të mbrojtur tokat dhe banesat nga vershimet në raste plotash
PËRSHKRIM I SHKURTËR I PROJEKTTIT	Ndërtim i mbrojtjes terthore dhe gjatësore si dhe i pritave malore për të shuar energjinë gjatë plotave
QËLLIMI KRYESOR I PROJEKTTIT (OBJEKTIVAT)	Sistemi i përroit për të mbrojtur tokat dhe banesat nga vershimet në raste plotash
PËRFITUESIT	Banorët e që ndikohen
PËRGJEGJËSITË (BURIMI I FINANCIMIT DHE PARTNERËT E MUNDSHËM)	Buxheti i shtetit, partnerët zhvillimorë
AKTIVITETE STRATEGJIKE	
VLERËSIMI I KOSTOS	Mbrojtje lumore 40.000 euro
PRIORITETI	Projekte Prioritare në Infrastrukturë, mbrojtje nga përmbytjet
AFATET DHE KOHËZGJATJA	1 vit

2. Pastrimi i kanaleve të para të ujitjes, rehabilitimi i veprave dhe portave të komandimit;
3. Pastrimi i kanaleve të dyta të ujitjes, rehabilitimi i veprave dhe portave të komandimit;
4. Pastrimi i kanaleve të para të kullimit dhe rehabilitimi i veprave;
5. Pastrimi i kanaleve të dyta të kullimit dhe rehabilitimi i veprave;

6. Ndërtimi i kanaleve të kullimit të ujërave të larta;
7. Rehabilitimi i veprave të marrjes së ujitjes në shtretërit e lumenjve apo në përrrenj të ndryshëm.

TITULLI I PROJEKTTIT	Pastrimi i kanalit ujitës të Stërmbecit
TIPI I PROJEKTTIT	Sistem ujitjeje
VENDNDODHJA E PROJEKTTIT	Fshati Stërmbecit
SFONDI DHE PROBLEMATIKAT QË ADRESOHEN	Munges e mirëmbajtjes në vite të kanaleve dhe veprave të ujitjes
PËRSHKRIM I SHKURTËR I PROJEKTTIT	Me ane të këtij projekti synohet të vihet në funksion vepra e marrjes, kanali i dergimit dhe rikonstruksioni i veprave të tjera të artit
QËLLIMI KRYESOR I PROJEKTTIT (OBJEKTIVAT)	Ujitja e tokave bujqësore gjatë sezonit të verës
PËRFITUESIT	Fermerët e zonës
PËRGJEGJËSITË (BURIMI I FINANCIMIT DHE PARTNERËT E MUNDSHËM)	Buxheti i shtetit, partnerët zhvillimorë BB
AKTIVITETE STRATEGJIKE	
VLERËSIMI I KOSTOS	Rikonstruksion vepër marrjeje 500.000 leke Gajtesia e kanalit 1680 ml, të ndara 80 % kanale të I, 20 % kanale II. Kosto e pastrimit 1.119.552 leke Shpenzime për vepra arti 300.000 leke
PRIORITETI	Projekte Prioritare në Infrastrukturë, rrjeti i ujitjes
AFATET DHE KOHËZGJATJA	1 vit

TITULLI I PROJEKTTIT	Pastrimi i kanalit ujitës të Kaludhit
TIPI I PROJEKTTIT	Sistem ujitjeje
VENDNDODHJA E PROJEKTTIT	Fshati Kaludhit
SFONDI DHE PROBLEMATIKAT QË ADRESOHEN	Munges e mirëmbajtjes në vite të kanaleve dhe veprave të ujitjes
PËRSHKRIM I SHKURTËR I PROJEKTTIT	Me ane të këtij projekti synohet të vihet në funksion vepra e marrjes, kanali i dergimit dhe rikonstruksioni i veprave të tjera të artit
QËLLIMI KRYESOR I PROJEKTTIT (OBJEKTIVAT)	Ujitja e tokave bujqësore gjatë sezonit të verës
PËRFITUESIT	Fermerët e zonës
PËRGJEGJËSITË (BURIMI I FINANCIMIT DHE PARTNERËT E MUNDSHËM)	Buxheti i shtetit, partnerët zhvillimorë BB
AKTIVITETE STRATEGJIKE	
VLERËSIMI I KOSTOS	Rikonstruksion vepër marrjeje 500.000 leke Gajtesia e kanalit 3420 ml, të ndara 80 % kanale të I, 20 % kanale II. Kosto e pastrimit 2.279.088 leke Shpenzime për vepra arti 300.000 leke
PRIORITETI	Projekte Prioritare në Infrastrukturë, rrjeti i ujitjes
AFATET DHE KOHËZGJATJA	1 vit

TITULLI I PROJEKTTIT	Pastrimi i kanalit ujitës të Fusha e Kaludhit
TIPI I PROJEKTTIT	Sistem ujitjeje
VENDNDODHJA E PROJEKTTIT	Fshati Fusha e Kaludhit
SFONDI DHE PROBLEMATIKAT QË ADRESOHEN	Munges e mirëmbajtjes në vite të kanaleve dhe veprave të ujitjes
PËRSHKRIM I SHKURTËR I PROJEKTTIT	Me ane të këtij projekti synohet të vihet në funksion vepra e marrjes, kanali i dergimit dhe rikonstruksioni i veprave të tjera të artit
QËLLIMI KRYESOR I PROJEKTTIT (OBJEKTIVAT)	Ujitja e tokave bujqësore gjatë sezonit të verës
PËRFITUESIT	Fermerët e zonës
PËRGJEGJËSITË (BURIMI I FINANCIMIT DHE PARTNERËT E MUNDSHËM)	Buxheti i shtetit, partnerët zhvillimorë BB
AKTIVITETE STRATEGJIKE	
VLERËSIMI I KOSTOS	Rikonstruksion vepër marrjeje 500.000 leke Gajtesia e kanalit 2100 ml, të ndara 80 % kanale të I, 20 % kanale II. Kosto e pastrimit 1.399.440 leke Shpenzime për vepra arti 300.000 leke
PRIORITETI	Projekte Prioritare në Infrastrukturë, rrjeti i ujitjes
AFATET DHE KOHËZGJATJA	1 vit

TITULLI I PROJEKTTIT	Pastrimi i kanalit ujitës të Fusha e Gjinkar
TIPI I PROJEKTTIT	Sistem ujitjeje
VENDNDODHJA E PROJEKTTIT	Fshati Fusha e Gjinkar
SFONDI DHE PROBLEMATIKAT QË ADRESOHEN	Munges e mirëmbajtjes në vite të kanaleve dhe veprave të ujitjes
PËRSHKRIM I SHKURTËR I PROJEKTTIT	Me ane të këtij projekti synohet të vihet në funksion vepra e marrjes, kanali i dergimit dhe rikonstruksioni i veprave të tjera të artit
QËLLIMI KRYESOR I PROJEKTTIT (OBJEKTIVAT)	Ujitja e tokave bujqësore gjatë sezonit të verës
PËRFITUESIT	Fermerët e zonës
PËRGJEGJËSITË (BURIMI I FINANCIMIT DHE PARTNERËT E MUNDSHËM)	Buxheti i shtetit, partnerët zhvillimorë BB
AKTIVITETE STRATEGJIKE	
VLERËSIMI I KOSTOS	Rikonstruksion vepër marrjeje 500.000 leke Gajtesia e kanalit 2000 ml, të ndara 80 % kanale të I, 20 % kanale II. Kosto e pastrimit 1.332.800 leke Shpenzime për vepra arti 300.000 leke
PRIORITETI	Projekte Prioritare në Infrastrukturë, rrjeti i ujitjes
AFATET DHE KOHËZGJATJA	1 vit

TITULLI I PROJEKTTIT	Pastrimi i kanalit ujitës të Fusha e Petran-Badelonje
TIPI I PROJEKTTIT	Sistem ujitjeje
VENDNDODHJA E PROJEKTTIT	segmenti Petran-Badelonje
SFONDI DHE	Munges e mirëmbajtjes në vite të kanaleve dhe veprave të ujitjes

PROBLEMATIKAT QË ADRESOHEN	
PËRSHKRIM I SHKURTËR I PROJEKTIT	Me ane të këtij projekti synohet të vihet në funksion vepra e marrjes, kanali i dergimit dhe rikonstruksioni i veprave të tjera të artit
QËLLIMI KRYESOR I PROJEKTIT (OBJEKTIVAT)	Ujitja e tokave bujqësore gjatë sezonit të verës
PËRFITUESIT	Fermerët e zonës
PËRGJEGJËSITË (BURIMI I FINANCIMIT DHE PARTNERËT E MUNDSHËM)	Buxheti i shtetit, partnerët zhvillimorë BB
AKTIVITETE STRATEGJIKE	
VLERËSIMI I KOSTOS	Rikonstruksion vepër marrjeje 800.000 leke Gajtesia e kanalit 4680 ml, të ndara 80 % kanale të I, 20 % kanale II. Kosto e pastrimit 3118752leke Shpenzime për vepra arti 500.000 leke
PRIORITETI	Projekte Prioritare në Infrastrukturë, rrjeti i ujitjes
AFATET DHE KOHËZGJATJA	1 vit


TITULLI I PROJEKTIT	Pastrimi i kanalit ujitës të Fusha e Benje-Qilarishte
TIPI I PROJEKTIT	Sistem ujitjeje
VENDNDODHJA E PROJEKTIT	segmenti Benje-Qilarishte
SFONDI DHE PROBLEMATIKAT QË ADRESOHEN	Munges e mirëmbajtjes në vite të kanaleve dhe veprave të ujitjes
PËRSHKRIM I SHKURTËR I PROJEKTIT	Me ane të këtij projekti synohet të vihet në funksion vepra e marrjes, kanali i dergimit dhe rikonstruksioni i veprave të tjera të artit
QËLLIMI KRYESOR I PROJEKTIT (OBJEKTIVAT)	Ujitja e tokave bujqësore gjatë sezonit të verës
PËRFITUESIT	Fermerët e zonës
PËRGJEGJËSITË (BURIMI I FINANCIMIT DHE PARTNERËT E MUNDSHËM)	Buxheti i shtetit, partnerët zhvillimorë BB
AKTIVITETE STRATEGJIKE	
VLERËSIMI I KOSTOS	Rikonstruksion vepër marrjeje 800.000 leke Gajtesia e kanalit 6500 ml, të ndara 50 % kanale të I, 50 % kanale II. Kosto e pastrimit 3.185.000 leke Shpenzime për vepra arti 500.000 leke
PRIORITETI	Projekte Prioritare në Infrastrukturë, rrjeti i ujitjes
AFATET DHE KOHËZGJATJA	1 vit

TITULLI I PROJEKTIT	Pastrimi i kanalit ujitës i fshatit Qilarishtë
TIPI I PROJEKTIT	Sistem ujitjeje
VENDNDODHJA E PROJEKTIT	Fshatit Qilarishtë
SFONDI DHE PROBLEMATIKAT QË ADRESOHEN	Munges e mirëmbajtjes në vite të kanaleve dhe veprave të ujitjes
PËRSHKRIM I SHKURTËR I PROJEKTIT	Me ane të këtij projekti synohet të vihet në funksion vepra e marrjes, kanali i dergimit dhe rikonstruksioni i veprave të tjera të artit

QËLLIMI KRYESOR I PROJEKTIT (OBJEKTIVAT)	Ujitja e tokave bujqësore gjatë sezonit të verës
PËRFITUESIT	Fermerët e zonës
PËRGJEGJËSITË (BURIMI I FINANCIMIT DHE PARTNERËT E MUNDSHËM)	Buxheti i shtetit, partnerët zhvillimorë BB
AKTIVITETE STRATEGJIKE	
VLERËSIMI I KOSTOS	Rikonsruksion vepër marrjeje 800.000 leke Gajtesia e kanalit 4600 ml, të ndara 80 % kanale të I, 20 % kanale II. Kosto e pastrimit 3.065.440 leke Shpenzime për vepra arti 500.000 leke
PRIORITETI	Projekte Prioritare në Infrastrukturë, rrjeti i ujitjes
AFATET DHE KOHËZGJATJA	1 vit

TITULLI I PROJEKTIT	Pastrimi i kanalit ujitës i fshatit Kutalli
TIPI I PROJEKTIT	Sistem ujitjeje
VENDNDODHJA E PROJEKTIT	Fshatit Kutalli
SFONDI DHE PROBLEMATIKAT QË ADRESOHEN	Munges e mirëmbajtjes në vite të kanaleve dhe veprave të ujitjes
PËRSHKRIM I SHKURTËR I PROJEKTIT	Me ane të këtij projekti synohet të vihet në funksion vepra e marrjes, kanali i dergimit dhe rikonstruksioni i veprave të tjera të artit
QËLLIMI KRYESOR I PROJEKTIT (OBJEKTIVAT)	Ujitja e tokave bujqësore gjatë sezonit të verës
PËRFITUESIT	Fermerët e zonës
PËRGJEGJËSITË (BURIMI I FINANCIMIT DHE PARTNERËT E MUNDSHËM)	Buxheti i shtetit, partnerët zhvillimorë BB
AKTIVITETE STRATEGJIKE	
VLERËSIMI I KOSTOS	Rikonsruksion vepër marrjeje 800.000 leke Gajtesia e kanalit 3500 ml, të ndara 80 % kanale të I, 20 % kanale II. Kosto e pastrimit 2.332.400 leke Shpenzime për vepra arti 500.000 leke
PRIORITETI	Projekte Prioritare në Infrastrukturë, rrjeti i ujitjes
AFATET DHE KOHËZGJATJA	1 vit

TITULLI I PROJEKTIT	Pastrimi i kanalit ujitës të Fusha e Përmet-Grabovë
TIPI I PROJEKTIT	Sistem ujitjeje
VENDNDODHJA E PROJEKTIT	segmenti Përmet-Grabovë
SFONDI DHE PROBLEMATIKAT QË ADRESOHEN	Munges e mirëmbajtjes në vite të kanaleve dhe veprave të ujitjes
PËRSHKRIM I SHKURTËR I PROJEKTIT	Me ane të këtij projekti synohet të vihet në funksion vepra e marrjes, kanali i dergimit dhe rikonstruksioni i veprave të tjera të artit
QËLLIMI KRYESOR I PROJEKTIT (OBJEKTIVAT)	Ujitja e tokave bujqësore gjatë sezonit të verës
PËRFITUESIT	Fermerët e zonës
PËRGJEGJËSITË	Buxheti i shtetit, partnerët zhvillimorë BB




(BURIMI I FINANCIMIT DHE PARTNERËT E MUNDSHËM)	
AKTIVITETE STRATEGJIKE	
VLERËSIMI I KOSTOS	Rikonstruksion vepër marrjeje 1.000.000 leke Gajtesia e kanalit 10600 ml, të ndara 50 % kanale të I, 50 % kanale II. Kosto e pastrimit 5.194.000 leke Shpenzime për vepra arti 2.000.000 leke
PRIORITETI	Projekte Prioritare në Infrastrukturë, rrjeti i ujitjes
AFATET DHE KOHËZGJATJA	1 vit



TITULLI I PROJEKTIT	Pastrimi i kanalit ujitës Kosinë-Kutalli
TIPI I PROJEKTIT	Sistem ujitjeje
VENDNDODHJA E PROJEKTIT	Segmenti Kosinë-Kutalli
SFONDI DHE PROBLEMATIKAT QË ADRESOHEN	Mungesë e mirëmbajtjes në vite të kanaleve dhe veprave të ujitjes
PËRSHKRIM I SHKURTËR I PROJEKTIT	Me ane të këtij projekti synohet të vihet në funksion vepra e marrjes, kanali i dergimit dhe rikonstruksioni i veprave të tjera të artit
QËLLIMI KRYESOR I PROJEKTIT (OBJEKTIVAT)	Ujitja e tokave bujqësore gjatë sezonit të verës
PËRFITUESIT	Fermerët e zonës
PËRGJEGJËSITË (BURIMI I FINANCIMIT DHE PARTNERËT E MUNDSHËM)	Buxheti i shtetit, partnerët zhvillimorë BB
AKTIVITETE STRATEGJIKE	
VLERËSIMI I KOSTOS	Rikonstruksion vepër marrjeje 800.000 leke Gajtesia e kanalit 4000 ml, të ndara 80 % kanale të I, 20 % kanale II. Kosto e pastrimit 2.665.600 leke Shpenzime për vepra arti 500.000 leke
PRIORITETI	Projekte Prioritare në Infrastrukturë, rrjeti i ujitjes
AFATET DHE KOHËZGJATJA	1 vit

TITULLI I PROJEKTIT	Pastrimi i kanalit ujitës Kosinë
TIPI I PROJEKTIT	Sistem ujitjeje
VENDNDODHJA E PROJEKTIT	Fshati Kosinë
SFONDI DHE PROBLEMATIKAT QË ADRESOHEN	Mungesë e mirëmbajtjes në vite të kanaleve dhe veprave të ujitjes
PËRSHKRIM I SHKURTËR I PROJEKTIT	Me ane të këtij projekti synohet të vihet në funksion vepra e marrjes, kanali i dergimit dhe rikonstruksioni i veprave të tjera të artit
QËLLIMI KRYESOR I PROJEKTIT (OBJEKTIVAT)	Ujitja e tokave bujqësore gjatë sezonit të verës
PËRFITUESIT	Fermerët e zonës
PËRGJEGJËSITË (BURIMI I FINANCIMIT DHE PARTNERËT E MUNDSHËM)	Buxheti i shtetit, partnerët zhvillimorë BB
AKTIVITETE STRATEGJIKE	
VLERËSIMI I KOSTOS	Rikonstruksion vepër marrjeje 800.000 leke



	Gajtesia e kanalit 1700 ml, të ndara 80 % kanale të I, 20 % kanale II. Kosto e pastrimit 1.132.880 leke Shpenzime për vepra arti 500.000 leke
PRIORITETI	Projekte Prioritare në Infrastrukturë, rrjeti i ujitjes
AFATET DHE KOHËZGJATJA	1 vit

8. Vlerësimi i gjendjes aktuale të 8 digave të rezervuarëve që përdoren për bujqësi nën administrimin e bashkisë Përmet;
9. Rehabilitimi i atyre digave të cilat rezultojnë fizibël për tu rikonstruktuar;

TITULLI I PROJEKTTIT	Rehabilitimi i digave
TIPI I PROJEKTTIT	Rikonstruksion i digave
VENDNDODHJA E PROJEKTTIT	Bashkia Përmet
SFONDI DHE PROBLEMATIKAT QË ADRESOHEN	Munges e mirëmbajtjes në vite të kanaleve dhe veprave të ujitjes
PËRSHKRIM I SHKURTËR I PROJEKTTIT	Me anë të këtij projekti synohet të vihet në funksion vepra e marrjes, shkarkuesit dhe të rritet siguria e digave
QËLLIMI KRYESOR I PROJEKTTIT (OBJEKTIVAT)	Ujitja e tokave bujqësore gjatë sezonit të verës
PËRFITUESIT	Fermeët e zonës
PËRGJEGJËSITË (BURIMI I FINANCIMIT DHE PARTNERËT E MUNDSHËM)	Buxheti i shtetit, partnerët zhvillimorë BB
AKTIVITETE STRATEGJIKE	
VLERËSIMI I KOSTOS	Rikonstruksion i digës së Kaludhit 30.000.000 leke Rikonstruksion i digës së Qilarishtës 50.000.000 leke Rikonstruksion i digës së Kosinës 30.000.000 leke
PRIORITETI	Projekte Prioritare në Infrastrukturë, rrjeti i ujitjes
AFATET DHE KOHËZGJATJA	3 vite

10. Nxjerrja jashtë funksionit e digave të cilat janë të dëmtuara dhe jo fizibël, për të ulur riskun e kolapsit të tyre.
11. Vlerësimi i gjendjes dhe funksionaliteti të pritave malore;
12. Rehabilitimi dhe ndërtimi i pritave malore për të ulur shkallën e erozionit dhe depozitimit të materialeve inerte.

TITULLI I PROJEKTTIT	Rikonstruksion i nënstacionit të Përmetit
TIPI I PROJEKTTIT	Infrastrukturë inxhinierike e rrjetit elektrik në tension të lartë
VENDNDODHJA E PROJEKTTIT	Përmet
SFONDI DHE PROBLEMATIKAT QË ADRESOHEN	Përmeti ka një nënstacion elektrik 110/10 KV të paisur me një transformator dhe për kalimin nga rrjeti 10 KV në 20 KV duhet që ky transformator të zëvendësohet.
PËRSHKRIM I SHKURTËR I PROJEKTTIT	Zëvendësimi i transformatorit ekzistues 110/10 KV me një transformator të ri 110/20/10 KV
QËLLIMI KRYESOR I PROJEKTTIT (OBJEKTIVAT)	Qëllimi kryesor i projektit është rrisë cilësinë e furnizimit me energji elektrike
PËRFITUESIT	Banoret e qytetit të Përmetit
PËRGJEGJËSITË (BURIMI I FINANCIMIT DHE PARTNERËT E MUNDSHËM)	OSHEE

AKTIVITETE STRATEGJIKE	
VLERËSIMI I KOSTOS	21 milion lekë
PRIORITETI	Projekt Prioritar – Faza e parë e planit
AFATET DHE KOHËZGJATJA	3-6 muaj

TITULLI I PROJEKTIT	Rikonstruksion i fiderave Ndërtim, Qytet dhe SMT
TIPI I PROJEKTIT	Infrastrukturë inxhinierike e rrjetit elektrik në tension të mesëm
VENDNDODHJA E PROJEKTIT	Qyteti Përmet
SFONDI DHE PROBLEMATIKAT QË ADRESOHEN	Duke qënë se tensioni 10 KV nuk është shumë i përshtatshëm për transmetim në tension të mesëm atëherë një ndër pikat e projektit tonë është që të paktën për qytetin të kalohet nga tensioni 10 KV në tensionin 20 KV duke qënë se tensioni 20 KV është ideal për transmetim në tension të mesëm.
PËRSHKRIM I SHKURTËR I PROJEKTIT	Rikonstruksioni i linjave të tensionit të mesëm për fiderat Ndërtim, Qytet dhe SMT. Zëvendësimi i linjave 10 KV me linja 20 KV. Shtrirja e linjave konsiston nga nënstacioni elektrik tek kabinat elektrike.
QËLLIMI KRYESOR I PROJEKTIT (OBJEKTIVAT)	Qëllimi kryesor i projektit është të rrisë cilësinë e furnizimit me energji elektrike për banoret e qytetit të Përmetit. Minimizimi i problemeve dhe avarive.
PËRFITUESIT	Banoret e qytetit të Përmetit
PËRGJEGJËSITË (BURIMI I FINANCIMIT DHE PARTNERËT E MUNDSHËM)	OSHEE
AKTIVITETE STRATEGJIKE	
VLERËSIMI I KOSTOS	54.18 milion lekë
PRIORITETI	Projekt Prioritar – Faza e parë e planit
AFATET DHE KOHËZGJATJA	12 muaj

TITULLI I PROJEKTIT	Rikonstruksion i kabinave elektrike që furnizohen nga fiderat Ndërtim, Qytet dhe SMT
TIPI I PROJEKTIT	Infrastrukturë inxhinierike e rrjetit elektrik në tension të mesëm
VENDNDODHJA E PROJEKTIT	Qyteti Përmet
SFONDI DHE PROBLEMATIKAT QË ADRESOHEN	Për kalimin nga tensioni 10 KV në tension 20 KV për fiderat Ndërtim, Qytet dhe SMT duhet të behet rikonstruktimi i kabinave elektrike ekzistuese dhe ndërtimi i kabinave të reja në rastet kur rikonstruksioni nuk është i mundur.
PËRSHKRIM I SHKURTËR I PROJEKTIT	Të gjitha kabinat elektrike që furnizohen nga fiderat Ndërtim, Qytet dhe SMT do të rikonstruktohen ose do të ndërtohen të reja. Rikonstruksioni përfshin: zëvendësimin e kabinave elektrike me nivele tensioni 10/0.4 me kabina elektrike të reja me nivele tensioni 20/0.4.
QËLLIMI KRYESOR I PROJEKTIT (OBJEKTIVAT)	Qëllimi kryesor i projektit është të rrisë cilësinë e furnizimit me energji elektrike për banoret e qytetit të Përmetit. Minimizimi i problemeve dhe avarive. Përballimi pa problem i ngarkesës së pikut.
PËRFITUESIT	Banoret e qytetit të Përmetit
PËRGJEGJËSITË	OSHEE

(BURIMI I FINANCIMIT DHE PARTNERËT E MUNDSHËM)	
AKTIVITETE STRATEGJIKE	
VLERËSIMI I KOSTOS	201.6 milion lekë
PRIORITETI	Projekt Prioritar – Faza e parë e planit
AFATET DHE KOHËZGJATJA	12 muaj

TITULLI I PROJEKTIT	Ndërtimi i 50 kabinave elektrike të reja 10 KV dhe 20 KV
TIPI I PROJEKTIT	Infrastrukturë inxhinierike e rrjetit elektrik në tension të mesëm
VENDNDODHJA E PROJEKTIT	Rrethi Përmet
SFONDI DHE PROBLEMATIKAT QË ADRESOHEN	Rrjeti elektrik i shpërndarjes është kryesisht 10/04 Kv me kabina elektrike shtyllore dhe shumë pak muraturë, i amortizuar në pjesën më të madhe të tij duke rritur shumë humbjet në rrjet dhe duke ulur cilësinë e shërbimit për konsumatorët. Në shumë raste shihet se ky rrjet nuk e përballon nevojën për furnizim me energji elektrike. Gjithashtu duke parë projektet për rikualifikimin e shumë hapësirave publike dhe rikualifikimin e qendrave të fshatrave lindjore nevojë për ndërtimin e kabinave elektrike të reja.
PËRSHKRIM I SHKURTËR I PROJEKTIT	Kabinat elektrike që do të ndërtohen do të jenë të tipeve të ndryshme si muraturë, box, shtyllore apo metalike. Kjo do të vendoset në varësi të ambientit.
QËLLIMI KRYESOR I PROJEKTIT (OBJEKTIVAT)	Qëllimi kryesor i projektit është që të përgjigjet kërkesave në rritje për energji elektrike dhe të rrisë cilësinë e furnizimit me energji elektrike për banorët e qytetit të Përmetit. Minimizimi i problemeve dhe avarive. Përbalimi pa problem i ngarkesës së pikut.
PËRFITUESIT	Banorët e rrethit të Përmetit
PËRGJEGJËSITË (BURIMI I FINANCIMIT DHE PARTNERËT E MUNDSHËM)	OSHEE
AKTIVITETE STRATEGJIKE	
VLERËSIMI I KOSTOS	175 milion lekë
PRIORITETI	Projekt Prioritar – Faza e parë e planit
AFATET DHE KOHËZGJATJA	24 muaj

TITULLI I PROJEKTIT	Rikonstruksimi i rrjetit ekzistues 10 KV
TIPI I PROJEKTIT	Infrastrukturë inxhinierike e rrjetit elektrik në tension të mesëm
VENDNDODHJA E PROJEKTIT	Rrethi Përmet
SFONDI DHE PROBLEMATIKAT QË ADRESOHEN	Rrjeti elektrik i shpërndarjes është kryesisht 10/04 Kv me kabina elektrike shtyllore dhe shumë pak muraturë, i amortizuar në pjesën më të madhe të tij duke rritur shumë humbjet në rrjet dhe duke ulur cilësinë e shërbimit për konsumatorët. Nga analiza e bërë mund të thuhet se rreth gjysma e rrjetit 10 KV ka nevojë për rikonstruktiv.
PËRSHKRIM I SHKURTËR I PROJEKTIT	Do të bëhet rikonstruktivimi i rrjetit 10 KV në ato segmente ku ai është jashtë rregullave teknike të punës. Rikonstruktivimi i rrjetit 10 KV do të konsistojë me shtrimin e linjave të reja, zëvendësimin e shtyllave të demtuara etj

QËLLIMI KRYESOR I PROJEKTTIT (OBJEKTIVAT)	Qëllimi kryesor i projektit është që të rrisë cilësinë e furnizimit me energji elektrike për banorët e rrethit të Përmetit. Minimizimi i problemeve dhe avarive.
PËRFITUESIT	Banorët e rrethit të Përmetit
PËRGJEGJËSITË (BURIMI I FINANCIMIT DHE PARTNERËT E MUNDSHËM)	OSHEE
AKTIVITETE STRATEGJIKE	
VLERËSIMI I KOSTOS	140 milion lekë
PRIORITETI	Projekt Prioritar – Faza e parë e planit
AFATET DHE KOHËZGJATJA	24 muaj

TITULLI I PROJEKTTIT	Rikonstrukcion i kabinave elektrike ekzistuese për rrjetin 10 KV
TIPI I PROJEKTTIT	Infrastrukturë inxhinierike e rrjetit elektrik në tension të mesëm
VENDNDODHJA E PROJEKTTIT	Rrethi Përmet
SFONDI DHE PROBLEMATIKAT QË ADRESOHEN	Rrjeti elektrik i shpërndarjes është kryesisht 10/04 Kv me kabina elektrike shtyllore dhe shumë pak muraturë, i amortizuar në pjesën më të madhe të tij duke rritur shumë humbjet në rrjet dhe duke ulur cilësinë e shërbimit për konsumatorët. Në shumë raste shihet se ky rrjet nuk e përballon nevojën për furnizim me energji elektrike. Duke parë gjendjen e amortizuar të kabinave ekzistuese lind nevoja për rikonstrukcionin e tyre.
PËRSHKRIM I SHKURTËR I PROJEKTTIT	Kabinat elektrike që do të rikonstruktohen do të jenë të tipeve të ndryshme si murature, bax, shtyllore apo metalike. Kjo do të vendoset në varesi të ambientit. Gjithashtu duke pasur parasysh trendin e rritjes së nevojës për energji të zones do të bëhet dhe vlerësimi për përcaktimin e fuqisë së transformatorit.
QËLLIMI KRYESOR I PROJEKTTIT (OBJEKTIVAT)	Qëllimi kryesor i projektit është që ti përgjigjet kërkesave në rritje për energji elektrike dhe të rrisë cilësinë e furnizimit me energji elektrike për banorët e qytetit të Përmetit. Minimizimi i problemeve dhe avarive. Përballimi pa problem i ngarkesës së pikut.
PËRFITUESIT	Banorët e rrethit të Përmetit
PËRGJEGJËSITË (BURIMI I FINANCIMIT DHE PARTNERËT E MUNDSHËM)	OSHEE
AKTIVITETE STRATEGJIKE	
VLERËSIMI I KOSTOS	140 milion lekë
PRIORITETI	Projekt Prioritar – Faza e parë e planit
AFATET DHE KOHËZGJATJA	24 muaj

TITULLI I PROJEKTTIT	Rikonstrukcion i rrjetit të shpërndarjes në tension të ulët
TIPI I PROJEKTTIT	Infrastrukturë inxhinierike e rrjetit elektrik në tension të ulët
VENDNDODHJA E PROJEKTTIT	Rrethi Përmet

SFONDI DHE PROBLEMATIKAT QË ADRESOHEN	Rrjeti elektrik i shpërndarjes në tension të ulët është kryesisht i realizuar me linja ajrore të cilat janë të amortizuara dhe nuk i përgjigjen kërkesave për energji elektrike
PËRSHKRIM I SHKURTËR I PROJEKTIT	Kabinat elektrike që do të rikonstruktohen do të jenë të tipeve të ndryshme si muraturë, box, shtyllore apo metalike. Kjo do të vendoset në varësi të ambientit. Gjithashtu duke pasur parasysh trendin e rritjes së nevojës për energji të zones do të bëhet dhe vlerësimi për përcaktimin e fuqisë së transformatorit.
QËLLIMI KRYESOR I PROJEKTIT (OBJEKTIVAT)	Projekti do të konsistojë në shtrirjen e linjave të shpërndarjes të tensionit të ulët nga kabinat elektrike deri tek konsumatorët. Infrastruktura e tyre do të jetë kryesisht nëntokesore përveç rasteve kur ajo është e pamundur dhe në përshtatje me kërkesat e konsumatoreve. Infrastruktura e rrjetit të shpërndarjes do të realizohet në përputhje me kushtet teknike dhe standartet e kërkuara për këto linja.
PËRFITUESIT	Banorët e rrethit të Përmetit
PËRGJEGJËSITË (BURIMI I FINANCIMIT DHE PARTNERËT E MUNDSHËM)	OSHEE
AKTIVITETE STRATEGJIKE	
VLERËSIMI I KOSTOS	140 milion lekë
PRIORITETI	Projekt Prioritar – Faza e parë e planit
AFATET DHE KOHËZGJATJA	12-24 muaj

TITULLI I PROJEKTIT	Ndricimi i të gjitha rrugëve brenda qytetit të Përmetit
TIPI I PROJEKTIT	Infrastrukturë inxhinierike e rrjetit të ndricimit rrugor dhe publik
VENDNDODHJA E PROJEKTIT	Qyteti Përmet
SFONDI DHE PROBLEMATIKAT QË ADRESOHEN	Rrjeti elektrik i ndricimit rrugor dhe publik në bashkinë e Përmetit është heterogjen dhe harta e mbulimit me këtë shërbim përfshin kryesisht zonën e qytetit të Përmetit. Edhe pse në qytetin e Përmetit janë bërë përmirësime duke u ndricuar qendra e qytetit apo akse kryesore problemi më i madh është mungesa e ndricimit në shumë rrugë të qytetit
PËRSHKRIM I SHKURTËR I PROJEKTIT	Projekti do të konsistojë në përmirësimin e rrjetit të ndricimit rrugor dhe publik në zonat kryesore dhe dytësore të bashkisë në përputhje me zhvillimin ekonomik dhe demografik të zonës. Kështu do të përcaktohen akset kryesore rrugore, sheshet, parqet, qendrat urbane, zonat e banuara etj të cilët kanë nevojë për ndricim. Ndricimi do të bëhet me panele fotovoltaik të vendosur në taraca që administrohen nga bashkia dhe që kanë orientimin lindje, juglindje pa ndikuar në arkitekturën e qytetit. Kjo pasi mendojmë se sipërfaqet janë të mjaftueshme për krijimin e këtij shërbimi që ka efikasitet energjie. Me panele fotovoltaike do të furnizohen dhe nyjet që kanë semafor. Në bazë të këtyre kërkesave do të bëhet edhe hartimi i projekteve në përputhje me kërkesat teknike dhe standartet e kërkuara sipas zonave dhe qëllimeve përkatëse. Do të jepen rekomandime për përdorimin e ndricuesve më efikasitet të lartë.
QËLLIMI KRYESOR I	Ndricimi i të gjitha rrugëve dhe shesheve të qytetit të Përmetit.

PROJEKTIT (OBJEKTIVAT)	Përcaktimi i kërkesave të vëçanta për shtëpi të përkrahur ndërkohërisht publik, shesh, zona turistike, ambiente çlodhëse, rekreative etj në përshtatje me zhvillimin dhe shfrytëzimin e këtyre zonave.
PËRFITUESIT	Banorët e rrethit të Përmetit
PËRGJEGJËSITË (BURIMI I FINANCIMIT DHE PARTNERËT E MUNDSHËM)	Bashkia Përmet
AKTIVITETE STRATEGJIKE	Përcaktimi i zonave prioritare me rendësi për përfshirjen në fazën e parë të investimeve, si qytetet, zona me zhvillim industrial etj. Hartimi i projektit Projekte të rivitalizimit apo ndërtimit të zonave të reja me zhvillim publik, industrial etj në të cilën përfshihet ndërkohërisht rrugor, publik, dekorativ etj.
VLERËSIMI I KOSTOS	Në funksion të prioriteteve që do të ndërhyet dhe zonave më të menjhërsme pasi të jete bërë studimi dhe projektimi do të shoqërohet me koston e përkatese
PRIORITETI	Projekt Prioritar – Faza e parë e planit
AFATET DHE KOHËZGJATJA	Funksioni buxhetit, funksion i projektit (variabel)

TITULLI I PROJEKTIT	Ndricimi i rrugëve hyrëse dhe dalje në qytetin e Përmetit
TIPI I PROJEKTIT	Infrastrukturë inxhinierike e rrjetit të ndërkohërisht rrugor dhe publik
VENDNDODHJA E PROJEKTIT	Qyteti Përmet
SFONDI DHE PROBLEMATIKAT QË ADRESOHEN	Rrjeti elektrik i ndërkohërisht rrugor dhe publik në bashkinë e Përmetit është heterogjen dhe harta e mbulimit më këtë shërbim përfshin kryesisht zonën e qytetit të Përmetit. Duhet theksuar se mungon ndricimi në rrugët hyrëse dhe dalje të qytetit.
PËRSHKRIM I SHKURTËR I PROJEKTIT	Projekti do të konsistojë në paisjen me ndricim të të gjitha rrugëve hyrëse dhe dalje të qytetit.
QËLLIMI KRYESOR I PROJEKTIT (OBJEKTIVAT)	Ndricimi i të gjitha hyrjeve dhe daljeve të qytetit.
PËRFITUESIT	Banorët e rrethit të Përmetit
PËRGJEGJËSITË (BURIMI I FINANCIMIT DHE PARTNERËT E MUNDSHËM)	Bashkia Përmet
AKTIVITETE STRATEGJIKE	Përcaktimi i zonave prioritare me rendësi për përfshirjen në fazën e parë të investimeve, si qytetet, zona me zhvillim industrial etj. Hartimi i projektit Projekte të rivitalizimit apo ndërtimit të zonave të reja me zhvillim publik, industrial etj në të cilën përfshihet ndërkohërisht rrugor, publik, dekorativ etj.
VLERËSIMI I KOSTOS	Në funksion të prioriteteve që do të ndërhyet dhe zonave më të menjhërsme pasi të jete bërë studimi dhe projektimi do të shoqërohet me koston e përkatese
PRIORITETI	Projekt Prioritar – Faza e parë e planit
AFATET DHE KOHËZGJATJA	Funksioni buxhetit, funksion i projektit (variabel)



TITULLI I PROJEKTIT	Ndricimi i qendrave të të gjithë fshatrave dhe zonave turistike
TIPI I PROJEKTIT	Infrastruktura inxhinierike e rrjetit të ndricimit rrugor dhe publik
VENDNDODHJA E PROJEKTIT	Qyteti Përmet
SFONDI DHE PROBLEMATIKAT QË ADRESOHEN	Pothuajse asnjë qendër fshati në rrethin e Përmetit nuk është e ndricuar. Dhe ato qendra që janë të ndricuara kanë nevojë për rikonstruktim dhe llogaritje të fluksit të ndricimit
PËRSHKRIM I SHKURTËR I PROJEKTIT	Projekti do të konsistojë në paisjen me ndricim të të gjitha qendrave të fshatrave ku ndricuesit kryesorë do të kenë të inkasuar panelin voltaik dhe akumulatorin (inverter) dhe komandimin automatik me rele korpuskulare, dhe charge over nga rrjeti.
QËLLIMI KRYESOR I PROJEKTIT (OBJEKTIVAT)	Ndricimi qendrave të fshatrave
PËRFITUESIT	Banorët e rrethit të Përmetit
PËRGJEGJËSITË (BURIMI I FINANCIMIT DHE PARTNERËT E MUNDSHËM)	Bashkia Përmet
AKTIVITETE STRATEGJIKE	Përcaktimi i zonave prioritare me rëndësi për përfshirjen në fazën e parë të investimeve, si qytetet, zona me zhvillim industrial etj. Hartimi i projektit Projekte të rivitalizimit apo ndërtimit të zonave të reja me zhvillim publik, industrial etj në të cilën përfshihet ndricimi rrugor, publik, dekorativ etj.
VLERËSIMI I KOSTOS	Në funksion të prioriteteve që do të ndërhyet dhe zonave më imediate pasi të jete bërë studimi dhe projektimi do të shoqërohet me koston përkatëse
PRIORITETI	Projekt Prioritar – Faza e parë e planit
AFATET DHE KOHËZGJATJA	Funksioni buxhetit, funksion i projektit (variabel)

TITULLI I PROJEKTIT	Zëvendësimi i llambave ekzistuese me llamba LED dhe vendosja e paneleve fotovoltaike
TIPI I PROJEKTIT	Infrastrukturë inxhinierike e rrjetit të ndricimit rrugor dhe publik
VENDNDODHJA E PROJEKTIT	Rrethi Përmet
SFONDI DHE PROBLEMATIKAT QË ADRESOHEN	Shumë prej rrugëve të ndricuara janë të amortizuara dhe shtyllat janë të paisura me ndricues inkandeshent. Kështu që për arsye efience duhet të bëhet zëvendësimi i këtyre llambave me llamba LED
PËRSHKRIM I SHKURTËR I PROJEKTIT	Projekti do të konsistojë në zëvendësimin e të gjithë llambave të thjeshta në llamba LED
QËLLIMI KRYESOR I PROJEKTIT (OBJEKTIVAT)	Të ulët konsumi i energjisë elektrike për ndricim publik dhe të rritet efienca.
PËRFITUESIT	Banorët e rrethit të Përmetit
PËRGJEGJËSITË (BURIMI I FINANCIMIT DHE PARTNERËT E MUNDSHËM)	Bashkia Përmet
AKTIVITETE STRATEGJIKE	Përcaktimi i zonave prioritare me rëndësi për përfshirjen në fazën e parë të investimeve, si qytetet, zona me zhvillim industrial etj. Hartimi i projektit



	Projekte të rivitalizimit apo ndërtimit të zonave të reja me zhvillim publik, industrial etj në të cilën përfshihet ndërtimi rrugor, publik, dekorativ etj.
VLERËSIMI I KOSTOS	Në funksion të prioritetëve që do të ndërhyet dhe zonave më imediate pasi të jete bërë studimi dhe projektimi do të shoqërohet me koston përkatëse
PRIORITETI	Projekt Prioritar – Faza e parë e planit
AFATET DHE KOHËZGJATJA	Funksioni buxhetit, funksion i projektit (variabel)


TITULLI I PROJEKTIT	Shtrimi i fibrës optike në të gjitha zonat e populluara të qytetit
TIPI I PROJEKTIT	Infrastrukturë inxhinierike e rrjetit të komunikimit me fibrë optike dhe rrjete telekomunikacioni
VENDNDODHJA E PROJEKTIT	Qyteti Përmet
SFONDI DHE PROBLEMATIKAT QË ADRESOHEN	Përmeti është lidhur me rrjetin e komunikimit të të dhënave me fibrë optike nëpërmjet operatoreve private të këtyre shërbimeve.
PËRSHKRIM I SHKURTËR I PROJEKTIT	Projekti do të konsistoje në përmirësimin e infrastrukturës së rrymave të dobëta të dedikuara për këto shërbime. Ai do të jetë një keërkësë e rëndësishme e cila do të përfshihet në të gjitha projektet me ndërhyrje në sistemet e rrugëve, shesheve, parqeve multifunktionale, apo ndërtimeve të cdo lloji. Kështu në zonat kryesore dhe dytësore të bashkisë në përputhje me zhvillimin ekonomik dhe demografik të zonës do të kërkohet infrastruktura e rrjetit të telekomunikacionit e vecantë dhe e përcaktuar vetëm për këto shërbime.
QËLLIMI KRYESOR I PROJEKTIT (OBJEKTIVAT)	Mbulimi me fibrë optike dhe rrjete telekomunikacioni i të gjitha zonave të banuara të qytetit të Përmetit
PËRFTUESIT	Banorët e rrethit të Përmetit
PËRGJEGJËSITË (BURIMI I FINANCIMIT DHE PARTNERËT E MUNDSHËM)	Bashkia Përmet
AKTIVITETE STRATEGJIKE	Përcaktimi i zonave prioritare me rëndësi për përfshirjen në fazën e parë të investimeve, si qytetet, zona industriale, turistike etj. Hartimi i projektit Projekte të rivitalizimit apo ndërtimit të zonave të reja me zhvillim publik, turistik etj ndërhyrje në të cilën përfshihet infrastruktura elektrike, telekomunikacionit dhe e energjisë së rinovueshme (kryesisht fotovoltaike) e shtrirë si në rrugët kryesore apo dytësore sipas situatave të caktuara.
VLERËSIMI I KOSTOS	Në funksion të prioritetëve që do të ndërhyet dhe zonave më imediate pasi të jete bërë studimi dhe projektimi do të shoqërohet me koston përkatëse
PRIORITETI	Projekt Prioritar – Faza e parë e planit
AFATET DHE KOHËZGJATJA	Funksioni buxhetit, funksion i projektit (variabel)

TITULLI I PROJEKTIT	Shtrimi i fibrës optike në të gjitha zonat e populluara të fshatrave
TIPI I PROJEKTIT	Infrastrukturë inxhinierike e rrjetit të komunikimit dhe fibrës fiber optike
VENDNDODHJA E PROJEKTIT	Rrethi Përmet


SFONDI DHE PROBLEMATIKAT QË ADRESOHEN	Për sa i përket fshatrave të Përmetit ka probleme me shtrirjen e fibres optike. Kështu që në të gjitha fshatrat duhet bërë shtrirja e fibres optike
PËRSHKRIM I SHKURTËR I PROJEKTIT	Projekti do të konsistojë në përmirësimin e rrjetit nëntokësorë të sistemeve telekomunikacioni si: telefonik, televizion, sistemi i vëzhgimit me kamera, sistemi i semaforeve, sistemi change over për përmirësimin e rrjetit fotovoltaiq dhe lënia rezerve e nfastruktues nentokesore për të gjitha llojet e shërbimeve që kërkojnë automatizim dhshejtesi komunikimi. Ai do të jetë një kërkesë e rëndësishme e cila do të përfshihet në të gjitha projektet me nderhyrje në sistemimet e rrugëve, shesheve, parqeve multifunksionalë, apo ndërtimeve të cdo lloji. Kështu në zonat kryesore dhe dytësore të bashkisë në përpunje me zhvillimin ekonomik dhe demografik të zones do të kërkohej infrastruktura e rrjetit të telekomunikacionit e vecantë dhe e përcaktuar vetëm për keto shërbime.
QËLLIMI KRYESOR I PROJEKTIT (OBJEKTIVAT)	Mbulimi me fibër optike i të gjithë fshatrave të rrethit të Përmetit
PËRFITUESIT	Banorët e rrethit të Përmetit
PËRGJEGJËSITË (BURIMI I FINANCIMIT DHE PARTNERËT E MUNDSHËM)	Bashkia Përmet
AKTIVITETE STRATEGJIKE	Përcaktimi i zonave prioritare me rëndësi për përfshirjen në fazën e parë të investimeve, si qyteti, zona industriale (ndërtimi), turistike etj. Hartimi i projektit Projekte të rivitalizimit apo ndërtimit të zonave të reja me zhvillim publik, turistik etj nderhyrje në të cilën përfshihet infrastruktura kryesore apo dytësore sipas situatave të caktuara.
VLERËSIMI I KOSTOS	Në funksion të prioriteteve që do të ndërhyet dhe zonave më imediate pasi të jete bërë studimi dhe projektimi do të shoqërohet me koston përkatëse
PRIORITETI	Projekt Prioritar – Faza e parë e planit
AFATET DHE KOHËZGJATJA	Funksioni buxhetit, funksion i projektit (variabel)



230




TITULLI I PROJEKTTIT	Përmirësimi i aksesit dhe krijimi i hapësirave të argëtimit mjedisor dhe shërbimit të vizitorëve në Parkun Kombëtar "Hotovë Dangëlli" për valorizimin e tij
TIPI I PROJEKTTIT	Mjedisi, infrastruktura
VENDNDODHJA E PROJEKTTIT	Parku Kombëtar "Hotovë Dangëlli" / Përmet
	
SFONDI DHE PROBLEMATIKAT QË ADRESOHEN	Ndërkohë që përsa i përket vlerave peisazhiste dhe të biodiversitetit, Parku Kombëtar "Hotovë Dangëlli" mund të konsiderohet një ndër perlat e natyrës Shqiptare, ai është shumë pak i aksesueshëm dhe i shfrytëzueshëm. Vecanërisht zona qendrore që përmban habitatet kryesore të bredhit të Hotovës arrihet me shumë vështirësi dhe mungojnë shenjat treguese.
PËRSHKRIM I SHKURTËR I PROJEKTTIT	Aktiviteti përfshin: hartimin e projektit të vendosjes së hapësirave të argëtimit mjedisor dhe shërbimit të vizitorëve, punime të ndërtimit të rifuxhiove, vendeve të parkimit, vendeve të vrojtimit, kioskave, vendosjen e sinjalistikës përkatëse dhe promovimin e tyre me media të shkruara dhe elektronike
QËLLIMI KRYESOR I PROJEKTTIT (OBJEKTIVAT)	-Sigurimi i bashkejteses ndërmjet mbrojtjes me cilësi të lartë të natyrës dhe zhvillimit të aktiviteteve turistike dhe rekreative -Valorizim i vlerave të parkut -Rritja e cilësisë së jetesës së banorëve të zones dhe të ardhurave lokale
PËRFITUESIT	- Bashkia - Popullsia lokale - Administrata e zonave të mbrojtura - Turistët dhe vizitorët e mundshëm
PËRGJEGJËSITË (BURIMI I FINANCIMIT DHE PARTNERËT E MUNDSHËM)	Bashkia. Financimi mund të jetë nga Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, qeveria qendrore, i donatorëve, PPP etj.
AKTIVITETE STRATEGJIKE	Përgatitja e Planit Lokal të zhvillimit të territorit dhe të turizmit brenda zonës rekreative të Parkut.
VLERËSIMI I KOSTOS	150.000 EUR
PRIORITETI	Projekt Prioritar – Faza e parë dhe e dytë e planit
AFATET DHE KOHËZGJATJA	Projekti duhet të hartohet si detajim i planit





TITULLI I PROJEKTT	Ndërtimi i argjinaturës dhe mbjellja e pemëve përgjatë brigjeve të lumit Vjosa për të minimizuar rrezikun e përmytjeve
TIPI I PROJEKTT	Mjedisor, Infrastrukturor
VENDNDODHJA E PROJEKTT	Lumi Vjosa, rrjedha e mesme e tij (Përmet)
	
SFONDI DHE PROBLEMATIKAT QË ADRESOHEN	Problemet kryesore që lidhen me lumin Vjosa janë: - ndotja e lumit nga mbetjet urbane të hedhura pa kriter. - Përmytjet në rrjedhjen e poshtme të lumit (jashtë territorit të bashkisë Përmet). -Përmytjet e janarit të vitit 2015 shkaktuan dëme të mëdha jo vetëm në produktet bujqësore/toka bujqësore, por rrezikuan edhe ndërtimet ekzistuese përreth.
PËRSHKRIM I SHKURTËR I PROJEKTT	Projekti për rehabilitimin e shtratit përfshin ndërhyrjen për ndërtimin e argjinaturës, ndërtimin e barrierave për pastrimin nga mbetjet urbane, mbjellja e pemëve gjatë bregut.
QËLLIMI KRYESOR I PROJEKTT (OBJEKTIVAT)	-Të uli riskun e përmytjes të tokave përreth -Të parandaloj erozionin përgjatë rrjedhjes -Të pastrojë lumin nga mbetjet urbane -Mjedis më i pastër -Toka bujqësore të mbrojtura -Rivlerësim i peizazhit
PËRFTUESIT	Qytetarët e Bashkive në rrjedhën e poshtme të Vjosës (Këlcyrë, Tepelenë, Vlorë). Qytetarët e Bashkisë Përmet
PËRGJEGJËSITË (BURIMI I FINANCIMIT DHE PARTNERËT E MUNDSHËM)	Financimi mund të jetë nga bashkia Përmet, nga bashki të tjera të rrezikuara nga përmytjet, donatorëve, nga, PPP etj.
AKTIVITETE STRATEGJIKE	-Hartimi i projektit të ndërtimit të argjinaturës -Hartimi dhe zbatimi i projektit të barrierave për pastrimin nga mbetjet urbane, -Mbjellja e pemëve gjatë bregut
VLERËSIMI I KOSTOS	300,000 Euro
PRIORITETI	Projekt Prioritar – Faza e parë e planit
FATET DHE KOHËZGJATJA	Projekti duhet të hartohet si detajim i planit





C. PROCESI I KONSULTIMIT TË PLANIT

Plani i Përgjithshëm Vendor vjen si rezultat i një procesi të gjatë dhe të vazhduar pune, por që do të vijojë edhe përtej miratimit të tij, me hartimin e instrumentëve të tjerë zbatues dhe me monitorimin e zbatimit të tij.

Për këtë arsye, PPV-ja duhet konsideruar jo thjesht një produkt, por një proces fleksibël dhe i shtrirë në kohë. Procesi kalon në faza të njohjes dhe analizës, evidentimit të nevojave përkundrejt mundësive e potencialeve, diskutimeve dhe bashkërendimit të inputeve dhe informacionit.

Formulimi i PPV-së fillon me ato që duken si përgjigjet më të mira të mundshme ndaj sfidave më kryesore të "fotografimit" aktual të situatës urbane e jo vetëm të territorit. Përpunimi i PPV-së është një proces i vazhdueshëm zbërthimi dhe përshtatjeje, i cili synon të arrijë një ekuilibër mes sfidave dhe nevojave të ndryshme dhe shpesh "kontradiktore", nga koha në kohë.

Plani i Përgjithshëm Vendor është për të gjithë. Procesi i zhvillimit të bashkisë dhe transformimit të saj në një territor atraktiv për banim dhe për punësim varet edhe nga kontributi i banorëve, pjesëmarrja e tyre dhe dëshirat për gjeneratën e sotshme dhe të së ardhmes. Për këtë arsye një qasje e re e administratës publike po formëzohet dhe kolona e kësaj qasjeje është pjesëmarrja efikase e të gjithë banorëve, grupeve të interesit si dhe menaxherëve të bashkisë [administrata publike]. Qeverisja e mirë urbane mundëson ndërtimin e zonave urbane e rurale në harmoni me ambientin natyror, duke ruajtur dhe përdorur të gjitha burimet në përputhje me kërkesat e banorëve dhe grupeve të interesit. Ky proces ndihmon në krijimin dhe ndarjen e përgjegjësisë për zhvillimin e të gjitha programeve dhe zbatimit të tyre.

Bashkia i ka filluar dëgjesat publike që në fazën e ndërmarrjes së nismës për hartimin e PPV-së, sikurse dhe gjatë analizës së situatës aktuale është mbajtur një dëgjesë publike. Në dëgjesat e fazës së parë janë shpjeguar hapat e bërë deri tani, janë grumbulluar opinione mbi problematikat si dhe opinionet e para mbi zhvillimet e ardhshme. Qëllimi kryesor i këtyre takimeve, që deri diku është arritur, ka qenë përvetësimi nga qytetarët i rëndësisë së PPV-së dhe roli i tyre në formulimin e më tej zbatimit të planit. Gjatë hartimit të planit do të zhvillohen dhe takime dhe dëgjesa publike për të diskutuar Strategjinë e Zhvillimit, Projektet e Investimeve Kapitale dhe rezultatin final të Planit të Përgjithshëm Vendor.

Konsultimet publike, veçanërisht në procesin e krijimit të Strategjive për Zhvillimin e ardhshëm janë mjeti më efikas, në mundësimin e mekanizmit të zhvillimit të qëndrueshëm të zonave.

Suksesi i tyre varet nga struktura e mekanizmit të konsultimeve publike – atë që do të inkurajojë publikun të marrë pjesë në to në mënyrë të lirë dhe demokratike.

Pjesëmarrja publike dhe konsultimi janë kthyer në procesin demokratik më të pranuar në zhvillimin e politikave dhe strategjisë së zhvillimit.

Sot, sipas kësaj përjasjeje, roli i Qeverisjes Vendore të mirëpërcaktuar dhe të mbështetur ligjërisht është një mjet i rëndësishëm në të gjitha vendimet planifikuese dhe zhvilluese.



Kjo përfaqëse e lejon publikun të kuptojë qartësisht çfarë ndodh me çdo projekt apo propozim dhe si të veprojnë përpara çdo vendimarrjeje dhe të jenë aktorë në procesin e vendimarrjes.

Një komunitet pjesëmarrës e aktiv është baza për zhvillimin e një sistemi administrativ-publik efikas. Një sistem i mirë i qeverisjes urbane u lejon njerëzve të drejtën ligjore dhe demokratike për të marrë pjesë në vendimarrjet e zhvillimit të territorit, përpara vendimarrjes duke i dhënë publikut rol aktiv së bashku me grupet e tjera të interesit.

Dëgjesat publike dhe Forumet e Bashkërendimit të Planifikimit Vendor

Dëgjesë Publike, 21 Shtator 2017

Më datë 21 Shtator 2017 pranë ambienteve të Qendrës Kulturore Përmet u organizua Dëgjesa e Parë Publike për Planin e Përgjithshëm Vendor Bashkia Përmet. Në takim ishin pjesëmarrës kryetari i Bashkisë Përmet Z. Niko Shupuli, përfaqësues të bashkisë, përfaqësues të institucioneve që veprojnë në territorin bashkiak, përfaqësues të Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit, banorët, si dhe përfaqësues të kompanisë konsulente "Atelier-4", organizues të takimit.



Figura 44. Foto gjatë takimit të Dëgjesës Publike, Planin e Përgjithshëm Vendor Bashkia Përmet, 21 Shtator 2017

Ky takim synonte të mundësonte një prezantim të Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Përmet për të gjithë banorët e bashkisë. Para nisjes së diskutimit, të pranishmëve ju shpërndanë Pyetësorë: *Mbi prioritetet e zhvillimit të Bashkisë Përmet*, ku u shqyrtuan nevojat më primare në lehtësi të zhvillimit të sektorëve të ekonomisë, nevojat urgjente infrastrukturore, përmirësimet në zonat e banimit, zhvillimet parësore për turizmin, etj.

Kryetari i Bashkisë Përmet, gjatë diskutimit theksoi rëndësinë e veçantë që ky plan ka për Bashkinë Përmet, duke ndihmuar në orientimin e zhvillimeve në territor për 15 vitet e ardhshme. Gjatë prezantimit pjesëmarrësit u njohën me përgjegjësitë dhe qëllimet e PPV-së, ku mund të përmenden analiza dhe vlerësimi i gjendjes ekzistuese, në bazë të të cilës parashtrihen kërkesat, nevojat dhe mundësitë e zhvillimit të të gjithë territorit të bashkisë. Në këtë mënyrë bëhet i mundur vlerësimi dhe përgatitja për hartimin e një plani sa më të përshtatshëm me karakterin e bashkisë.





Një ndër çështjet më të rëndësishme për hartimin e një plani në përputhje me nevojat e territorit bashkiak dhe të banorëve, e cila u theksua gjatë takimit, është bashkëpunimi me banorët e zonës. Prandaj, takimi u organizua në formën e një bashkëbisedimi për të bërë sa më të qartë qëllimet PPV-së, si dhe nevojat reale të banorëve dhe të territorit.



PYETËSOR MBI PRIORITETET E ZHVILLIMIT TË BASHKISË PËRMET

Njësia Administrative: _____ Fshati/Lagjia: _____

Profesioni: _____ Moshë: _____

1. *Cili është sektori i ekonomisë që duhet mbështetur me prioritet?

- ☐ Bujqësi/Blegtori/Peshkim;
- ☐ Turizmi;
- ☐ Tregtia / Shërbime / Magazinim;
- ☐ Industri;
- ☐ Tjetër _____

*Në sektorin e konsideruar prioritar, ku mendoni se duhet të investohet?

2. Cili janë nevojat urgjente që dëshironi të zhvilloni?

- ☐ Sistemi rrugor dhe i transportit;
- ☐ Sistemi ujësjellës – kanalizimeve;
- ☐ Sistemi i energjisë elektrike dhe ndriçimit publik;
- ☐ Sistemi vaditës dhe kullimi;
- ☐ Tjetër _____

3. Cili janë nevojat sociale urgjente për Bashkinë Përmet?

- ☐ Sistemi arsimor;
- ☐ Qendrat socio-kulturore/ komunitare;
- ☐ Qendrat shëndetësore/ambulancat;
- ☐ Banesat sociale/ strehim social;
- ☐ Barazia gjinore;
- ☐ Grupet vulnerabël.
- ☐ Tjetër _____

4. Cilat përmirësime dëshironi në zonën tuaj të banimit?

- ☐ Rrugë / Parkime;
- ☐ Lulishte / Kënde lojrash;
- ☐ Treg urban;
- ☐ Zona sportive.
- ☐ Tjetër _____

5. Në cilat zona do të dëshironit të zhvilloni më parë turizmin?

- ☐ Pranë liqenit;
- ☐ Zonat fushore;
- ☐ Zonat malore;
- ☐ Vendbanimet aktuale.
- ☐ Tjetër _____

6. Cilat pika do të dëshironit të promovonit më shumë?

- ☐ Turizmin;
- ☐ Traditën;
- ☐ Produktet vendase.
- ☐ Tjetër _____

Propozoni dhe ju projekte për zhvillimin e ardhshëm!

Ju Faleminderit!






Çështjet e diskutuara gjatë Dëgjësës Publike janë të përmbledhura në vijim:



- Pasuritë dhe resurset e shumta të territorit të Bashkisë Përmet, por krahas këtyre pasurive mungesa e infrastrukturës, ndikon negativisht në vlerësimin e tyre;
- Prania e ish-reparteve ushtarake, sot të pashfytëzuara, por me mundësi të larta për zhvillim të këtyre strukturave;
- Orientimet e zhvillimit të territorit të Bashkisë Përmet për 15 vitet e ardhshme nga Plani i Përgjithshëm Vendor Bashkia Përmet;
- Përmirësimi i kushteve të infrastrukturës për akses në fshatrat e njësive administrative të bashkisë;
- Rëndësia e qytetit të Përmetit ndër vite si qendër tregtie, ndërtimet karakteristike 1-kate pranë Gurit të qytetit;
- Zhvillimi i bujqësisë, blegtorisë dhe turizmit, si dhe përpunimi i produkteve bujqësore dhe blegtorale janë ndër sektorët më të rëndësishëm ekonomik të zhvillimit në territorin e bashkisë;
- Mbrojtja e lumit Vjosa nga derdhja e ujërave të ndotura, si dhe nga hedhja e mbetjeve urbane në lum;
- Nxitja e të rinjve për t'u kthyer, për të jetuar dhe kontribuar në vendlindje;
- Përmirësimi i ofrimit të shërbimit në zona turistike dhe paketa gjithëpërfshirëse;
- Krijimi i një hyrjeje dytësore për në qytetin e Përmetit, si dhe orientime për ndërtimet e lejuara në qytetin e Përmetit dhe në fshatra, duke marrë në konsideratë karakterin e ndërtimeve në zonë;
- Sistemimi i luginës së Vjosës pjesë e qytetit Përmet, rrijetësimi i saj;
- Orientime për zona të zhvillimeve ekonomike, në përshtatshmëri me fshatrat e njësive administrative;
- Orientimi i turizmit malor, Vargmali Dhëmbel-Nemerçkë, mundësi për krijimin e rrjetit të shtigjeve turistike dhe hapësirave për kamping.



Në vazhdimësinë e procesit të hartimit të PPV-së Kolonjës, Këlcyrës dhe Përmetit, më **7 Dhjetor 2017**, u organizua Forumi i Bashkërendimit të Planifikimit Vendor, nga Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit. Pjesëmarrës në këtë takim ishin përfaqësues të bashkive Këlcyrë, Kolonjë, Përmet, Tepelenë, Korçë, si dhe përfaqësues të institucioneve përgjegjëse për të diskutuar mbi problematikat gjatë procesit të hartimit të planeve.

Forumu u hap nga Znj. Adelina Greca, Drejtore e Përgjithshme, Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit, e cila theksoi rëndësinë e bashkëpunimit të ekspertëve për secilën bashki, për të arrirë një produkt përfundimtar sa më të suksesshëm.

Programi i forumit i parashikuar në dy pjesë, nisi me prezantimet përkatëse të Strategjive Territoriale të bashkive pjesëmarrëse. Pjesa e dytë, e organizuar në bashkëbisedim ndërmjet ekspertëve, krijoi mundësinë për të diskutuar për çështjet më problematike për secilën bashki. Çështjet të cilat u diskutuan, vijnë si më poshtë:

- Në territorin e Bashkisë Këlcyrë dhe Përmet kanë potencial bimët medicinale - Është marrë në konsideratë edhe gjatë procesit të hartimit të Strategjisë Territoriale të PPV-ve, duke propozuar zgjerimin e agriturizmit.
- HEC-et, çfarë është parashikuar? Projektet në zhvillim? – Të identifikuar në raport. Ndikimi i HEC-eve, ndikon negativisht në zhvillimin bujqësor.
- Sugjerim për rishikimin e skenareve, ndarë në: me HEC-e dhe pa HEC-e, ose të konsiderohen energjitë alternative.
- A janë analizuar fshatrat? - E reflektuar në raportet dhe dokumentet specifike për çdo bashki.
- A është marrë në konsideratë lumi Vjosa dhe luginat në hartimin e vizionit, dhe nëse po të shfaqet më në pah në studim. – Sugjerim nga Adelina Greca.
- Bashkëpunim me Rajonet dhe bashkitë fqinje.
- Projektet e infrastrukturës rrugore të kordinohen me projektet e bashkisë.
- Gjatë procesit të hartimit të PPV-së, a janë identifikuar produktet që kanë potencial në zhvillimin ekonomik dhe turizmit? _ E reflektuar në raportin dhe dokumentat specifik për çdo bashki.




Figura 46. Foto gjatë Forumit të Bashkërendimit të Planifikimit Vendor, 07 Dhjetor 2017





Dëgjësë Publike, Prezantimi i Strategjisë Territoriale, datë 15 Dhjetor 2017

Kjo dëgjësë publike në qytetin e Përmetit u organizua për t'i prezantuar banorëve të bashkisë dhe të gjithë aktorëve të interesuar, propozimet strategjike për territorin e bashkisë, të hartuara në fazën e dytë të planit. Gjithashtu, të pranishëm në këtë takim ishin edhe përfaqësues të kompanisë konsulente 'Atelier-4', së bashku me ekspertët për hartimin e planit, si dhe kryetari i bashkisë Z.Niko Shupuli. Kryetari hapi edhe takimin, duke theksuar rëndësinë e bashkëpunimit me kompaninë konsulente për patur një hartim sa më të përshtatshëm të Planit të Përgjithshëm Vendor për Bashkinë e Përmetit, siç ka ndodhur gjatë dy fazave të para të planit.

Përfaqësues të kompanisë konsulente, njohën të pranishmit me gjetjet e rëndësishme të territorit të bashkisë, të cilat shërbejnë si mundësi zhvillimi strategjik për bashkinë. Në këtë mënyrë u përmendën rëndësia e elementëve të fortë territorialë, si prania e lumit Vjosa, Parku Kombëtar Bredhi i Hotovës, Ujërat Termale, Zonat me Arkitekturë të veçantë, etj. Gjatë prezantimit u theksua se zhvillimi i ardhshëm i bashkisë do të parashikohet i bazuar në trendet aktuale, duke përfshirë bujqësinë, blegtorinë, si dhe në zhvillimin e turizmit. Këto orientime strategjike, janë të detajuara në skemat e projekteve prioritare, për t'i dhënë udhëzimet e nevojshme bashkisë për buxhetin e nevojshëm për hartimin e këtyre projekteve.

Më tej takimi vazhdoi në një diskutim me të pranishmit, për ndryshimet, sugjerimet dhe çështjet e nevojshme për ndërhyrjet prioritare për bashkinë. Më poshtë renditen disa çështje, të cilave duhet t'i kushtohet rëndësi, sipas banorëve të zonës:

- Ndërtimi i paketave lidhëse me rajonet për zhvillim;
- Zhvillimi të orientohet drejt udhëzimeve për bizneset e vogla kryesisht në drejtim të agrobiznesit;
- Masa mbrojtëse për sistemimin e lumit Vjosa (sistemimi i argjinaturës);
- Restaurimi i parkut të qytetit me gjelbërimin e duhur dhe të përshtatshëm me klimën e zonës;
- Parashikimet mbi vendgrumbullimin e mbetjeve urbane;
- Zhvillimet urbane në anën tjetër të lumit, si veprohet në kushtet kur planet rregulluese janë shfuqizuar, por njëkohësisht ekzistojnë dhe prona truall?
- Arredimet urbane, parqet dhe hapësirat për moshën e tretë;
- Gjendja ekzistuese e shtëpisë së kulturës;
- Cilat janë nevojat për hapësira të reja zhvillimi kjo e parë në raport me shtimin e popullsisë dhe nevojat për hapësira zhvillimi?
- Si është parashikuar sistemimi i zonës historike të Përmetit?
- A është konsideruar një studim gjeologjik për projektin e sistemit të Aksit Zhepë?
- Aksi i zhvillimit Tepelenë-3 Urat.



Këto çështje, ndonëse të hartuara si orientime strategjike nga kompania konsulente, shërbejnë për të krijuar një bashkëbisedim dhe sugjerime për organizmin e këtyrë projekteve.



Figura 47. Foto gjatë konsultimit publik

DËGJESË PUBLIKE BASHKIA PËRMET

STRATEGJIA TERRITORIALE
PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR BASHKËTË KOLONJË, KËLCYRË, PËRMET
15122017



34	Soumis Moudi	Berthun	1. M. T	0688871683	boud. moudi 1. Comal.
35	TANUSI	11	11	0625635914	Danops 77@gmail.com
36	EDMOND KREFFILI	11	SPECIALIST	0685048003	edmond.kreffi 77@gmail.com
37	Majed Mageddasi	Majed Mageddasi	kolonizues	0882084148	edmond.kreffi 77@gmail.com
38	Andreu Kobo	Bauki	Rup. 2. p. p. p. p.	0692627080	andreu.kobo 77@gmail.com
39					
40	Berina Zed	Dogë	Specialist	0681060051	bberina.zed 77@gmail.com
41	Haris Gori	Bauki	Specialist	0685264587	haris.gori 77@gmail.com
42	Hyson Zylfari	Bauki	Kolonizues	0692285612	hyson.zylfari 77@gmail.com
43	Adilimale Hoti	Bauki	POLICE	0682140886	adilimale.hoti 77@gmail.com
44	Edvard Vaso	Zira Arsimore	MESUES	0682347671	edvardvaso@gmail.com
45	Jonf An haki	Pole baskie	TOLE	0696435286	
46					
47	Petroq Muziris	Gjergj i Dost. Gje.	B. D. D. D.	0685310082	
48	Goran Dudi	Principi i Dost. Gje.	Principi i Dost. Gje.	068122231	
49	Kolbe 90 P.	Principi i Dost. Gje.	Principi i Dost. Gje.	0682348401	
50	Gjergj Mubli	Principi i Dost. Gje.	Principi i Dost. Gje.	0681261307	
51					
52					
53	Haris Ullah	Puntor	insp.	0695216595	
54	Goran Lucif	Puntor	insp.	0682811246	
55					
56	Edvard Vaso	Bauki	Specialist	0685221127	
57	Edvard Vaso	Bauki	Specialist	0685702906	
58	Edvard Vaso	Bauki	Specialist	0683050218	
59	Edvard Vaso	Bauki	Specialist	0682748713	
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					



DËGJESË PUBLIKE BASHKIA PËRMET

STRATEGJIA TERRITORIALE
PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR BASHKËTË KOLONJË, KËLCYRË, PËRMET
15122017



1	GLEDI FLOU	AKRT	9/SHKUT, KOSOVARE	065246305	gledi.floa@planifikim.gov.al
2					
3	Shiptim Paq	A-4	1. p. p. p. p.	068207741	
4					
5	Dezhue Ulena	Atelje A-4	1. p. p. p. p.	0684038172	11/03/2017
6					
7	Klaudja Naqellari	B. Permet	Sp. Pijetesh	0698401969	Klaudjonaqellari 92@gmail.com
8					
9	Merita Hadej	B. Permet	Yunite	0625635905	merita.hadej@gmail.com
10	Olivera Jona	B. Permet	Yunite	0687101406	olivera.jona@gmail.com
11	Denisa Mamillo	B. Permet	Proj. Projektesh	0687394515	denisa.mamillo@gmail.com
12	Albis Toqne	DR KKE	Proj. Projektesh	0682534353	albis.toqne@gmail.com
13	Arson Sirc	Arson Sirc	Proj. Projektesh	0685715536	arson.sirc@gmail.com
14	Foti Apostoli	Arson Sirc	Proj. Projektesh	0688110282	foti.apostoli@gmail.com
15	Enxhelle Nebriç	B. Permet	Sp. Pijetesh	0675331925	enxhelle.nebriç@gmail.com
16	Madhmad Kosta	B. Permet	Sp. Pijetesh	0687747060	madhmadkosta@gmail.com
17	Robert Tabaku	B. Permet	Sp. Pijetesh	0684270444	roberttabaku@gmail.com
18	Kristaq Kosta	B. Permet	Sp. Pijetesh	0658283225	kristaqkosta@yahoo.com
19	Donjon Hato	B. Permet	Sp. Pijetesh	0692453633	donjonhato@gmail.com
20	Leonard Thonoc	B. Permet	Sp. Pijetesh	0685084545	leonardthonoc@gmail.com
21	Edmond Hazon	Z. V. SH. K. P.	Sp. Pijetesh	0686053605	edmondhazon@gmail.com
22	Adelina Janollari	KD PSH Permet	Sp. Pijetesh	0685250888	adelina.janollari@gmail.com
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					

Figura 48. Listëprezenca e konsultimit publik

D. HARTAT E STRATEGJISË TERRITORIALE

ST-01_SKENARI I- GJENDJA EKZISTUESE

ST-02_SKENARI II- ZHVILLIMI I BUJQËSISË

ST-03_SKENARI III- ZHVILLIMI I TURIZMIT

ST-04_VIZIONI I ZHVILLIMIT

ST-05_OBJEKTIVI I I-rë I ZHVILLIMIT

ST-06_OBJEKTIVI I II-të I ZHVILLIMIT

ST-07_OBJEKTIVI I III-të I ZHVILLIMIT

ST-08_HARTA E ORIENTIMEVE TË ZHVILLIMIT

ST-09_KONVERTIMET E SISTEMEVE TERRITORIALE

ST-10_FAZAT E ZBATIMIT TË PROJEKTEVE







BASHKIA PËR

PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR:

EMËRTIMI I FLETËS:

LARTA BAZE

DATA	INTERVAL 2016
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

2011-12-11 1:59 PM


MR.	
-----	--

U.S. | NOVEMBER 2006




Saberi Purnamasari Usman Guru Matematika Fisika	PRIGUDIS SEKTOR KIRI	
Suheri Kasmirontic (Pimpinan Umum)	STUDI KARYA ALAM BERTANI	
Pandulius Purno	STUDI KARYA ALAM BERTANI	
Isahudin Triandono	STUDI KARYA ALAM BERTANI	
Prasmaningrum Nurbaherni Pengelolaan Hutan Pengelolaan Hutan	STUDI KARYA ALAM BERTANI	
Isahudin Mardeli	GAZELINDO ZERBEL	
Isahudin Agromon	ARTUR GALANGRE	
Isahudin Hordimark	PLAJANA REKAJ	
Isahudin Elumim	DESAWA MEDIA	
Supriat Ois	ELDA (AC)	
Esopet Legor	REZANT SAMHA	
Indahsari	DOYOMATRE 27.05.2000	
	Isahudin	

PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR I BASHKISË PËRMET HARTA BAZË



Subjekt: The ethics of Islam dan Saifurrahman Padua	PRIMA HES 2018-2019 ELVIZH KUZAJ
Barak Komschew (Pembekutan Lajur)	ATVILIN GAYAN NI. LK. 09097 AL. EPTIM NI. LK. A.00142
Plamirius Dron	NI. LK. A.00144 NI. LK. A.00144
Inazhar Transport	NI. LK. K.10029 F.L. L.001
Inahumer Dimpak-dimpak dan Holografologi	ROHED EPTINE NI. LK. G.10081
Inahumer Kapital	DZAMHIO ZENELI NI. LK. LK.0430-02-2018
Inahumer Agroman	ANTUR GALANGHE NI. DPA.00ME. 0777
Inahumer Holografik	PLJANA VETZAI NI. LK. K.078109
Inahumer ENRITA	DESHARA NEDA NI. LK. E.00102
Export 018	ELDA MACI DESHARA DSE 06.07.2007
Export Lajur	REZATY SARHA DORTMONTURE 27.05.2000
Pelabuhan	Yusni IANIS



- KUFI ADMINISTRATIV**
- KUFI I STUDIUAR**
- RRUGË**
- OBJEKTE**
- HIDROGRAFIA**
- IZOIPSE**
- SISTEMI BUJQËSOR**
- SISTEMI NATYROR**
- SISTEMI UJUR**
- SISTEMI URBAN**
- SISTEMI INFRASTRUKTUROR**



PLANI I PËRGJITHSHMËS

EMÉRTIMI I FLETÉS:

HARTA E PERDORIMIT ENZISTUES SË TOKËS



DATA SHR/27 2010	SHALLA 1-50 000	8. 1 PLATES cubade	MR. PIERRE 1970
---------------------	--------------------	-----------------------	--------------------

[illegible]

PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR I BASHKISË PËRMET HARTA E PËRDORIMIT EKZISTUES SË TOKËS KATEGORITË



Legjende

	KUFU ADMINISTRATIV
	KUFU I STUDIJUAR
	RRUGË
	OBJEKTE
	HIDROGRAFIA
	IZOIPSE

Kategori të Përdorimit të Tokës

	A.Banim
	AS.Arsim
	B.Tokë Bujqësore
	BA.Bujqësi + Banim
	EB.Ekonomi Bujqësore
	IB.Infrastruktura Bujqësore
	IE.Industri Ekonomi
	IEN.Infrastruktura Energjetike
	IMB.Infrastruktura Menaxhimi Mbetjesh
	INT.Infrastruktura Transporti
	IS.Institucione
	ITK.Infrastruktura Telekomunikacioni
	IUK.Infrastruktura Ujësjetjes - Kanalizime
	M.Monumente
	N.Tokë Natyrore
	NAR.Natyrë dhe Argetim
	S.Sherbime
	SH.Shendetesi
	SHA.Aktivitetë Shqetërore & Argetimi
	U.Ujërë
	V.Verreza
	ZU.Zona ushqarake



BASHKIA PËRIMT


PLANI I PËRGJITHSHËM VËRDO

EMËRTIMI I FLETËS:


LIARTA E PÉRDORIMT ERZASTUES SÉ TOKĚS NENI KATEGORITĚ

[illegible]

PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR I BASHKISË PËRMET HARTA E PËRDORIMIT EKZISTUES SË TOKËS NËNKATEGORITË





[illegible]




BASHKIA PĚRMET


PLANI I PËRGJITHSHËM VENG

EMĚRTNÍ FLETĚS:

FUNKSIONE PUBLIKE

[illegible]


PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR I BASHKISË PËRMET FUNKSIONE PUBLIKE



-


[illegible]

PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR I BASHKISË PËRMET HARTA E PRONËS PUBLIKE




Sekretari Pemerintahan dan Pemerintahan Umum	PROROGASI DPR RI 2023	
Bureau Multimedial (Pengembangan & Agensi)	ATK 17/10/23 No. LK. 00027 No. LK. A.0142	
Pusat Data Urban	ATK 17/10/23 No. LK. A.0144	
Instruktur Teknik	ATK 17/10/23 No. LK. A.1402	
Instruktur Geografi & Geologi dan Hidrogeologi	ROHED 07/08 No. LK. G. 00063	
Instruktur Agribi	DALIMENDI ZENILAH No. LK. LA-0070-05-2019	
Instruktur Agribi	ARTUR DALANAH NR. DPA.0016.1777	
Instruktur Matematika	RIJANA YEDJA No. LK. PT.31199	
Instruktur Teknik	DESHRA NEDJA No. LK. E.0102	
Ekspert GIS	ELDA WACI DESHARA DE. 04.27.2007	
Ekspert Labor	RIZATY SARIHA DOKTAMATIRE. 27.05.2000	
Revisi	Isap (m)	

PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR I BASHKISË PËRMET PERIFERIALITETI



[illegible]





BASHKIA PËRMET

PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR



EMÉRTIMI I FLETÉS:


BONITETI ! TOKES

MR. I ADP-JEV E

WAR / PLATES


1. 100


DATA



Sekolah / Pendidikan Umum dan / Pekerjaan Publik	PRINCEJUS SITORUS ELVION BUDAJ
Bando Admistrasi Peningkatan Ligan	ATELIER SOROT N. LC. 100387 ALIMUS TIR N. LC. A.00142
Pendidikan Tinggi	ALFAN SOROT N. LC. A.00154
Keahlian / Tesis / PhD	YULIANTH N. LC. K.15462
Keahlian / Tesis / PhD dan / Pekerjaan Publik	ROBED OPTIM N. LC. G.1.00062
Keahlian / Tesis / PhD	GAZEMEND ZEHELI N. LC. L4-8089-02-2015
Keahlian / Tesis / PhD	ARTUR GALANZHI MR. SPOLOME. 3777
Keahlian / Tesis / PhD	PRANJA VEZAJ N. LC. MFS1109
Keahlian / Tesis / PhD	DESHARA HEMA N. LC. L01192
Keahlian / Tesis / PhD	ELDA MAQI DESHARI GISE. 00.81.2007
Keahlian / Tesis / PhD	RIZANT BANUA DONTOMATIME. 21.05.2000
Keahlian / Tesis / PhD	

PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR I BASHKISË PËRMET BONITETI I TOKËS



[illegible]



PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR




EMÉRTNMI FLETÉS:


МЕТАБОЛИЗМ І УЛІТ

DATA SM-RT 3010	SM-RTLLA 1.50 000	MR. J. P. LESTER OJL-22	MR. J. G. JONES JWS
--------------------	----------------------	----------------------------	------------------------

[illegible]

PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR I BASHKISË PËRMET METABOLIZMI I UJIT





BASHKIA PËRMET

PLANI I PËRGJITHSHËME VEKËTOR



MEMBRES ET LEVÉS:

HARTA E KATEGORIVE TË RRUGËVE


DATA
SUMMARY 2010BIRKALLA
1-58 1988NO. 1 PLATES
10-11

34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	49
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----



[illegible]

PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR I BASHKISË PËRMET

HARTA E KATEGORIVE TË RRUGËVE









PLAN I PËRÇ

EMÉRTIMI I FLETÉS:

CHARTA E PROBLEMEVE MJEDISORE

DATA
RECEIVED 2019

2008
1:30 p.m.

NR 1 PLATES
001-01


MR. KAPITE







Seheri / Penerimaan Urusan dan Salinan ke Pustaka	PRINCE OF THE SULTAN N. L. C. 10000
Buku Konsultasi (Prinsipal dan Ligne)	ATLASA Tika N. L. C. 90087 ALAM PRINSE N. L. C. 10007
Pusat Pustaka Urutan	ATLASA Tika N. L. C. 10194
Isi buku Transport	TEL. GLORE N. L. C. 10192
Isi buku Statistik dan Laporan dan Informasi	ROHED EP196 N. L. C. G. 10083
Isi buku Menda	DAMENDO EREHLE N. L. C. 10493-05-201
Isi buku Agrioon	ARTUR DALANAH NR. DPMORE 177
Isi buku Informata	PLANA VESJA N. L. C. 1021108
Isi buku Chama	DESHINA KENA N. L. C. 801102
Isi buku GDS	ELDA WAQI DESHINA DSE 04.37.2007
Isi buku Leger	REZATY SHARA DONTMATURE 27.03.2000
Isi buku	Isi buku 1000


PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR I BASHKISË PËRMET


HARTA E PROBLEMEVE MJEDISORE











[illegible]







BASHKIA PERMET

HARTA HIDROGJEOLLOJKE E QARKUT TE GJROKASTRËS

SHKALLA 1 : 100 000

Viti 2014

MINISTRIA E ENERGIJE DHE INDUSTRIE
SHËRBIMI GJEOLLOJIK SHQIPTAR



Drejtoria e Përgjithshme







**HARTA GJEOLOGJISORE
QARKU GJIROKASTER**
SHKALLA 1 : 100 000
Viti 2014


BASHKIA PËRMET





- SHPJEGUESI**
- Minerë në aktivitet
 - Minerë e mbyllur
 - Fabrikë pasurimi
 - Kartierë në shfrytëzim tërësisht
 - Kartierë në shfrytëzim të pjesshëm
 - Minerë historike
 - Dampe
 - Minerë urbane









BASHKIA PERMET

HARTA E PASURIVE MINERALE
QARKU GJIROKASTER
SHKALLA 1 : 100 000
Viti 2014

MINISTRIA E ENERGJISË DHE INDUSTRIË
SHËRBIMI GJEOLLOJIK SHQIPTAR
Drejtoria e Përgjithshme

[illegible]




MINISTRIA E ENERGJISË DHE INDUSTRIË
SHËRBIMI GJEOLLOJIK SHQIPTAR
Drejtoria e Përgjithshme

HARTA E GJËMONUMENTEVE QARKU GJIROKASTER

SHKALLA 1 : 100 000

Viti 2014

BASHKIA PËRMET



SHPJEGUESI

Shpjeguesi i Gjeomumenteve

Klasifikimi

Burime termale minerale

Erozione humore

Erozione nga agjent atmosferik

Gjeomorfologjia euklijore

Gjeomorfologjia karstike

Gjeomorfologjia komplekse

Liqenat dhe depresionet karstike

Konformitë-Metamorfitë-Sedimentare

Metamorfizmi-Ekzotermik

Neotektonikë

Palaeozoikë

Parqe natyrore

Tektonikë-biologjiko-ekzotermik

Tektonikë-strukturore

Zonat e mbrojtura

Klasifikimi

Rezervat vëllim natyror

Park Kombëtar

Monument Natyror


Zonë e mbrojtur e burimeve të minierave



HARTA E ZONIMIT
PËR PËRSHATSHMËRINË NDËRTUESE TE TROJEVE
QARKU GJIRKASTRA

SHKALLA 1 : 100 000
VII 2014



BASHKIA PËRMET




SHPJEGUESI

- Zone I - Shkëmbinj të fortë
Zone II - Shkëmbinj mesatar
Zone IV - Dhëra pa kohëzicë
Zone V - Dhëra me kohëzicë
SEKTORI a - Pa zhvillim të fenomeneve të rrezikut gjeologjik
SEKTORI b - Me zhvillim të vogël të fenomeneve të rrezikut gjeologjik
SEKTORI c - Me zhvillim të madh të fenomeneve të rrezikut gjeologjik
NZONA 1 - Tërmeto 7 ballë
NZONA 2 - Tërmeto 8 ballë

SKEMA TEKTONIKE E ALBANIDEVE



PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR I BASHKISË PËRMET SKENARIT I GJENDJA EKZISTUESE



BASHKIA PËRMET

Kryetar i Këshillit të Bashkisë

Zdr. ANILA MIHAI

Mitratuar me Vendi i Këshillit të Bashkisë

NTG — Data

Kryetari Bashkisë
Znj. ALMAHOXHIA

Znj ALMA HOXHA


PLANI I PËRGJITHSHËM VENDORI BASHKISË PËRMET EMËRTIMIT ELETËS:

EMERITIMILLETES:

HARTA E ORIENTIMEVE TË ZHVILLIMIT

DATA 00/01/07/00	00/01/07/00	00/01/07/00	00/01/07/00
---------------------	-------------	-------------	-------------

[illegible]



Kryetar i Këshillit të Bashkisë
Znj. ANILA MIHALI

Viratuar me Vendim të Këshillit të Bashkisë

Mr. ___ Date

Kryetar i Bashkisë
Znj. ALMA HOXHA

PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR I BASHKISË PËRMET


EMËRTIMI I FLETËS:

VIZIONI I ZHVIL.LIMIT



Bakim, Kocumcu, Uzun and Sarikaya	PERKULOGIA EKTORI ELI 00040000000000000000
Boris Bricobate	ATLANTA 1997 N. L.C. 1997 AL 00000000000000000000
Plandine Udon	ATLANTA 1997 N. L.C. 1997 AL 00000000000000000000
Bakim, Tuncel	ATLANTA 1997 N. L.C. 1997 AL 00000000000000000000
Internal Djalogic-Suburbs and Hargrave	ATLANTA 1997 N. L.C. 1997 AL 00000000000000000000
Insane Kicic	ATLANTA 1997 N. L.C. 1997 AL 00000000000000000000
Agosin	ATLANTA 1997 N. L.C. 1997 AL 00000000000000000000
Insane Hargrave	ATLANTA 1997 N. L.C. 1997 AL 00000000000000000000
Insane Elchin	ATLANTA 1997 N. L.C. 1997 AL 00000000000000000000
Expert 018	ATLANTA 1997 N. L.C. 1997 AL 00000000000000000000
Expert Liger	ATLANTA 1997 N. L.C. 1997 AL 00000000000000000000

PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR I BASHKISË PËRMET VIZIONI I ZHVILLIMIT





Znj. ANILA MIHALI

Miratuar me Vendim të Këshillit të Bashkisë

Mr. ___ Date

Kryetar i Bashkisë
Znj. ALMA HOXHIA

PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR I BASHKISË PËRMET

EMÉRTIMI FLETÉS:


ORIENTIMI I EKONOMISE DREJT FILIERAVE BUKËSORE, BLEGTORALE DHE TURISTIKE

DATA	SHALLA	NR. 1 PLETED	NR. 1 INDICES
------	--------	--------------	---------------

[illegible]

PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR I BASHKISË PËRMET

ORIENTIMI I EKONOMISË DREJT FILIERAVE BUIQËSORE, BLEGTORALE DHE TURISTIKE





Kryetar i Këshillit të Bashkisë

Znĭ. ANILA MIHALI

Miratuar me Vendim të Këshillit të Bashkisë

N^o. _____ Date _____

Kryetar i Bashkisë

Znj. ALMA HOXHA

PLANI PËRGJITHSHËM VENDORI BASHKISË PËRMET

EMERGENCY USES:

INFRASTRUKTURA NE SPERHIM TË BANORËVE.
ZHVILLIMT EKONOMIK: DIERIAJTËS TË MJEDISIT DHE PEZAZHIT

DATA


ALLA

WALSH & KOPPEL










Sekretaris Jenderal Kantor Staf Presiden	PRINCE ALBERT KUNING BELA	
Studio Kerasida	PRINCE ALBERT KUNING BELA	
Plattforms Urban	PRINCE ALBERT KUNING BELA	
Institute Transporel	PRINCE ALBERT KUNING BELA	
Institute Gynology and Health and Transporel	PRINCE ALBERT KUNING BELA	
Institute Rfid	PRINCE ALBERT KUNING BELA	
Agrarian	PRINCE ALBERT KUNING BELA	
Institute Horodoba	PRINCE ALBERT KUNING BELA	
Institute Ekhata	PRINCE ALBERT KUNING BELA	
Elaport CBS	PRINCE ALBERT KUNING BELA	
Elaport Uiger	PRINCE ALBERT KUNING BELA	

PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR I BASHKISË PËRMET INFRASTRUKTURA NË SHËRBIM TË BANORËVE, ZHVILLIMIT EKONOMIK DHE RUAJTJES TË MJEDISIT DHE PEIZAZHIT



PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR I BASHKISË PËRMET HARTA E ORIENTIMEVE TË ZHVILLIMIT



BASHKIA PËRMET

Kryetar i Këshillit të Bashkisë
Znj. ANILA MIHALI

Nr. _____ Datë _____

Kryetar i Bashkisë
Zp. ALMA HOXHANI

PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR I BASHKISË PËRMET
EMËRTIMIT FLETËS:

PARTA FORIENTIMEVE TË ZIVILLIMIT

NO. 1 PLATES ST 400 NO. 1 SCORPINE ST 140

NO. 1 PLATES ST 400 NO. 1 SCORPINE ST 140

NO. 1 PLATES ST 400 NO. 1 SCORPINE ST 140

[illegible]

POPULLSIA (BANORE)

1270

2963

85.



Kryetar i Këshillit të Bashkisë

Znj. ANILA MIHALI

Miratuar me Vendim të Këshillit të Bashkisë

Nr. 1

Kryetar i Bashkisë

Znj. ALMA HOXHA

PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR I BASHKISË PËRMET

EMÉRTŐK ÉLETÉS:

PHASE KONVERTIERE

	DATA
1	0.000000
2	0.000000
3	0.000000
4	0.000000
5	0.000000
6	0.000000
7	0.000000
8	0.000000
9	0.000000
10	0.000000
11	0.000000
12	0.000000
13	0.000000
14	0.000000
15	0.000000
16	0.000000
17	0.000000
18	0.000000
19	0.000000
20	0.000000
21	0.000000
22	0.000000
23	0.000000
24	0.000000
25	0.000000
26	0.000000
27	0.000000
28	0.000000
29	0.000000
30	0.000000
31	0.000000
32	0.000000
33	0.000000
34	0.000000
35	0.000000
36	0.000000
37	0.000000
38	0.000000
39	0.000000
40	0.000000
41	0.000000
42	0.000000
43	0.000000
44	0.000000
45	0.000000
46	0.000000
47	0.000000
48	0.000000
49	0.000000
50	0.000000
51	0.000000
52	0.000000
53	0.000000
54	0.000000
55	0.000000
56	0.000000
57	0.000000
58	0.000000
59	0.000000
60	0.000000
61	0.000000
62	0.000000
63	0.000000
64	0.000000
65	0.000000
66	0.000000
67	0.000000
68	0.000000
69	0.000000
70	0.000000
71	0.000000
72	0.000000
73	0.000000
74	0.000000
75	0.000000
76	0.000000
77	0.000000
78	0.000000
79	0.000000
80	0.000000
81	0.000000
82	0.000000
83	0.000000
84	0.000000
85	0.000000
86	0.000000
87	0.000000
88	0.000000
89	0.000000
90	0.000000
91	0.000000
92	0.000000
93	0.000000
94	0.000000
95	0.000000
96	0.000000
97	0.000000
98	0.000000
99	0.000000
100	0.000000

[illegible]

	DATA
1	0.000000
2	0.000000
3	0.000000
4	0.000000
5	0.000000
6	0.000000
7	0.000000
8	0.000000
9	0.000000
10	0.000000
11	0.000000
12	0.000000
13	0.000000
14	0.000000
15	0.000000
16	0.000000
17	0.000000
18	0.000000
19	0.000000
20	0.000000
21	0.000000
22	0.000000
23	0.000000
24	0.000000
25	0.000000
26	0.000000
27	0.000000
28	0.000000
29	0.000000
30	0.000000
31	0.000000
32	0.000000
33	0.000000
34	0.000000
35	0.000000
36	0.000000
37	0.000000
38	0.000000
39	0.000000
40	0.000000
41	0.000000
42	0.000000
43	0.000000
44	0.000000
45	0.000000
46	0.000000
47	0.000000
48	0.000000
49	0.000000
50	0.000000
51	0.000000
52	0.000000
53	0.000000
54	0.000000
55	0.000000
56	0.000000
57	0.000000
58	0.000000
59	0.000000
60	0.000000
61	0.000000
62	0.000000
63	0.000000
64	0.000000
65	0.000000
66	0.000000
67	0.000000
68	0.000000
69	0.000000
70	0.000000
71	0.000000
72	0.000000
73	0.000000
74	0.000000
75	0.000000
76	0.000000
77	0.000000
78	0.000000
79	0.000000
80	0.000000
81	0.000000
82	0.000000
83	0.000000
84	0.000000
85	0.000000
86	0.000000
87	0.000000
88	0.000000
89	0.000000
90	0.000000
91	0.000000
92	0.000000
93	0.000000
94	0.000000
95	0.000000
96	0.000000
97	0.000000
98	0.000000
99	0.000000
100	0.000000

[illegible]

Salim Pambuan Utari 010 8490909090	PERSEKUTUS DEPTEN 010 84909090				
Bono Kona-kono	010 84909090				
Pandanus Utan	010 84909090				
Kuliner Trepanti	010 84909090				
Indang Gasing-kawanta 010 84909090	010 84909090				
Indaker Pigei	010 84909090				
Agrena	010 84909090				
Indang Hordakali	010 84909090				
Indang SAKRA	010 84909090				
Ekant GIB	010 84909090				
Ekant Luger	010 84909090				

PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR I BASHKISË PËRMET
HARTA E KONVERTIMEVE



BASHKIA PËRMET

Kryetar i Këshillit të Bashkisë

Znj. ANILA MIHALI

Nr. _____

Miruar me Vendim të Këshillit të Bashkisë

Kryetar i Bashkisë


Znj. ALMA HOXHA

PLAN I PËRGJITHSHËM VENDOR I BASHKISË PËRMET

HARTA E FAZAVE

Shefi i Përcaktimit Urban dhe Shtetëror Publik	PËRCAKTIMIT URBAN DHE SHTETËROR PUBLIK	Nr. L.L. 14/2015
Shefi i Komiteteve	Shefi i Komiteteve	Nr. L.L. 14/2015
Planifikues Urban	Planifikues Urban	Nr. L.L. 14/2015
Inshtatues Transport	Inshtatues Transport	Nr. L.L. 14/2015
Inshtatues Gjithëpërfshirës dhe Hidrografik	Inshtatues Gjithëpërfshirës dhe Hidrografik	Nr. L.L. 14/2015
Inshtatues Agjencitë	Inshtatues Agjencitë	Nr. L.L. 14/2015
Agjencitë	Agjencitë	Nr. L.L. 14/2015
Inshtatues Hidrografik	Inshtatues Hidrografik	Nr. L.L. 14/2015
Inshtatues Edita	Inshtatues Edita	Nr. L.L. 14/2015
Edita	Edita	Nr. L.L. 14/2015
Edita	Edita	Nr. L.L. 14/2015
Edita	Edita	Nr. L.L. 14/2015

PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR I BASHKISË PËRMET
HARTA E FAZAVE



BERAT

ZHEPE

BROZDOVEC

LEK

POLICAN

TERPANI

TURBEHOVE

RADESH

COROVODA

VLUSHE

POTOM

HUNDEKUQ

TEPELENË

KËLCYRË

KRAHINA DISHNICË

KRAHINA DANGËLLI

KRAHINA ZABOR

KRAHINA DHEMBEL

PËRMET

KRAHINA SHQERI

PICAR

SHEPER

GJIROKASTËR

LIBOHOVE

KRAHINA NEMËRCK

Br. "E Kosovarëve",
Nd.35, H. 6, Ap.4/1,
Njësia Administrative Nr. 5,1019,
Tiranë, Shqipëri
Tel. +3554 2222804 / 2430195,
e-mail: info@atelier4.al